ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՅԱԿ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹ.
ԷՏ - 1	Ընդհանուր տվյալներ	
ԷՏ - 2	Էլեկտրասնուցում և բաշխիչ վանցեր. Արտաքին հողանցում	
ԷՏ - 3	Արտաքին լուսավորության հենասյուն	
Մ - 1	Աշխատանքների ծավալների ցուցակ	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի մանկապարտեզի տարածքի արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման նախագիծը կատարված է համաձայն առաջադրանքի , ինչպես նաև համաձայն գործող նորմերի և կանոնների:

Արտաքին լուսավորության ցանցի էլեկտրասնմուցումը իրականացվում է մանկապարտեզի շենքում տեղադրվող ուժային վահանից մալուխով՝ անցկացված խրամուղով:

Արտաքին լուսավորության ցանցի լարումն է 380/220Վ փոփոխական հոսանքի, հողանցված չեզոքով: Լուսատուների լարումն է 220Վ : Միջին պայծառության նորման ընդունված է 1.2 կԴ/ $մ^2$: Տեղադրվել են հենասյուներ 89մմ տրամագծով 2մ երկարությամբ և լուսատուներ եկոնոմ լամպերով 60վտ հզորությամբ : Բաշխիչ ցանցը այգում իրականացվում է ստորգետնյա, մալուխային գծով անցկացված Φ 50մմ տրամագծով պոլիվինիլքլորիդային խողովակերով:

Լուսատուների կորպուսները պետք է միացնել բաշխիչ ցանցի զերոյական լարի հետ:

Հենասյուների համարակալումը, լուսատուների քանակը և հզորությունը, բաշխիչ և սնող ցանցի տվյալները, հենասյուների միջև ընկած հեռավորությունը նշված են գծագրի վրա:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻ, ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՑՈՒՅԱԿ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ
	Հիմնական սարքավորումներ			
1.	Մետաղական հենասյուն, L=2մ	Φ 89	հատ	5
2.	Բաժանման տուփ		հատ	5
3.	Արտաքին լուսավորման լուսատու	РКУ-125-001	հատ	5
4.	Գնդաձև լուսատու 60վՏ հզորության լամպով		հատ	2
5.	Արտաքին լուսավորման էկոնոմ լամպեր 60ՎՏ հզորության		հատ	5
6.	Մալուխ ալյումինե, 660Վ լարման	АВВГ-4х10	մ	60
7.	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ	Φ 50	մ	30
8.	Պողպատե խողովակ	Φ 50	մ	9
9.	Մալուխի ծայրերի հարդարում	ПКВэ-1	հատ	14
10.	Լուսատուների լիցքավորում АППВ-2х2.5 հաղորդալարով		հատ/մ	5/10
11.	Լուսատուների զերոյացում АПВ-2.5		հատ/մ	5/10
12.	Մալուխների ճկուն ներանցիչներ	К1084 У3	հատ	10
13.	Հենասյուների ներկում		$մ^2$	5
14.	Հողանցման էլեկտրոդ 50 х50 х5մմ		հատ	4
15.	Հողանցման շերտապողպատ 40 х4մմ		մ	20
	Հողային աշխատանքներ			
16.	Փոսորակի փորում		$մ^3$	1
17.	Խրամուղու փորում		$մ^3$	18
18.	Ետլիցք		$մ^3$	13
19.	Բետոն B 15 դասի		$մ^3$	1
20.	Ասֆալտի ծածկույթի քանդում և վերականգնում		$մ^2$	-

Արտաքին լուսավորության լուսատուների միջև մալուխը անցկացնել պոլիէթիլենային խողովակներում Φ50:

<<TTV-01>> ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄԵԿ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ						
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՍՆՅԱՆ		Էլեկտրատեխնիկական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳճ	Ն. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ			ԱՆ	ԷՏ - 1	3
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Մ.ՍՈՖՅԱՆ		Ընդհանուր տվյալներ	«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ		