

ՀՀ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Աշտարակ քաղաքի վարչական շենքի վերանորոգում

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

Հ/Հ	Աշխատանքների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	միավոր Չափման	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
					Հազար ՀՀ դրամ	Հազար ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7
<u>Քանդման ծավալներ</u>						
1	46-88 26-4	200 մմ միջնորմների քանդում 4.56խմ	քմ	22.8	1.01	22.96
2	46-38 16-1	200 մմ միջնորմների մեջ դռան բացվածքի իրականացում	խմ	0.38	18.48	7.02
3	46-38 16-1	Պատուհանների բացվածքների մեծացում	խմ	4.57	18.48	84.47
4	46-38 16-1	Պատուհանի բացվածքը դռան բացվածքի համար քանդում	խմ	2.57	18.48	47.50
5	15-285 56-10	Պատերի ծրատում	քմ	135.71	0.48	65.53
6	11-105 16-2 Գ=0.4	Բետոնե սալահատակի ապամոնտաժում և պահեստավորում	քմ	5.4	0.78	4.21
7	46-101 30-1	Անփախտ ծածկույթի քանդում	քմ	16.06	0.50	8.01
8	46-124 32-3	Փայտե դռան ապամոնտաժում	քմ	3.24	1.45	4.69
9	10-107 20-3	Նույնի տեղադրում	քմ	3.24	1.33	4.32
10	9-34 5-1 Գ.1=0.6 Գ.2=0.7 Գ.3=0.5	Մետաղական ճաղավանդակի ապամոնտաժում և պահեստավորում	քմ	3.24	4.10	13.30
11	46-35	Ճակատների ց/ա սվաղի քանդում	քմ	5.25	0.25	1.31
12	զնաց.3 էջ 6 և 29	Շինարարի բարձում ավտոմեքենաների վրա	տն	26.4	0.53	14.08
13	զնաց.3 էջ 50	Շինարարի հեռացում տարածքից	տն	26.4	1.78	46.93
<u>Համաշինարարական ծավալներ</u>						
1	8-140 15-1	200 մմ հաստությամբ բետոնե բլոկների իրականացում 161.01 քմ	խմ	32.2	20.65	665.03
2	8-140 15-1	200 մմ հաստությամբ պատի մեջ դռան բացվածքի շարում բետոնե բլոկներով	խմ	0.6	20.65	13.39
3	8-59 7-3	Պատերի շարվածքի ամրամնավորում	տն	0.1573	423.32	66.59
4	6-90 11-1	Բետոնե աստիճանների իրականացում B-15 դասի բետոնից	խմ	3.29	40.59	133.55
5	11-11 1-11	Բետոնե թեքուղու իրականացում B-15 դասի բետոնից	խմ	2	33.53	67.07
6	11-220 30-6	Աստիճանի հարթակի և թեքուղու երեսապատում 30մմ հաստությամբ սրբատաշ բազալտե սալերով	քմ	11.04	11.51	127.03
7	15-77 12-1	Աստիճանի երեսապատում 30մմ հաստությամբ սրբատաշ բազալտե սալերով	քմ	7.83	15.19	118.95
8	27-81-ա 19-4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զծմ	15.1	10.59	159.92
9	11-105 16-2	Բետոնե սալերով հատակի իրականացում	քմ	13.76	5.60	77.05
10	6-170 15-11	Միաձույլ ե/բ բարավորների իրականացում B-12.5 դասի բետոնից	խմ	1.6	69.63	111.41
11		Ամրան A500 C	տն	0.15	347.88	52.18

1	2	3	4	5	6	7
12		Ամրան A C-I	տն	0.0553	355.51	19.66
13	15-8 5-8	Պատուհանների միջնապատերի երեսապատում 30 մմ հաստությամբ սրբատաշ բազալտե սալերով	քմ	6.8	20.51	139.50
14	15-78 2	Բազալտե պատուհանագոգերի տեղադրում 170 մմ լայնությամբ, 7.95 գծմ	քմ	1.35	12.79	17.29
15	11-57 8-3 58 8-4 գ=6	B-7.5 դասի բետոնով մախսապատրաստական շերտ 50 մմ հաստ.	քմ	120.5	1.91	230.43
16	11-55 1 56 8-2 գ=6	Ցեմենտ/ավազե հարթեցնող շերտ 50մմ հաստ.	քմ	120.5	2.02	242.82
17	11-135	Մամլագրամիտե փայլատ սալիկներից հատակի երեսապատում	քմ	96.3	9.30	895.64
18	11-252 36-3	Մամլագրամոտե սալիկներից շրիշակների տեղադրում h=100	գծմ	73.6	1.18	86.70
19	10-70 11-1	Բեմի կարկասի իրականացում փայտե կոնստրուկցիաներից տափաստ 021 խմ (մարդակ 0.21 խմ, կանգնակ 0.248 խմ, թեքան 0.1 խմ, տախտակ 0.02 խմ, կոշտությամ կապ 0.045 խմ)	խմ	0.833	219.29	182.67
20	11-187 27-3	Նրբատախտակի շերտի իրականացում 15 մմ	քմ	22.8	3.65	83.12
21	11-190	Լամինացվաց մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	24.2	5.03	121.64
22	11-190	Լամինացվաց վահանների տեղադրում	քմ	7.8	5.03	39.21
23	11-273	ՄՂ-Ֆ-ից շրիշակների տեղադրում h=100	գծմ	37.9	0.92	34.84
24	11-273	ՄՂ-Ֆ-ից անկյունակների տեղադրում h=100	գծմ	37.9	0.92	34.84
25	34-356 կիռ.	Կախովի առաստաղների պատրաստում գիպտոկարտոնե սալերով	քմ	120.3	6.06	729.06
26	15-661 168-4	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	քմ	120.3	1.68	202.03
27	15-246-1 Ար15-55-3	Պատերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	268.84	2.21	594.33
28	15-277-1 56-1	Շեկությունների սվաղ գաջի շաղախով	քմ	33.72	5.41	182.27
29	15-660 168-3	Պատերի և շեկությունների ներկում լատեկսային ներկով	քմ	302.56	1.53	461.45
30		Ալյումինե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով դռներ փեղկերը սպիտակ /բացվող մաս/	քմ	13.26	35.83	475.15
31		Ալյումինե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով դռներ փեղկերը սպիտակ /փակ մաս/	քմ	1.89	22.28	42.11
32		Մետալոպլաստե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով պատուհաններ փեղկերը սպիտակ /բացվող մաս/	քմ	3.69	20.50	75.65
33		Մետալոպլաստե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով պատուհաններ փեղկերը սպիտակ /փակ մաս/	քմ	12.51	15.83	198.07
34		Մետալոպլաստե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով դռներ փեղկերը սպիտակ /բացվող մաս/	քմ	7.56	30.00	226.80
35		Պատուհանագոգեր 35 սմ /պլաստիկ/ 2.1x0.35 3 հատ	գծմ	6.60	3.10	20.44
36	9-69 10-1 9-88 9-7	Շվաքարանի մետաղական կոնստրուկցիաների պատպաստում	տն	0.086	527.70	45.38
37		Մուտքի շվաքարանի երեսապատում օրգանական աօակիով	քմ	2.64	6.13	16.19
Էլեկտրոտեխնիկական մաս						
1	8-612-7	Պլասմասե էլ. վահանակ (200x200x100)մմ	հատ	1	50.93	50.93

1	2	3	4	5	6	7
2	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում	հատ	5	2.79	13.94
3	46-39 16-2 q=1.1	Խորշի փորում բետոնե պատերում 210x210x110 մմ խորությամբ	խմ	0.004	78.20	0.31
4	8-603-1	Առաստաղի լուսատու 2 լումինիսցենտային լամպով 2x36վտ IP20-23 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	27	6.00	161.88
5	8-604-3	Հերմետիկ լուսատու պատի, մեկ էկոնոմ լամպով /1x25/վտ հզոր. IP44-55 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	1	8.02	8.02
6	8-591-10	Երկստեղ անջատիչ տեղադրումը փակ, պատի մեջ համար 10Ա, 220Վ	հատ	5	1.62	8.10
7	8-591-8	Խրոցակի վարդակ հողանցման հպակով տեղադրումը փակ, պատի մեջ 6Ա, 220Վ	հատ	19	1.80	34.27
8		Տուփ անջատիչների ու վարդակների տեղադրման համար	հատ	24	0.08	1.92
9		Բաշխիչ տուփ էլեկտրալուսավորության ցանցերի համար	հատ	5	0.29	1.43
10	8-409-5	Պղնձե հաղորդալար, բաց լարանցման,ՊBC - 3x6 մմ2	գծմ	15	1.62	24.33
11		Սակառ 20x20 հաղորդալարը փակելու համար	գծմ	15	0.58	8.75
12	8-417-1	Պլաստմասե խողովակի տեղադրում $\Phi=16$ մմ,խմբային գծերի համար	գծմ	350	0.93	325.34
13	8-409-3	Հաղորդալարերի ձգումը տեղադրված խողովակներով	գծմ	350	0.24	82.27
14		Հաղորդալար պղնձե 3x4մմ2	գծմ	50	0.48	23.92
15		Հաղորդալար պղնձե 3x2.5 մմ2	գծմ	300	0.44	131.241
Ջեռուցում						
1	18-112 5-1 q=0.33	Ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում 46x0.33=15.18 էկմ	էկմ	15.2	1.15	17.46
2		Ալյումինե մարտկոց H=500	սեկց	46	4.43	203.55
3	18-166 8-2	Պոմպ G=0.35 խմ/ժ, H=15 կՊա	կ-տ	1	92.42	92.42
4	16-154 12- 1-3	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական dy=16	հատ	6	9.07	54.40
5	16-154 12- 1-3	Ռադիատորի փակող փական dy=16	հատ	6	4.62	27.70
6	18-201 11-7	Ռադիատորի ավտոմատ օդահեռացման փական dy=16	հատ	6	5.88	35.30
7	16-154 12- 1-3	Դատարկման փական dy=16	հատ	6	3.56	21.39
8	16-154 12- 1-3	Փական dy=20	հատ	7	4.62	32.32
9	16-171 14- 1	Փական ծախսի հաշվեկշիռի dy=15մմ	հատ	1	27.48	27.48
10	18-212 14-1	Ջտիչ dy=20մմ	հատ	1	3.76	3.76
11	18-229 15-5	Ավտոմատ օդահան dy=20մմ	հատ	4	4.97	19.89
12	16-261 24-2	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=20x2.8	գծմ	70	2.99	209.47
13	16-261 24-2	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=16x2.2	գծմ	42	2.99	125.68
14		Պոլիպրոպիլենային Անկյունակ $\alpha=90^\circ$, d=20	հատ	10	0.05	0.53
15		Պոլիպրոպիլենային Անկյունակ $\alpha=90^\circ$, d=16	հատ	15	0.05	0.79
16		Պոլիպրոպիլենային Եռաբաշխիչ d=20x20x20	հատ	2	0.05	0.11
17		Պոլիպրոպիլենային Եռաբաշխիչ d=20x16x20	հատ	6	0.05	0.33
18		Պոլիպրոպիլենային Եռաբաշխիչ d=20x16x16	հատ	2	0.05	0.11
19		Պոլիպրոպիլենային Եռաբաշխիչ d=16x16x16	հատ	2	0.05	0.11

1	2	3	4	5	6	7
20	շուկա	խողովակների ջերմեկուսացում սինթետիկ կաուչուկե մեկուսիչով d=20x0.9	մ	70	0.79	55.24
21	շուկա	խողովակների ջերմեկուսացում սինթետիկ կաուչուկե մեկուսիչով d=16x0.9	մ	30	0.63	18.87
22		Պոլիպրոպիլենային կցամաս d=20	հատ	30	0.03	1.03
23		Պոլիպրոպիլենային կցամաս d=16	հատ	60	0.03	2.06
24	20-697 18-2	Մետաղյա կոմստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	20	0.48	9.65
<i>Ընդամենը</i>						<i>9150.05</i>
Վերադիր ծախսեր 13.3%						<i>1216.96</i>
<i>Ընդամենը</i>						<i>10367.01</i>
Շահույթ 11%						<i>1140.37</i>
<i>Ընդամենը</i>						<i>11507.38</i>
Ժամանակավոր շենքերի և կառույցների 0.80%						<i>92.06</i>
<i>Ընդամենը</i>						<i>11599.44</i>
Գլխայական պայմանների ազդեցություն 0.48%						<i>55.68</i>
<i>Ընդամենը</i>						<i>11655.12</i>
Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր պահեստային միջոցներ 3%						<i>349.65</i>
<i>Ընդամենը</i>						<i>12004.77</i>
ԱԱՀ 20%						<i>2400.95</i>
<i>Ընդհանուրը</i>						<i>14405.72</i>