

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի Արտաշատ-Երևան խճուղու
գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքներ

	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Փոստրակների փորում ձեռքով III կարգի բնահողերում	մխ	1,500	16,2	24,3
2	Բետոնե հիմք հենասյուների տակ 12,5 մարկայի բետոնով	մխ	1,50	34,5	51,75
3	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մք	77,00	0,85	65,45
4	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում F102*3մմ, L= 4մ (նոր)	հատ	15,00	15,5	232,5
5	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում F89 *3մմ, L= 3մ (նոր)	հատ	15,00	11,6	174
6	Արտաքին լուսավորության լուսատու 1 լամպով 250VT դռոսելով	կ-տ	15,0	14,8	222
7	Պահուսնակ մետաղական խողովակից F 40 * 2,5մմ L= 2մ	հատ	15,00	1,8	27
8	Կոննեկտորների տեղադրում	հատ	15,00	0,7	10,5
9	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	15,00	0,35	5,25
10	Մետաղաճուղային F 3մմ	մ	600,00	0,1	60
11	ԱՎՎԳ 2*16մմք կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	600,00	0,38	228
12	ԱՎՎԳ 2*2,5մմք կտրվածքով մալուխի լուսատուների լիցքավորման համար	մ	50,00	0,04	2
13	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	1,00	10,5	10,5
14	63Ա մուտքային եռաֆազ ավտոմատ անջատիչի մոնտաժում	հատ	1,00	7,5	7,5
15	63Ա ելքային միաֆազ ավտոմատ անջատիչի մոնտաժում	հատ	3,00	2,5	7,5

16	63Ա մագնիսական թողարկիչ ԿԾԺ- 122 պահարանի մեջ	հատ	1,00	8,2	8,2
17	Ժամանակի ռելեի մոնտաժում	հատ	1,00	13,5	13,5
18	Ֆոտոռելեի տեղադրում	հատ	1,00	3,5	3,5
19	Բազմասակագնային 50Ա միֆազ հաշվիչի մոնտաժում	հատ	1,00	25	25

Ընդամենը
 Վերադիր ծախսեր 13,3%
 Ընդամենը
 Շահույթ 11%
 Ընդամենը
 ԱԱՀ 20%
 Ընդամենը

1178,45
 156,73
 1335,18
 146,87
 1482,05
 296,41
 1778,46



Handwritten signature in blue ink.