

ՄԱՐԱԼԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՐ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

YERANG LLC
Architectural designing and construction

«ԵՐԱՆԳ» ՍԱՀՄԱՆՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՍԱՐՁԻ ՄԱՐԱԼԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՓՈՂՈՅՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ԵՐԱՆԳ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԱԼԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ

Կենտրոնական ֆոնդ	19,30%
Կենտրոնական ֆոնդի շահույթ	11,00%
Կենտրոնական ֆոնդի շահույթի և կապիտալի	0,75%
Կենտրոնական ֆոնդի շահույթի և կապիտալի	3,00%
Կենտրոնական ֆոնդի շահույթի և կապիտալի	20,00%

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1. Կենտրոնական ֆոնդի շահույթ	2242,43
2. Կենտրոնական ֆոնդի շահույթի և կապիտալի	2071,53
3. Կենտրոնական ֆոնդի շահույթի և կապիտալի	2934,53

ՊԱՏՎԵՐ՝ 25-15

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ Մարալիկի համայնք



«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Ա. ԴՈԳՈՒԶՈՎ

ՀՀ Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքի կենտրոնական փողոցների խճային հիմքով փոսային նորոգում

Բացատրագիր

Նախահաշիվը կազմված է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համաձայն: Ինֆորմացիոն տեղեկագիր 05. 2015թ.

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

Վերադիր ծախսեր	13,30%
Շահույթը	11,00%
Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	0,75%
Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	3,00%
Ավելացված արժեքի հարկ /ԱԱՀ/	20,00%

Միավոր գներ

1. Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային աշխատատարության վրա ընդունելով շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսական) աշխատավարձը- (դրամ)

224243
2071,53

2. Մեքենայի շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային ծախսերի հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը

2934,68

3. Նյութերի արժեքի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա, կիրառելով հետևյալ գործակիցները.

ա. նյութերի տեղափոխման (տրանսպորտային) ծախսեր

1,088


բ. նորմատիվներով չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) այլ նյութեր

1,05

գ. նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստման ծախսեր

1,02

Վ.Ս. Գևորգյան



ՀՀ Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքի կանտոնական փողոցների խճային հիմքով փոսային նորոգում

Երեսման 1-1

[illegible][illegible]

Ժամանակակից շենքեր և կառույցներ 0,75%	14,16
Ընդամենը	1902,41
Չմայխառնված ծախսեր 3%	57,07
Ընդամենը	1959,48
ԱՄՀ 20%	391,90
Ընդամենը	2351,37

Կազմեց

Կ.Ա.Գևորգյան

ՀՀ Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքի կենտրոնական փողոցների առանց խճային հիմքով փոսային նորոգում

Նախահաշիվ 1-1

Գ	Նկարագրող տվյալներ մմգվշ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Չափի միավոր	Բաժան	Միավորի արժեքը 1984թ. զմեռով		ճյուղ/ը մատուցվող սնիումով	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ. դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումներ	Չափ միավ.	Նորմ. ծախս	Նյութի ընդհի ծավալը	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
6																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	23--229	Ա/ք ծածկի քանդուգքի շին. աղբի բարձում ավտոմեքենայի վրա ձեռքով	տ	11,52	0,36	0	0,612	0,7458	0,0000						0,00	0,75	8,59
2	310-3	Շին. աղբի տեղափոխում մինչև 3 կմ	տ	11,52	0	0,39	0	0,0000	1,1445						0,00	1,14	13,18
3	1-1604	Աշխատանք հողակույթի վրա	խոր.մ	6,4	0,00159	0,01234	0,00323	0,0033	0,0362						0,00	0,04	0,25
4	16-54	Մինչև 25ք.մ մակերեսով փոսորակային վերամորոգում 5սմ հաստ	քառ.մ	80	0,25	0,054	0,42	0,5075	0,1594						4,21	4,87	389,94
5										Ա/քտունից խամուրդ	տ	0,119	0,119	29,13	4,04		
6										Բխում	տ	0,0007	0,0007	206,00	0,17		
		Ընդամենը															411,97

Վերադիր ծախսեր 13,3%																	54,79
Ընդամենը																	466,76
Շահույթ 11%																	51,34
Ընդամենը																	518,10

Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,75%																	3,89
Ընդամենը																	521,99
Չնախատեսված ծախսեր 3%																	15,66
Ընդամենը																	537,65
ԱԱՀ 20%																	107,53
Ընդամենը																	645,17

Կազմեց



Վ.Ս. Գևորգյան