

Բացատրագիր

Կոտայքի մարզի Բալահովիտ համայնքի 3-րդ և 4-րդ փողոցների

մասնակի նորոգում

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից 2008թ. փետրվարի 15-ի N19-Ն հրամանով հաստատված շին. աշխատատանքների արժեքների հաշվարկման մեթոդիկայի հիման վրա.

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին	1,0657	-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
	-1,05	-այլ նյութեր
	-1,02	-պահեստավորման ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1,0657

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 2089,73$, մեքենաների շահագործման համար $K = 2963,84$

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2015 N9 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված պատվիրատուի հետևյալ տվյալները (համաձայն վերը նշված ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանի)

- | | |
|--------------------|-------|
| • վերադիր ծախսեր - | 13,3% |
| • եկամուտ - | 11% |

Կազմեց



Սաֆարյան Ա.

Կոտայքի մարզի Բալախովիտ համայնքի 3-րդ և 4-րդ փողոցների մասնակի նորոգում

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Ընդհանուր արժեքը 4417,1 հազ.դրամ
ա.թ. վերադարձ 10,7 հազ.դրամ

Կազմված է 2015(9)թ. գներով.

Հ/հ	Նախահաշիվների N N	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
			շին- մոնտաժային	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Նորոգման աշխատանքներ	3248,1			3248,1
		Ընդամենը	3248,1			3248,1
	2%	Փոքր ծավալ	65,0			65,0
		Ընդամենը	3313,1			3313,1
	1,8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	59,6			59,6
		Ընդամենը	3372,7			3372,7
	0,35%	Զմեռային ծախսեր	11,8			11,8
		Ընդամենը	3384,5			3384,5
	0.6%	Հեղինակային հսկում			20,3	20,3
	2%	Տեխնիկական հսկում			67,7	67,7
		Ընդամենը	3384,5		88,0	3472,5
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	203,1		5,3	208,4
		Ընդամենը	3587,6		93,3	3680,9
	20%	ԱԱՀ	717,5		18,7	736,2
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	4305,1		111,9	4417,1

ՆԳԻ

Արաջ. ինժեներ

Ալեքսանյան Մ,
Մաֆարյան Ա.

Խոտայքի մարզի Բալահովխա համայնքի 3-րդ և 4-րդ փուլերի մասնակի նորոգում

Տեղային նախահաշիվ N1-1

Նորոգման աշխատանքներ

Կազմված է 2014թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը 3248,1 հազ.դրամ										
№/h	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	16-4-B	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	100մ ²	1,17	32 66,87	4,344 12,87					390,71	78,2	15,1	363,82	457,13
		մանրահատիկ ա/բ ջրիկ բխում		✓			տն տն	9,52 0,056	28,00 200,0	310,96 298,28 12,68					
2	16-4-B	Փոսային նորոգում h=5սմ	100մ ²	2,87	40 83,59	5,43 16,09					488,05	239,9	46,2	1114,61	1400,70
		մանրահատիկ ա/բ ջրիկ բխում		✓			տն տն	11,9 0,07	28,00 200,0	388,37 372,52 15,85					
3	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=8-16սմ	100մ ²	2,87	1,74 3,64	11,06 32,78					112,18	10,4	94,1	217,44	321,96
		խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր		✓			մ ³ մ ³ մ ³	15,12 1,5 3,0	4,00 4,00 0,15	75,76 68,46 6,79 0,51					
4	27-251 63-1	Բխումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²)	տն	1,182		2,20 6,52					239,71	0,0	7,7	275,74	283,45
		ջրիկ բխում					տն	1,03	200,00	233,192 233,19					
5	տեղափ. զննացուց	Շինարարական աղբի բարձում, տեղափոխում 2 կմ հեռ. վրա	տն	33,9	0,15 0,31	0,21					0,52	10,6	7,0	0,00	17,66
Ընդամենը												339,19	170,1	1971,6	2480,9
Ընդամենը ինտենսիվության k=1.2 գործակիցով												407,0	204,1	1971,6	2582,7
Վերադիր ծախսեր 13.3%															343,5
Ընդամենը															2926,3
Շահույթ 11%															321,9
Ընդամենը															3248,1