



ՔԱԳՎ. վարչական շենքում մասնակի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման

N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ
Թոփքների գործունեության վարչության պետի աշխատասենյակի մասնակի վերանորոգում			
1	2	3	4
1	Պատերի մասնակի վերանորոգում գաջե շաղախով մինչև 2մ <sup>2</sup>	Մ <sup>2</sup>	2.0
2	Նախկինում ներկված պատերի բարձրորակ լատեքսաներկում	Մ <sup>2</sup>	66.1
3	Նախկինում ներկված առաստաղի բարձրորակ լատեքսաներկում	Մ <sup>2</sup>	38.0
4	Պատի վրայով (5սմ x 3սմ) չափերի տուփախողովակի (короб)-ի անցկացում	Գծ/մ	11.5
1-ին հարկի սան. հանգույցի մասնակի վերանորոգում			
1	Կախովի առաստաղի շարքից դուրս եկած լուսատուների ապամոնտաժում	Հատ	10.0
2	Պլաստմասե կախովի առաստաղի ապամոնտաժում	Մ <sup>2</sup>	29.3
3	Կոյուղու Ø 100 մմ-անոց պլաստմասե խողովակի ապամոնտաժում	Գծ/մ	6.0
4	Ø 100 մմ-անոց պլաստմասե ձևավոր մասերի ապամոնտաժում	Հատ	5.0
5	Կոյուղու Ø 100 մմ-անոց պլաստմասե խողովակի մոնտաժում	Գծ/մ	6.0
6	Ø 100 մմ-անոց պլաստմասե ձևավոր մասերի մոնտաժում	Հատ	5.0
7	Դռների շարքից դուրս եկած ներդիր փականների ապամոնտաժում	Հատ	7.0
8	(0.84մ x 2.01մ) չափի դռան կառուցահատվածի տեղային վերանորոգում մինչև 20 %	Փեղկ/ Մ <sup>2</sup>	1.0/0.3
9	(0.8մ x 1.95մ) չափի դռան կառուցահատվածի տեղային վերանորոգում մինչև 20 %	Փեղկ/ Մ <sup>2</sup>	1.0/0.3
10	(0.71մ x 2.14մ) չափի դռան կառուցահատվածի տեղային վերանորոգում մինչև 20 %	Փեղկ/ Մ <sup>2</sup>	1.0/0.3
11	(0.81մ x 2.11մ) չափի դռան կառուցահատվածի տեղային վերանորոգում մինչև 20 %	Փեղկ/ Մ <sup>2</sup>	1.0/0.3
12	(0.82մ x 2.13մ) չափի դռան կառուցահատվածի տեղային վերանորոգում մինչև 20 %	Փեղկ/ Մ <sup>2</sup>	1.0/0.3
13	(0.68մ x 2.09մ) չափի դռան կառուցահատվածի տեղային վերանորոգում մինչև 20 %	Փեղկ/ Մ <sup>2</sup>	1.0/0.3
14	(0.68մ x 2.10մ) չափի դռան կառուցահատվածի տեղային	Փեղկ/ Մ <sup>2</sup>	1.0/0.3

	վերանորոգում մինչև 20 %		
15	(0.84մ x 2.01մ) չափի դռան կառուցահատվածի բարձրորակ լուղաներկում K= 2.4	Հատ/ Մ <sup>2</sup>	1.0/4.0
16	(0.8մ x 1.95մ) չափի դռան կառուցահատվածի բարձրորակ լուղաներկում K= 2.4	Հատ/ Մ <sup>2</sup>	1.0/3.7
17	(0.71մ x 2.14մ) չափի դռան կառուցահատվածի բարձրորակ լուղաներկում K= 2.4	Հատ/ Մ <sup>2</sup>	1.0/3.6
118	(0.81մ x 2.11մ) չափի դռան կառուցահատվածի բարձրորակ լուղաներկում K= 2.4	Հատ/ Մ <sup>2</sup>	1.0/4.1
19	(0.82մ x 2.13մ) չափի դռան կառուցահատվածի բարձրորակ լուղաներկում K= 2.4	Հատ/ Մ <sup>2</sup>	1.0/4.2
20	(0.68մ x 2.09մ) չափի դռան կառուցահատվածի բարձրորակ լուղաներկում K= 2.4	Հատ/ Մ <sup>2</sup>	1.0/3.4
21	(0.68մ x 2.10մ) չափի դռան կառուցահատվածի բարձրորակ լուղաներկում K= 2.4	Հատ/ Մ <sup>2</sup>	1.0/3.4
22	Դռների ներդիր փականների տեղադրում եվրոպական արտադրության կամ համարժեք	Հատ	7.0
23	Սան. հանգույցի միջանցքի պատերից նախկինում ներկված լատեքսաներկի (ֆակտուրայի) մաքրում	Մ <sup>2</sup>	29.7
24	Նույն տեղում պատերի մասնակի վերանորոգում գաջե շաղախով մինչև 2մ <sup>2</sup>	Մ <sup>2</sup>	2.0
25	Նույն տեղում պատերի բարձրորակ լատեքսաներկում	Մ <sup>2</sup>	31.4
26	Ներսի լուսամուտագոգերի տակի պատի բարձրորակ լատեքսաներկում	Մ <sup>2</sup>	2.3
27	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում	Մ <sup>2</sup>	29.3
28	Կախովի պլաստմասե առաստաղում լուսատուների մոնտաժում	Հատ	8.0
2-րդ հարկի սան. հանգույցի մասնակի վերանորոգում			
1	Շարքից դուրս եկած լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	12.0
2	Նույն տեղում լուսատուների մոնտաժում	հատ	12.0
3-րդ հարկի սան. հանգույցի մասնակի վերանորոգում			
1	Շարքից դուրս եկած լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	14.0
2	Նույն տեղում լուսատուների մոնտաժում	հատ	14.0
3	Նախկինում ներկված պատերի բարձրորակ լատեքսաներկում	Մ <sup>2</sup>	42.6
4	Մետաղական խողովակի լուղաներկում	Մ <sup>2</sup>	1.5

Ծանոթություն՝ բոլոր շինարարական նյութերը պետք է լինեն եվրոպական արտադրության կամ համարժեք:

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն			
						Պատվեր՝ N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/16			
					ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության վարչական շենքի մասնակի վերականգնողական աշխատանքների նախագիծ	Էտապ	Թերթ	Թերթեր	
Ն.Գ.Գ.		Դ. Մեսրոպյան				ԾՇ	3	5	
Նախագծող		Դ. Մեսրոպյան				ի հատակագծեր	«Ջանգված» ՍՊԸ		