ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	
1	Աշխատանքային գծագրերի ցանկ և նյութերի մասնագիր	ճՇ - 1
2	Բացատրագիր	ճՇ - 2
3	Փողոցի հատակագիծ ՊԿ 0+00-ից ՊԿ 4+00	ճՇ - 3
4	Փողոցի հատակագիծ ՊԿ 4+00-ից ՊԿ 6+50	ճՇ - 4
5	Փողոցի հատակագիծ ՊԿ 6+50-ից ՊԿ 7+00	ճՇ - 5
6	Փողոցի հատակագիծ / տեղամաս - 1 և տեղամաս - 2 /	ճՇ - 6
7	Ճան. նորոգման չափագրման սխեմա ՊԿ 0+00 - ՊԿ 3+00	ճՇ - 7
8	Ճան. նորոգման չափագրման սխեմա ՊԿ 3+00 - ՊԿ 5+00	ճՇ - 8
9	Ճան. նորոգման չափագրման սխեմա ՊԿ 5+00 - ՊԿ 7+00	ճՇ - 9
10	Փոսային նորոգման տիպային կոնստրուկցիա և երթևեկության կարգավորման սխեմա	ճՇ - 10

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹ.
	ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ			
1	ԽճԱՅԻՆ ՀԻՄՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 12 սմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ԲԻՏՈՒՄԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄՈՎ 4.12 տն / 1000 մ²	մ²	222.6	
2	ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ H= 5 սմ ՀԱՍՏ. ՄԻՆՉԵՎ 5 մ² ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ «Ա» ՏԻՊԻ ՎԵՐԻՆ ՇԵՐՏ Ա/ԲԵՏ.	մ²	29.4	
3	ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ H= 5 սմ ՀԱՍՏ. 5 մ² -ՈՒՑ ԱՎԵԼ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ «Ա» ՏԻՊԻ ՎԵՐԻՆ ՇԵՐՏ Ա/ԲԵՏ.	մ²	192.6	
4	ՇԻՆ ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԻՆՔՆԱԹԱՓԻՆ ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐՈՎ	մ³	6.6	
5	ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5 կմ ԱՂԲԱՎԱՅՐ	տն	13.2	
	ՏԵՂԱՄԱՍ - 1			
6	ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՈՒՂՂՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃՈՎ	մ³	11.0	
7	ԽճԱՅԻՆ ՀԻՄՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 8 սմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ԲԻՏՈՒՄԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄՈՎ 4.12 տն / 1000 մ² / ԲԱԶԱԼՏԵ ԽԻճ /	մ²	197.0	
8	ԾԱԾԿԻ ՎԵՐԻՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ H= 6 սմ «Ա» ՏԻՊԻ /ՎԵՐԻՆ ՇԵՐՏ/ Ա/ԲԵՏՈՆԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻՑ	մ²	197.0	
	ՏԵՂԱՄԱՍ - 2			
9	ԲԻՏՈՒՄԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄ ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ճԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԻՄՔԻ ՎՐԱ 0.5 տն / 1000 մ²	տն	0.0925	
10	ԾԱԾԿԻ ՎԵՐԻՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ H= 6 սմ «Ա» ՏԻՊԻ /ՎԵՐԻՆ ՇԵՐՏ/ Ա/ԲԵՏՈՆԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻՑ	մ²	185.0	

ՏՆՕՐԵՆ	ՔՈՉԱՐՅԱՆ		ՀՀ Տավուշի մարզ Դիլիջան համայնքի Կալինինի 4-րդ նրբանցք,մինչև Վ. Անանյան անվան դպրոց ավտոճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում			
Ն Գ Ի	ՄԱԿՈՒՆՑ					
ԳԾԵՑ	ԱՆՏՈՆՅԱՆ		ճ Ա Ն Ա Պ Ա Ր Հ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	ՄԱԿՈՒՆՑ			Ա Ն	ճՇ - 1	10
			Աշխատանքային գծագրերի ցանկ և նյութերի մասնագիր	«ՔՎԷ ՆԱԽԱԳԻԾ»ՍՊԸ		