

**Արտաքին մարզի Այնթապ համայնքի N 2 բազուցի հաշվառման
վերաբերյալ աշխատանքների**

Նախահաշվային արժեքը **1082,25** հազ.դր.

դ/լ	Նախահաշվի համարը	Գլուխների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվի արժեքը հազ.դր.				
			Շինար. աշխ.	Մոնտաժ. աշխ.	Սարքավ.	Այլ. ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 6 Արտաքին գծեր և կառույցներ					
1	S/մ	վերանորոգման աշխատանքներ	853,42				853,42
		Ընդամենը գլխ. 6-ով	853,42				853,42
		Գլխ.8 Ժամանակավոր կառույցներ					
2	N.դ69 01.09.2001թ. 1.5%x0,5	Ժամանակավոր կառույցներ 0.75%	0,00				0,00
		Ընդամենը գլխ. 8-ով	0,00				0,00
		Ընդամենը գլխ. 208-ով	853,42				853,42
		Գլխ.9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	N.դ69 01.09.2001թ. 0.7%x0,5	Ձմեռային թանկացումներ 0.35%	0,00				0,00
4	2,0%	Փոքրածավալ աշխ.լրաց.ծախսեր	0,00				0,00
		Ընդամենը գլխ. 9-ով	0,00				0,00
		Ընդամենը գլխ. 209-ով	853,42				853,42
		Գլխ.10 Դիրեկցիայի պարտավորություններ					
5	2,0%	Տեխնիկական հսկողություն				17,07	17,07
6	0,6%	Հեղինակային հսկողություն				5,12	5,12
		Ընդամենը գլխ. 10-ով				22,19	22,19
		Ընդամենը գլխ. 210-ով	853,42			22,19	875,61
7	3,0%	Չնախատեսված աշխատանքներ	25,60			0,67	26,27
		Ընդամենը	879,02			22,85	901,88
8	20%	ԱԱՀ	175,80			4,57	180,38
		Ընդամենը	1054,83			27,43	1082,25



Գ. Պապոյան

Նախահաշիվ 1

Արարատի մարզի Այնթապի N2 դպրոցի ճաշարանի վերանորոգման աշխատանքների

2015թ - ճտեղեկագիր										Գ. աշխ. = Գ. մեք. =		2.07150 2.9347		Ընդհանուր արժեքը		853,42		Խազար դրամ	
Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.146	Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը					
Վերանորոգման աշխատանքներ																			
15-664	Պատերի լակիրակ ներկում լատեքսով ծեփամածիումով	100մք	4,05	39,71	1,00	ծեփամածիկ լատեքս 3Բ-1	կգ	49,00	198,5	0,167	0,191	9,38	108,01	437,46					
				82,26	2,93														
5-85 5-86	Հատակների հարթեցնող շերտի կտրուցում 30մմ հաստությամբ ց/ավազ. Շաղախով	մք	97	0,10	0,01	ցեմ. Շաղախ	մկ	0,03	2,9	28,70	32,890	0,99	1,22	118,65					
				0,21	0,03														
17-56	Հաղճապալե լվացարանների տեղադրում	կ-տ	2	1,06	0,06	լվացարան	հատ	1,00	2,0	10,50	12,033	12,03	15,68	31,36					
				2,20	0,18														



16-130	Ջրի ծորակների d=16մմ տեղադրում	հատ	2	0,970	0,130		ծորակ	հատ	1,00	2,0	1,90	2,177	2,39	4,57	9,14
2ուկա	Պլաստման ձևավոր մասերի մոնտաժում	հատ	8	0,00	0,00		ձևավոր մաս	հատ	1,00	8,0	0,84	0,963	0,96	0,96	7,70
				0,00	0,00										
				0,00	0,00										
2ուկա	Ջրի պոմպի տեղադրում	հատ	1	0,00	0,00		պոմպ	հատ	1,00	1,0	35,00	40,110	0,00	40,11	40,11
				0,00	0,00										
				0,00	0,00										
8-604	Լուսատուների տեղադրում ցերեկյան լուսավորության լուսմիսացնության լամպերով 2 * 36 վտ	հատ	4	0,25	0,08		լուսատու	հատ	1,00	4,0	6,80	7,79	0,75	8,55	34,18
				0,52	0,23										
	ընդամենը														678,59
	վերադիր ծախսեր - 13,3%														90,25
	Ընդամենը														768,85
	Շահույթ - 11%														84,57
	Ընդամենը														853,42



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Արարատի մարզի Այնթապ համայնքի N 2 դպրոցի
վերանորոգման աշխատանքների

N°	Աշխատանքների անվանումները	Չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Պատերի լավորակ ներկում լատեքսով ծեփամածկումով	մք	405		
2	Հատակների հարթեցնող շերտի կառուցում 3սմ հաստությամբ ցեմենտավազային շաղախով	մք	97		
3	Հախճասալե լվացարանների տեղադրում	կ-տ	2		
4	Ջրի ծորակների d=16մմ տեղադրում	հատ	2		
5	Պլաստմասե ձևավոր մասերի մոնտաժում	հատ	8		
6	Ջրի պոմպի տեղադրում	հատ	1		
7	Լուսատուների տեղադրում ցերեկային լուսավորության լուսմինիսցենտային լամպերով 2*36 վտ	հատ	4		

