Հ/Հ	ԱՋ		Երկարությունը մ	Լայնությունը մ	Մայթեր				
					Մանրահատ. ա/բ h=3սմ մ²	Ավազակոպճային շերտ h=4սմ մ³	Խճային հիմք h=3սմ տարբեր ֆրակցիաների (C-6) մ³	(300x150)մմ բետոնե եզրաքար	(200x80)մմ բետոնե եզրաքար
	ՊԿ	+	ԱՋ	ԱՋ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ՊԿ0	100	-	-	-	-	-	-	-
2	ՊԿ1	100	92	1	92,0	3,68	2,76	92	79
3	ՊԿ2	100	34	1	34,0	1,36	1,02	34	29
4	ՊԿ3	100	95	1	95,0	3,8	2,85	95	82
5	ՊԿ4	100	95	1	95,0	3,8	2,85	95	82
6	ՊԿ5	100	69	1	69,0	2,28	1,71	57	49
7	ՊԿ6								
	Ընդամենը մայթեր				385,0	14,92	11,19	373,0	321,0

10-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը		Ծանոթություն
			Ընդհանուր	I փուլ	
1	2	3	4	5	6
	I Մայթեր				
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով	մ³	20,0		
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ³	9,12		
3	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	332,8		
4	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 1կմ	տ	76,6		
5	Դիտահորերի բարձրացում h=4սմ, B15 դասի բետոնով	մ³	0,14		
6	Անձրևորսիչի ցանց (600x330)մմ	հատ	1,0		
7	Միաձույլ հենապատի կառուցում առվակում, B15 դասի բետոնով	մ³	0,24		
8	(150x300)մմ բետոնե եզրաքար հիմքով	գմ	373,0		
9	(200x80)մմ բետոնե եզրաքար հիմքով	գմ	321,0		
10	Ավազակոպճային նախաշերտ h=4սմ	մ³	14,92		
11	Խճային հիմք h=3սմ տարբեր ֆրակցիաների (C-6)	մ³	11,19		
12	Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ-մայթեր	մ²	385,0		

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ			ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅՆԹԱՊ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 10-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԵՐԵՎԱՆ 2015թ.		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ.Զգմեջյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.Սամսոնյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	12	12
			ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԼԱՆԴՇԱՖՏ-ԿՏՖ ՊԵՏ. ԼԻՑԵՆԶԻԱ N 13944		