



Վեղի քաղաքի Գայի փողոցի մայթերի վերանորոգում

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ



ԵՐԵՎԱՆ 2015

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Անփոփ նախահաշիվ
- 3 Նախ. 1-1 Մայթերի վերանորոգում

Վեղի քաղաքի Գալի փողոցի մայթերի վերանորոգում

Տեղային մախահաշիվ N1-1

Մայթերի վերանորոգում

Կազմված է 2015թ. գներով.

Նախահաշվային արժեքը **3646.7** հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (տուր) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տուր)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	23-223	Մայթի մաքրում բնահողից,բարձում ձեռքով ա/ի	տն	5.18	<u>0.15</u> 0.31						0.31	1.6	0.0	0.00	1.62	
2	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	5.18	<u>0.18</u> 0.38	0.208					0.58	1.9	1.1	0.00	3.03	
3	13-265 33-9կիռ	Գոյություն ունեցող ա/բետոնյա ծածկի մակերեսի մաքրում փոշուց օդով	մ ²	814.1	<u>0.06</u> 0.13	<u>0.01</u> 0.03					0.16	102.1	24.13	0.00	126.20	
4	6-90 11-1կիռ	Սիւնային բետոնյա եզրաշար (10x20)սմ բետոն B20 կաղապարային վահաններ չորսվակներ տախտակներ շինարարական հեղույս	մ ³	5.14	<u>1.55</u> 3.24	<u>0.33</u> 0.98		մ ³ մ ² մ ³ մ ³ կգ	1.02 0.717 0.001 0.015 0.90	29.13 3.5 139.72 139.72 0.95	39.898 2.88 0.21 2.43 0.98	44.12	16.65	5.0	205.08	226.75
5	27-78 19-2	Հավաքովի բետոնյա եզրաքարեր (15x30)սմ բետոնե եզրաքարեր բետոն B15(ըստ մախահաշի) ցեմենտային շաղախ	100գ.մ	0.16	<u>40.1</u> 61.65	<u>0.71</u> 1.77		մ մ ³ մ ³	100 3.5 0.04	2.92 28.10 28.70	446.15 334.29 110.55 1.32	509.56	9.86	0.3	71.38	81.53
6	27-20 7-2	Ավազակոպրային հիմքի իրականացում h=7սմ ավազակոպրային խարճուղ ջուր	մ ³	2.70	<u>0.08</u> 0.17	<u>0.26</u> 0.77		մ ³ մ ³	1.22 0.07	1.5 0.15	2.109 2.097 0.012	3.05	0.45	2.1	5.70	8.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	27-171 42-5	Ծածկի իրակա նացում ավազային ա/բ h = 3սմ	100մ ²	8.527	<u>5.51</u> 11.51	<u>1.86</u> 5.51					287.6	98.2	47.0	2307.1	2452.3
		ավազային ա/բ ջրիկ քիտում					տ տ	7.14 0.06	32.00 200.00	270.56 256.81 13.75					

Ընդամենը 230.8 79.6 2589.3 2899.7
 Վերադիր ծախսեր 13.3% 385.7
 Ընդամենը 3285.3
 Շահույթ 11% 361.4
 Ընդամենը 3646.7

Կազմեց՝
 Ստուգեց՝

Սաֆարյան Ա.
 Ալեքսանյան Մ.

Վեղի քաղաքի Գայի փողոցի մայթերի վերանորոգում

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2015(9)թ. գներով.

Ընդհանուր արժեքը **4826.0** հազ.դրամ
 ա.ք. վերադարձ **10.0** հազ.դրամ

Հ/հ	Նախահաշիվների N N	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
			շինմոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Մայթերի վերանորոգում	3646.7			3646.7
		Ընդամենը	3646.7			3646.7
	2 %	Փոքր ծավալ	72.9			72.9
		Ընդամենը	3719.6			3719.6
	1,5 %	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	55.8			55.8
		Ընդամենը	3775.4			3775.4
	0,8 %	Չմեռային ծախսեր	30.2			30.2
		Ընդամենը	3805.6			3805.6
	0,6 %	Հեղինակային հսկում			22.8	22.8
	2 %	Տեխնիկական հսկում			76.1	76.1
		Ընդամենը	3805.6		98.9	3904.6
	3 %	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	114.2		3.0	117.1
		Ընդամենը	3919.8		101.9	4021.7
	20 %	ԱԱՀ	784.0		20.4	804.3
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	4703.8		122.3	4826.0

ՆԳԻ
Արաջ. ինժեներ

Ալեքսանյան Մ.
Սաֆարյան Ա.