

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱԴԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԼԲՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Ադամյան-1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/6 ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգով գնումներ կատարելու ընթացակարգի արդյունքում 2015թ-ի հուլիսի 16-ին կնքված ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/6 ծածկագրով պայմանագրում 2015թ-ի նոյեմբերի 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների համադրում:

Փոփոխության նկարագրություն: Փոփոխվել է գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածի (N 1.1, N 1.2 և N 1.3, հավելվածները)՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվները և հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում: Շինարարական աշխատանքների ավելի արդյունավետ իրականացում /ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ-168-Ն որոշման 60-րդ կետի 3-րդ ենթակետ/:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ 011 800 117:

Էլ. փոստ՝ gugs@mail.ru:

Պատվիրատու՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Համաձայնագիր

16.07.15թ. կնքված N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/6 գնման պայմանագրում
փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

«27» Զուլայիս 2015թ.

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա.Արզումանյանի մի կողմից, և «Սահակյան շին» ՓԲԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս.Սահակյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 16.07.15թ. կնքված N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/6 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.4-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Կողմերը որոշեցին փոփոխել գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածի (N 1.1, N 1.2 և N 1.3 հավելվածները)՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվները և հաստատել նոր խմբագրությամբ/կցվում է/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011002343

ՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա.Արզումանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Կապալառու

«Սահակյան շին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Էյ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ

217001075852001

ՀՀ 02224769

«Սահակյան շին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ս.Սահակյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ՀՀ ՖՆ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման (5-րդ փուլ, 6-րդ մաս)
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ- ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հավելված թիվ 1.1
N18 հենապատ, սպորտմասնաշենք տանող ճանապարհ.սպորտբլոկին կից 3-3 առանցքով
հենապատ

N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր ը	Ծավալը	Միավորի արժեքը	ՀՀ դրամ
					Գումարը
1	2	3	4	5	6
	Սպորտ բլոկին կից հենապատեր 3-3				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	387,00	713,8337	276253,6
2	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	696,60	3063,626	2134121,8
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /խճային բարձի տեղադրման համար/	մ3	74,60	988,5388	73745,0
4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	142,00	3063,626	435034,9
5	Խճի շերտի պատրաստում Խմիջ=0.6մ տովանումով	մ3	97,00	14767,86	1432482,2
6	B-12.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 15սմ հաստությամբ	մ3	25,00	36862,24	921556,1
7	B20 F-200 դասի բետոնից հենապատի պատրաստում	մ3	465,00	76026,77	35352448,4
8	Ետմամասի ջրամեկուսացում բիտումաին մածիկով	մ2	474,50	1680,1	797207,3
9	Ամրանի արժեքը Ф14A500c դասի	տն	7,60	505626,3	3842759,6
10	Ամրանի արժեքը Ф16500c դասի	տն	1,25	505626,3	632538,5
11	Ամրանի արժեքը Ф10A500c դասի	տն	0,18	519559,8	95599,0
12	Ամրանի արժեքը Ф8 Ac-1 դասի	տն	2,95	511884,8	1508524,5
13	Դեֆորմացիոն կարի իրականացում բիտումով ներծծված տախտակով	զմ	34,00	3514,45	119491,3

1	2	3	4	5	6
14	Դրենաժային խողովակներ d=200մմ	զմ	30,00	6277,89	188336,7
15	Դրենաժի ելքերի տեղադրում d=100մմ պ/էթիլենային խողովակներից	զմ	26,50	6598,863	174869,9
16	Հետադարձ լիցք քարային 70% և 30% կավավազային գրունտով /քարը 250-300մմ/	մ3	1480,00	5726,485	8475197,2
17	50մմ հաստությամբ տրավերտինե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ	զմ	24,20	12963,8	313723,9
18	30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով հենապատի երեսպատում, սալերի խարսխումով	մ2	55,62	37190,75	2068549,6
19	Հենապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	16,40	42106,99	690554,6
Հենապատ N18					
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	718,81	713,8337	513113,8
3	Մշակված գրունտի արտահանում 13կմ	տ	1290,50	3063,626	3953609,3
4	IV կարգի գրունտի /բուսահողի/ մշակում էքսկավատորով, կողլիցքով	մ3	428,00	576,7974	246869,3
5	Խճի շերտի պատրաստում Hմիջ=0.6մ տոփանումով	մ3	6,00	14767,86	88607,1
6	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից h=10սմ	մ3	111,84997	36862,24	4123040,8
7	Ե/բ հենապատի իրանի կառուցում B22,5 F200 դասի բետոնից	մ3	341,00	84141,14	28692128,3
8	Ամրան Φ10A500c	տ	0,18	519559,8	92585,6
9	Ամրան Φ14A500c	տ	5,70	505626,3	2882069,7
10	Ամրան Φ16A500c	տ	0,70	505626,3	354949,6
11	Ամրան 8Acl	տ	1,32	511884,8	675687,9
12	Ետնամասի ջրամեկուսացում բիտումաին մածիկով	մ2	400,10	1680,1	672207,9
13	Դեֆորմացիոն կարի իրականացում բիտումով ներծծված տախտակով	զմ	71,00	3275,047	232528,4
14	Ետնամասի դրենաժի իրականացում Ի200մմ կիսով ծակոտկեն ասբոցեմենտե խողովակներով	զմ	45,00	5174,377	232847,0
15	Դրենաժի ելքերի իրականացում Ի100մմ ասբոցեմենտե խողովակներից	զմ	60,00	2710,427	162625,6

1	2	3	4	5	6
16	Հետադարձ լիցք կանոնակարգված քարային 70% եւ 30% լիցքային գրունտով, քարը 250-300մմ	մ3	884,00	1070,322	946164,8
17	50մմ հաստությամբ տրավերտինե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ	զմ	80,00	12963,8	1037103,8
18	30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով հենապատի երեսպատում, սալերի խարսխումով	մ2	127,50	37190,75	4741820,9
19	Հենապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	107,50	42112,77	4527122,5
Ճանապարհի կառուցում					
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթիւերի վրա բարձելով /40սմ, ճանապարհի տեղադրման համար/	մ3	198,40	713,8337	141624,6
2	Լիցքի իրականացում կանոնակարգված քարային 70% եւ 30% լիցքային գրունտով, քարը 250-300մմ	մ3	542,40	1070,322	580542,7
3	Ճանապարհային տաշտակի հարթեցում հանույթում ավտոգրեյդերով	մ2	496,00	189,7739	94127,8
4	Հիմքի հարթեցում գլղոնով 5-10տ քաշով, մեկ երթեւեկելի գոտով 8-12 անցումով	մ3	99,20	442,1833	43864,6
5	Կոպճավազային շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ3	49,60	3211,167	159273,9
6	Խճային հիմքի իրականացում 20սմ հաստությամբ	մ2	496,00	1860,42	922768,4
7	Բետոնե շերտի իրականացում 20սմ հաստությամբ B30 դասի բետոնից	մ2	496,00	11202,48	5556429,7
8	Ամրան Ի12A500C	տ	8,81	505626,3	4454061,7
9	Ամրան Ի6A1	տ	0,26	511884,8	135137,6
10	Դեֆորմացիոն կարի հերմետիկացում բիտումային էնուլսիայով b=1.5-2.5սմ	զմ	396,80	460,3835	182680,2
13	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 30x15սմ չափերի բետոնե հիմքով B15/	զմ	174,00	14068,15	2447858,1
14	Տեխնիկական բետոնե մայթի իրականացում B20 դասի բետոնից h=5սմ, S=8.7մ2	մ3	0,44	41432,57	18023,2
15	Խճային հիմքի իրականացում 15սմ հաստությամբ	մ2	8,70	1746,879	15197,8
Աստիճաններ					

1	2	3	4	5	6
1	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով 40մմ հաստությամբ	մ2	21,00	22420,61	470832,8
2	Հարթակների երեսապատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստությամբ	մ2	57,16	24220,27	1384430,7
3	Շեղանի կարգավորում աստիճանների կողքը /114.33մ2/	մ3	45,70	2888,442	132001,8
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 30x15սմ չափերի բետոնե հիմքով B15/	զմ	76,50	14068,15	1076213,5
5	Ե/բ միաձույլ աստիճանների եւ հարթակների իրականացում B20 դասի բետոնից	մ3	16,83	50373,36	847783,6
6	Ամրան Ի6ԱI	տ	0,17	511884,8	87020,4
	Ընդամենը				132 457 949
	Շահույթ 11%				14 570 374
	Ընդամենը՝				147 028 324
	Ա.Ա.Հ 20 %				29 405 665
	Ընդամենը՝				176 433 988,50

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական
վարչություն

Հ/Հ 900011002343

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար

Ա.Արզումանյան

Կ.Տ



Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«ԷյՆ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ


Հ/Հ 217001075852001

ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ս.Սահակյան

Կ.Տ



ՀՀ ՖՆ Դիվիզանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման (5-րդ փուլ, 6-րդ մաս) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ- ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հավելված թիվ 1.2
Հենապատերի կառուցում /լրացուցիչ աշխատանքներ

ՀՀ դրամ					
N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	N1 հենապատի կառուցում				
1	50մմ հաստությամբ բազալտե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ	գմ	59,48	12963,84	771089,337
	N2 հենապատի կառուցում/լրացում/				
1	Հենապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ ²	28,3	41368,96	1170741,705
2	50մմ հաստությամբ բազալտե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ	գմ	67,8	12963,84	878948,505
	N3 հենապատի կառուցում				
1	III կարգի գրունտի /բուսահողի/ մշակում էքսկավատորով, ավտոհինքնաթափերի վրա բարձելով	մ ³	135	559,0007	75465,093
2	Մշակված գրունտի արտահանում 13կմ	տ	243	3063,689	744476,465
3	III կարգի գրունտի /բուսահողի/ մշակում էքսկավատորով, կողլիցքով	մ ³	25	418,2949	10457,373
4	խճի շերտի պատրաստում տոփանումով	մ ³	3,7	14767,97	54641,477
5	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից h=15սմ	մ ³	3,7	36862,38	136390,794
6	Բետոնե հենապատի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ ³	38,2	51554,49	1969381,640
7	Ետնամասի ջրամեկուսացում բիտումաին մածիկով	մ ²	30	1680,106	50403,172
8	Դեֆորմացիոն կարի իրականացում բիտումով տոգորված տախտակով	գմ	12,4	3514,497	43579,758
9	Գոյություն ունեցող չոր շարվածքից հենապատի քանդում, ավտոհինքնաթափերի վրա բարձելով	մ ³	23,4	1141,674	26715,182
10	Շին. աղբի արտահանում	տ	51,5	3063,689	157779,992
11	Հենապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ ²	11,1	41368,96	459195,510
12	50մմ հաստությամբ բազալտե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ	գմ	28,91	12963,84	374784,680
	N5 հենապատի կառուցում		0		0,000
1	Հենապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ ²	20,5	41368,96	848063,779
2	50մմ հաստությամբ բազալտե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ	գմ	45,3	12963,84	587262,054

1	2	3	4	5	6
	N10 հենապատի կառուցում L=95մ				
1	Գոյություն ունեցող բետոնե հենապատի քանդում, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	197,9	52898,51	10468614,347
2	Գոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատի քանդում, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	տ	1,066	72048,81	76804,030
3	Շին. աղբի արտահանում 13կմ	տ	376,01	3063,689	1151977,760
4	III կարգի գրունտի /բուսահողի/ մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	391,5	559,0007	218848,770
5	Մշակված գրունտի արտահանում 13կմ	տ	704,7	3063,689	2158981,749
6	խճի շերտի պատրաստում տոփանումով	մ3	58,43	14767,97	862892,293
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից h=15սմ	մ3	19,42	36862,38	715867,354
8	B-20 F-200 դասի ե/բետոնե հենապատի պատրաստում	մ3	134,8	75996,48	10244325,319
9	Ետնամասի ջրամեկուսացում բիտումաին մածիկով	մ2	123,4	1548,813	191123,467
10	Դեֆորմացիոն կարի իրականացում բիտումով տոգորված տախտակով	զմ	13,6	3514,497	47797,154
11	Հետադարձ լիցք կանոնակարգված քարային 75% եւ 25% լիցքային գրունտով, քարը 250-300մմ	մ3	256,7	1142,596	293304,455
12	Հենապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	75	41368,96	3102672,363
13	50մմ հաստությամբ բազալտե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ	զմ	95	12963,84	1231565,014
14	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	զմ	94,9	86252,46	8185358,896
15	Մետաղական ցանկապատի ներկում, նախաներկում h=2,3մ	մ2	218,27	6525,778	1424381,512
	Ճանապարհային մաս				
1	Գոյություն ունեցող ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում հիմքով	մ3	247,5	2668,814	660531,382
2	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ արտահանում	տ	519,75	3063,689	1592352,439
3	Հիմքի հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ2	550	54,80599	30143,297
4	Հիմքի խտացում 5տ քաշով գլղոնով, 6-8 անցումով 1 երթվելելի գոտով h=15-20սմ	մ3	96,25	442,1925	42561,025
	Կառուցողական աշխատանքներ				
1	Կոպճավազային շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ3	55	3458,066	190193,604
3	խճի շերտի պատրաստում h=4սմ	մ2	550	589,5203	324236,141
	N10a հենապատի կառուցում L=72մ				
1	III կարգի գրունտի /բուսահողի/ մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	63	559,0007	35217,043
2	Մշակված գրունտի արտահանում 13կմ	տ	113,4	3063,689	347422,350
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից h=15սմ	մ3	10,26	36862,38	378207,984
4	B-20 F-200 դասի ե/բետոնե հենապատի պատրաստում	մ3	55,44	75996,48	4213244,775

1	2	3	4	5	6
5	Ետնամասի ջրամեկուսացում բիտումաին մածիկով	մ2	165,2	1548,813	255863,831
6	Դեֆորմացիոն կարի իրականացում բիտումով տոգորված տախտակով	զմ	13,51	3514,497	47480,850
7	Հետադարձ լիցք կանոնակարգված քարային 75% եւ 25% լիցքային գրունտով, քարը 250-300մմ	մ3	20	1142,596	22851,925
8	Հենապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	21,6	41368,96	893569,641
9	30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով հենապատի երեսպատում, սալերի խարսխումով	մ2	70,56	37190,98	2624195,498
10	50մմ հաստությամբ բազալտե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ	զմ	73,6	12963,84	954138,790
11	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	զմ	73	86252,46	6296429,920
12	Մետաղական ցանկապատի ներկում, նախաներկում h=2,3մ	մ2	167,9	6525,778	1095678,086
	N10b հենապատի կառուցում L=231մ				
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթիւերի վրա բարձելով	մ3	289	559,0007	161551,199
2	Մշակված գրունտի արտահանում 13կմ	տ	520,2	3063,689	1593731,100
3	գրունտի բերում 13կմ ետյիցկի համար	տ	3632,4	3063,689	11128544,494
4	խճի շերտի պատրաստում տոփանումով	մ3	96	14767,97	1417724,802
5	Բետոնե մախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից h=15սմ	մ3	19,68	36862,38	725451,572
6	B-20 F-200 դասի ե/բետոնե հենապատի պատրաստում	մ3	167,58	75996,48	12735489,888
7	Դեֆորմացիոն կարի իրականացում բիտումով տոգորված տախտակով	զմ	98,8	3514,497	347232,269
8	Ետնամասի ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ2	246	1680,106	413306,014
9	Հետադարձ լիցք կանոնակարգված քարային 75% եւ 25% լիցքային գրունտով, քարը 250-300մմ	մ3	2018	1142,596	2305759,214
10	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	զմ	231	86252,46	19924319,336
11	Մետաղական ցանկապատի ներկում, նախաներկում h=2,3մ	մ2	531,3	6525,778	3467145,725
12	Հենապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	152,2	41368,96	6296356,449
13	50մմ հաստությամբ բազալտե գլխաթասերի տեղադրում B=350մմ	զմ	231	12385,68	2861093,126
	N10c պարիսպի կառուցում L=52,4մ				
1	III կարգի գրունտի /բուսահողի/ մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթիւերի վրա բարձելով	մ3	176	559,0007	98384,121
2	Մշակված գրունտի արտահանում 13կմ	տ	316,8	3063,689	970576,725
3	Բնահողի ետյիցք ձեռքով	մ3	34	1475,736	50175,015
4	խճի շերտի պատրաստում տոփանումով	մ3	19,32	14767,97	285317,116
3	Բետոնե մախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից h=15սմ	մ3	117,5	36862,38	4331329,254

1	2	3	4	5	6
6	B-20 F-200 դասի ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում	մ3	9,12	52973,99	483122,779
7	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,851	519562,9	442148,016
8	B-20 F-200 դասի ե/բետոնե միջուկների պատրաստում	մ3	2,8	95455,72	267276,008
9	Արտաքին պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ	մ3	29,6	40607,38	1201978,365
10	Շարվածքի ամրանավորում Ի8A500C ամրանից գանգերով	տ	1,17	597259,6	698793,697
11	Հիմնապարհի երեսապատում տրավերտինե սալերով 30սմ	մ2	316,4	37190,98	11767225,846
12	50սմ հաստությամբ բազալտե գլխաթասերի տեղադրում B=500սմ	զմ	52,4	12963,84	679305,334
N11 հենապատի կառուցում					
1	III կարգի գրունտի /բուսահողի/ մշակում էքսկավատորով, ավտոհիմքնափերի վրա բարձելով	մ3	53	559,0007	29627,037
2	Մշակված գրունտի արտահանում 13կմ	տ	95,4	3063,689	292275,946
3	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ3	17,75	1475,736	26194,309
4	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով	մ3	16	11161,05	178576,836
5	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից h=15սմ	մ3	8,42	36862,38	310381,211
6	B-20 F-200 դասի ե/բետոնե հենապատի պատրաստում	մ3	61,2	75996,48	4650984,492
7	Ետնամասի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումաին մածիկով	մ2	81,25	1680,106	136508,592
8	Դեֆորմացիոն կարի իրականացում բիտումով տոգորված տախտակով	զմ	7,4	3514,497	26007,275
9	Հենապատի երեսապատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	33,45	41368,96	1383791,874
10	30սմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով	մ2	37,4	37190,98	1390942,625
11	50սմ հաստությամբ տրավերտինե գլխաթասերի տեղադրում B=500սմ	զմ	91,43	12963,84	1185284,097
N12 հենապատի կառուցում /ավելացումով/					
1	Հենապատի երեսապատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	14,7	41368,96	608123,783
2	30սմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով	մ2	37,3	37190,98	1387223,527
3	50սմ հաստությամբ տրավերտինե գլխաթասերի տեղադրում B=500սմ	զմ	17,8	12963,84	230756,392
N12 հենապատի կառուցում /շարունակություն/					
	III կարգի գրունտի /բուսահողի/ մշակում էքսկավատորով, ավտոհիմքնափերի վրա բարձելով	մ3	4,3194	559,0007	2414,548
	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ3	3,861	1475,736	5697,816
	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով	մ3	0,65	11161,05	7254,684
	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից h=10սմ	մ3	0,4	36862,38	14744,951
	B-20 F-200 դասի բետոնե հենապատի պատրաստում	մ3	3	75996,48	227989,436
Գաթսայատան հենապատ					

1	2	3	4	5	6
1	30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով հենապատի երեսպատում, սալերի խառնվածքով	մ2	17,6	37190,98	654561,235
2	Հենապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խառնվածքով	մ2	6	41368,96	248213,789
3	50մմ հաստությամբ տրավերտինե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ	զմ	24	12963,84	311132,214
	N14 հենապատի կառուցում				
1	Բետոնե մախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից h=15սմ	մ3	1,3	36862,38	47921,090
2	B-20 F-200 դասի ե/բետոնե հենապատի պատրաստում	մ3	17,46	75996,48	1326898,517
3	Ամրանի արժեքը Ф10A500с դասի	տն	0,601	519562,9	312257,295
4	Ետնամասի ջրամեկուսացում բիտումաին մածիկով	մ2	36,2	1680,106	60819,828
5	Դեֆորմացիոն կարի իրականացում բիտումով տոգորված տախտակով	զմ	7,8	3514,497	27413,074
6	Հենապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խառնվածքով	մ2	52	41368,96	2151186,172
7	50մմ հաստությամբ տրավերտինե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ	զմ	4,8	12963,84	62226,443
	Առանձնատուն N7-բակի կողմից հենապատի կառուցում				
1	III կարգի գրունտի /բուսահողի/ մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	132,8	559,0007	74235,291
2	Մշակված գրունտի արտահանում 13կմ	տ	239,04	3063,689	732344,256
3	Գրունտի բերում 1կմ եռյիցկի համար	տ	142,56	919,1067	131027,858
4	Բետոնե մախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից h=15սմ	մ3	4,96	36862,38	182837,388
5	B-20 F-200 դասի ե/բետոնե հենապատի պատրաստում	մ3	37,47	75996,48	2847588,054
6	Ամրանի արժեքը A500с դասի	տն	1,628	506743,4	824978,247
7	Ետնամասի ջրամեկուսացում բիտումաին մածիկով	մ2	91,4	1680,106	153561,666
8	Դեֆորմացիոն կարի իրականացում բիտումով տոգորված տախտակով	զմ	8	3514,497	28115,973
9	Դրենաժային խողովակներ d=200մմ	զմ	24,8	6277,911	155692,184
10	Դրենաժի էլքերի տեղադրում d=100մմ պ/էլքի ենային խողովակներից	զմ	8,4	6598,886	55430,644
11	Հետադարձ լիցք կանոնակարգված քարային 75% եւ 25% լիցքային գրունտով, քարը 250-300մմ	մ3	79,2	1142,596	90493,622
12	30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով հենապատի երեսպատում, սալերի խառնվածքով	մ2	50,25	37190,98	1868846,709
	Պատերի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստության		11,30	41368,96	467469,303
13	50մմ հաստությամբ տրավերտինե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ	զմ	25	12963,84	324096,056
	N7 քոտեջի առջևի հենապատի երեսպատում				
	Պատերի երեսպատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստության	քմ	44	37190,98	1636403,089
	Պատերի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստության	քմ	11	41368,96	455058,613
	50մմ հաստությամբ տրավերտինե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ	զմ	8,7	12963,84	112785,428

	2	3	4	5	6
	Առանձնատուն N6-բակի կողմից հենապատի կառուցում				
1	III կարգի գրունտի /բուսահողի/ մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	79,5	559,0007	44440,555
2	Մշակված գրունտի արտահանում 13կմ	տ	143,1	3063,689	438413,918
3	գրունտի բերում 1կմ ետլիցկի համարՓ	տ	78,984	919,1067	72594,727
4	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից h=15սմ	մ3	2,8	36862,38	103214,655
5	B-20 F-200 դասի ե/բետոնե հենապատի պատրաստում	մ3	32,82	75996,48	2494204,429
6	Ամրանի արժեքը Փ A500c դասի	տն	1,02	505626,4	515738,922
7	Ետնամասի ջրամեկուսացում բիտումաին մածիկով	մ2	53,37	1680,106	89667,244
8	Դեֆորմացիոն կարի իրականացում բիտումով տողորված տախտակով	զմ	11,5	3514,497	40416,711
9	Դրենաժային խողովակներ d=200մմ	զմ	17,5	6277,911	109863,436
10	Դրենաժի ելքերի տեղադրում d=100մմ պ/էթիլենային խողովակներից	զմ	7,87	6598,886	51933,234
11	Հետադարձ լիցք կանոնակարգված քարային 75% եւ 25% լիցքային գրունտով, քարը 250-300մմ	մ3	43,88	1142,596	50137,123
12	Հենապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	7,92	41368,96	327642,202
13	30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով հենապատի երեսպատում, սալերի խարսխումով	մ2	32,9	37190,98	1223583,219
14	50մմ հաստությամբ տրավերտինե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ	զմ	16,2	12963,84	210014,245
	N6 քոտեջի առջևի հենապատի երեսպատում				
	Պատերի երեսպատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստության	քմ	9,7	37190,98	360752,499
	Պատերի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստության	քմ	13,5	41368,96	558481,025
	Առանձնատուն N9-բակի կողմից հենապատի կառուցում				
1	III կարգի գրունտի /բուսահողի/ մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	164,2	559,0007	91787,913
2	Մշակված գրունտի արտահանում 13կմ	տ	295,56	3063,689	905503,967
3	գրունտի բերում 1կմ ետլիցքի համար	տ	155,394	919,1067	142823,674
4	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից h=15սմ	մ3	5,24	36862,38	193158,854
5	B-20 F-200 դասի ե/բետոնե հենապատի պատրաստում	մ3	77,87	75996,5	5917847,226
6	Ամրանի արժեքը Փ A500c դասի	տն	2,411	506743,4	1221758,325
7	Ետնամասի ջրամեկուսացում բիտումաին մածիկով	մ2	73,2	1680,106	122983,741
8	Դեֆորմացիոն կարի իրականացում բիտումով տողորված տախտակով	զմ	6,1	3514,497	21438,430
9	Դրենաժային խողովակներ d=200մմ	զմ	38,4	6277,911	241071,769

1	2	3	4	5	6
10	Դրենաժի ելքերի տեղադրում d=100մմ պ/էթիլենային խողովակներից	զմ	4,2	7190,345	30199,447
11	Հետադարձ լիցք կանոնակարգված քարային 75% եւ 25% լիցքային գրունտով, քարը 250-300մմ	մ3	86,33	1142,596	98640,333
12	Հենապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	21,73	41368,96	898947,606
13	30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով հենապատի երեսպատում, սալերի խարսխումով	մ2	107,27	37190,98	3989476,348
14	50մմ հաստությամբ տրավերտինե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ	զմ	37,4	12963,84	484847,700
	Առանձնատուն N5-բակի կողմից հենապատի կառուցում L=19,6մ H=2,1մ				
1	III կարգի գրունտի /բուսահողի/ մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	61	559,0007	34099,042
2	Մշակված գրունտի արտահանում 13կմ	տ	109,8	3063,689	336393,069
3	խճի շերտի պատրաստում տոփանումով	մ3	2,3	14767,97	33966,323
4	գրունտի բերում 1կմ ետլիցքի համար	տ	72,9	919,1067	67002,882
5	Բետոնե մախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից h=15սմ	մ3	1,53	36862,38	56399,436
6	B-20 F-200 դասի ե/բետոնե հենապատի պատրաստում	մ3	21,3	75996,48	1618724,995
7	Ետմամասի ջրամեկուսացում բիտումաին մածիկով	մ2	40,8	1680,106	68548,315
8	Դրենաժային խողովակներ d=200մմ	զմ	10,6	6277,911	66545,853
9	Դրենաժի ելքերի տեղադրում d=100մմ պ/էթիլենային խողովակներից	զմ	3	6598,886	19796,659
10	Հետադարձ լիցք կանոնակարգված քարային 75% եւ 25% լիցքային գրունտով, քարը 250-300մմ	մ3	40,5	1142,596	46275,148
11	Հենապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	4,7	41368,96	194434,135
12	30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով հենապատի երեսպատում, սալերի խարսխումով	մ2	17,5	37190,98	650842,138
13	50մմ հաստությամբ տրավերտինե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ	զմ	19,6	12963,84	254091,308
	Առանձնատուն N5-բակի կողմից հենապատի կառուցում L=2,9մ H=0,6մ				
1	III կարգի գրունտի /բուսահողի/ մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	2,61	559,0007	1458,992
2	Մշակված գրունտի արտահանում 13կմ	տ	4,698	3063,689	14393,212
3	գրունտի բերում 1կմ ետլիցքի համար	տ	3,06	919,1067	2812,467
4	Բետոնե մախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից h=15սմ	մ3	0,232	36862,38	8552,071

1	2	3	4	5	6
5	B-20 F-200 դասի ե/բետոնե հենապատի պատրաստում	մ3	1,68	75748,45	127257,394
6	Ետնամասի ջրամեկուսացում բիտումահին մածիկով	մ2	1,7	1680,106	2856,180
7	Դեֆորմացիոն կարի իրականացում բիտումով տողորված տախտակով	զմ	1,1	3514,497	3865,946
8	Հետադարձ լիցք կանոնակարգված բարային 75% եւ 25% լիցքային գրունտով, քաղր 250-300մմ	մ3	1,7	1142,596	1942,414
9	Հենապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	1,2	41368,96	49642,758
10	50մմ հաստությամբ բազալտե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ	զմ	2,9	12963,84	37595,143
	Աստիճանների վերջնամասից դեպի ձախ հենապատեր L=15.05 /լողավազանի մոտ/				
1	Գոյություն ունեցող խամբարաբետոնե հենապատի իրանի քանդում	մ3	9,03	23361,21	210951,727
2	Գոյություն ունեցող խամբարաբետոնե հիմքերի քանդում	մ3	3,76	52898,51	198898,383
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով	մ3	3,61	2888,451	10427,307
4	Բազալտե թասակների քանդում տեղադրված հենապատերի վրա B=600մմ L=15.1զմ	մ2	9,06	5330,505	48294,371
5	Առաջացած շին աղբի և բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 15կմ	տն	32	4114,035	131649,116
6	B-15 F-200 դասի բետոնե հենապատի հիմքերի պատրաստում	մ3	8,43	47731,96	402380,452
7	B-15 F-200 դասի բետոնե հենապատի իրանի պատրաստում	մ3	4,97	49404,19	245538,847
8	Հետնամասի ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումի քսուկով	մ2	25,29	1680,106	42489,874
9	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ3	2,7	1475,736	3984,486
10	30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով հենապատի երեսպատում, սալերի խարսխումով	մ2	12,04	37190,98	447779,391
11	50մմ հաստությամբ տրավերտինե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ /15.05զմ/	զմ	12,3	12963,84	159455,260
	Հենապատեր 8				
	Ե/Բ հենապատի կառուցում				
1	Հողային աշխատանքներ III կարգի գրունտներում էքս. բարձում ինքնաթափի վրա	մ3	1512	505,9086	764933,731
2	Գրունտի տեղափոխում 13կմ վրա, պահուստ հետագա օգտագործման համար	տ	2721,6	3063,689	8338136,410
3	Խրամուղու փորում կավային գրունտում էքս., բարձում ինքնաթափի վրա	մ3	436	505,9086	220576,129
4	Գրունտի տեղափոխում 13կմ վրա լցակույտ	տ	784,8	3063,689	2404383,251
5	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով	մ3	436	14767,9	6438805,093
6	Բետոնե մախ. շերտի իրականացում B12,5 դասի բետոնից h=15սմ	մ3	43,3	36862,35	1596139,824

1	2	3	4	5	6
7	Հենապատի իրականացում միաձույլ ե/բետոնով B25F200	մ3	428,64	76087,43	32614115,687
8	Ամրան AIII դասի	տ	13,912	505626,4	7034274,395
9	Ամրան AI դասի	տ	0,896	505626,4	453041,249
10	Դեֆորմացիոն կար բիտումով ներծծված տախտակով	զծմ	63	3514,445	221410,004
11	Ետնամասի ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով	մ2	660	6581,056	4343496,979
12	Պաշտպանիչ շերտ B10 դասի բետոնով b=6-7սմ	մ3	42,9	48677,13	2088248,798
13	գրունտի բերում 13կմ ետլիցքի համար	տ	431,69	3063,689	1322563,972
14	Հետադարձ լիցք կանոնակարգված բարային 75% եւ 25% լիցքային գրունտով, բարր 250-300մմ	մ3	1233,4	1142,596	1409278,203
15	Դրենաժային խողովակներ d=200մմ	զծմ	83	6277,907	521066,257
16	Դրենաժային խողովակներ d=150մմ	զծմ	24	3259,682	78232,373
17	Հողային աշխատանքներ III կարգի գրունտներում էքս., բարձում ինքնաթափի վրա	մ3	84,84	505,9086	42921,282
18	Գրունտի տեղափոխում 13կմ վրա, պահուստ հետագա օգտագործման համար	տ	152,712	3063,689	467862,099
19	Բ/բետոնե մախ. շերտի իրականացում B7,5	մ3	69,05	36859,4	2545141,777
20	Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից 20սմ հաստությամբ	մ3	5,6	76185,73	426640,079
21	Ամրան AIII դասի	տ	0,326	519562,9	169377,501
22	Մետաղական կիսախողովակ D=500մմ	զծմ	6	36964,26	221785,537
23	Հենապատի երեսպատում տրավերտինե սալերով	մ2	282,8	36576,7	10343889,857
24	Հենապատի երեսպատում բազալտե սալերով	մ2	6,15	40754,59	250640,703
25	Տրավերտինե թասակների տեղադրում h=50մմ b=45սմ	զծմ	83,6	12274,88	1026179,608
17 Հենապատի կառուցում					
Ե/Բ հենապատի կառուցում					
1	Հողային աշխատանքներ III կարգի գրունտներում էքս., բարձում ինքնաթափի վրա	մ3	267	505,9086	135077,583
2	Գրունտի տեղափոխում 13կմ վրա, պահուստ հետագա օգտագործման համար	տ	480,6	3063,689	1472409,009
3	Խրամուղու փորում կավային գրունտում էքս., բարձում ինքնաթափի վրա	մ3	54	505,9086	27319,062
4	Գրունտի տեղափոխում 13կմ վրա լցակույտ	տ	97,2	3063,689	297790,586
5	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով	մ3	54,4	14767,9	803373,847
6	Բետոնե մախ. շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից h=15սմ	մ3	7,7	36862,35	283840,107
7	Հենապատի իրականացում միաձույլ ե/բետոնով B20F200	մ3	92,27	75996,31	7012179,473
8	Ամրան AIII դասի	տ	3,804	505626,4	1923402,803
9	Ամրան AI դասի	տ	0,108	511886,4	55283,731
10	Դեֆորմացիոն կար բիտումով ներծծված տախտակով	զծմ	22,2	3514,479	78021,429
11	Ետնամասի ջրամեկուսացում բիտումաին մածիկով	մ2	151,8	1680,099	255038,994

2	3	4	5	6
12	գրունտի բերում 13կմ ետլիցքի համար	տ	94,5	3063,689
13	Հետադարձ լիցք կանոնակարգված քարային 75% եւ 25% լիցքային գրունտով, քարը 250-300մմ	մ3	175	1142,596
14	Դրենաժային խողովակներ d=200մմ	գծմ	33	6277,907
15	Դրենաժային խողովակներ d=150մմ ելքեր	գծմ	19,8	3303,189
16	Հենապատի երեսպատում տրավերտինե սալերով	մ2	54,8	36576,7
17	Հենապատի երեսպատում բազալտե սալերով	մ2	13	40754,59
18	Տրավերտինե թասակների տեղադրում h=50մմ b=45սմ	գծմ	32,5	12274,88
	Հենապատի իրականացում սպորտ մասնաշենք կից			
	Ե/բ հիմքերի պատրաստում B20F200 դասի բետոնից	մ3	385	82002,36
	ամրանի տեղադրում	տ	8,445	505626,4
	Ընդամենը			4270014,899
	Շահույթ 11%			344 703 845
	Ընդամենը՝			37 917 423
	Ա.Ա.Հ 20 %			382 621 268
	Ընդամենը՝			76 524 254
				459 145 521,31

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական
վարչություն

Հ/Հ 900011002343

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ֆինանսատկազմի ղեկավար՝

Ա.Արզումանյան

(ստորագրություն)



Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Էյշ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ

Հ/Հ 217001075852001

ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ս.Սահակյան

(ստորագրություն)

[Handwritten signature]

ՀՀ ՖՆ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման (5-րդ փուլ, 6-րդ մաս) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ- ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հավելված թիվ 1.3
Ռոտզման ցանցի պլոմպակայան

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	Հողային աշխատանքներ				
1	4-րդ կարգի գրունտի մշակում խրամուղում էքսկավատորով 0,65մ3 շերտի տարողությամբ բարձունով ինքնաթափերի վրա	մ3	20,000	1017,261	20345,22
2	3-րդ կարգի գրունտի վերամշակում ձեռքով	մ3	6,000	3516,502	21099,01
3	Գրունտի տեղափոխում ինքնաթափերով 7կմ հեռավորության վրա	տ	34,200	2279,309	77952,36
4	4-րդ կարգի գրունտի մշակում թափոնակույտում	մ3	17,000	14,91991	253,64
5	3-րդ կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	6,000	1497,177	8983,06
6	Գրունտի խտացում պնեմատոփանումով	մ3	6,000	643,743	3862,46
	Հիմքեր				
7	B7,5 դասի միաձույլ բետոնից նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքի հեծանների տակ	մ3	1,500	37397,95	56096,92
8	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	5,600	72819,59	407789,73
9	Ամրան Ի 8ԱI	տ	0,067	519323,8	34794,69
10	Ամրան Ի10A500C	տ	0,081	527110,3	42695,94
11	Հիմքերի հորիզոնական ջրամեկուսացում գ/ավազե շաղախով 1:2 հարաբերությամբ	մ2	37,500	1762,877	66107,88
12	Բետոնե մակերեսի մշակում բիտումե մածիկով	մ2	37,500	1591,017	59663,13
13	Ե/բ միաձույլ միջնաձողերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	2,900	72819,59	211176,82
14	Ամրան Ի 6ԱI	տ	0,067	519323,8	34794,69
15	Ամրան Ի14A500C	տ	0,081	512974,3	41550,92
16	Ե/բ միաձույլ գոտի բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ3	0,600	86167,34	51700,40
17	Ամրան Ի 6ԱI	տ	0,017	519323,8	8828,50
18	Ամրան Ի18A500C	տ	0,027	512974,3	13850,31
19	Ե/բ միաձույլ սալի իրականացում B15 դասի բետոնից /ՄՄ-1/	մ3	1,100	62591,93	68851,12
20	Ամրան Ի6ԱI	տ	0,003	519323,8	1557,97
21	Ամրան Ի8A500C	տ	0,092	528924,3	48661,03
22	Ե/բ միաձույլ գոտու իրականացում B15 դասի բետոնից/ՄՀԳ-1/	մ3	1,000	68986,27	68986,27
23	Ամրան Ի 6ԱI	տ	0,014	519323,8	7270,53
24	Ամրան Ի10A500C	տ	0,031	527110,3	16340,42

	Պատեր		0,000	0	0,00
1	Արտաքին պատերի շար 2 պեմզաբետոնի բլոկներով 200x200x400մմ, ամրանավորմամբ	մ3	10,000	27334,88	273348,84
2	Ամրան Ի8A500C	տ	0,150	519323,8	77898,57
	Տանիք				
1	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով տաք բիտումե մածիկի վրա	մ2	10,000	12078,27	120782,66
2	Տանիքի ց/ա հարթեցնող շերտ 50-100մմ հաստությամբ թեքությամբ դեպի ձագար	մ2	10,000	12312,86	123128,61
3	Ջրամեկուսիչ շերտ 60մմ հաստությամբ փչեցված պոլիստիրոլից	մ2	10,000	6227,328	62273,28
4	Տանիքի գոլորշամեկուսացում պաշտպանիչ մեմբրանային թաղանթով	մ2	10,000	2350,956	23509,56
5	Ջրահեռացման խողովակի տեղադրում L=1մ Φ 50մմ	կ-տ	1,000	29653,82	29653,82
6	պատերի շար պեմզաբետոնի բլոկներով 200x200x400մմ, ամրանավորմամբ	մ3	2,000	32072,17	64144,34
7	Ամրան Ի 8AII	տ	0,030	519323,8	15579,71
8	Տրավերտինե թասակի իրականացում 50մմ հաստությամբ	մ2	4,500	62457,08	281056,86
	Ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Շենքի պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ2	45,000	2280,211	102609,51
2	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	մ2	45,000	1907,025	85816,13
3	Շենքի արտաքին պատերի ցեմենտավազե սվաղ	մ2	57,000	2790,534	159060,44
4	Շենքի խարսխային մասի երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	մ2	6,000	22117,31	132703,85
5	30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով պատի երեսա+C183պատում, սալերի խարսխումով	մ2	51,000	37856,16	1930664,37
6	Խճի շերտ 10սմ հաստությամբ տոփանումով	մ2	15,000	342,286	5134,29
7	Հատակների տակ ց/ա շաղախի իրականացում 40մմ	մ2	8,000	1880,356	15042,85
8	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով	մ2	35,000	2980,76	104326,61
9	Հատակներ պոեսգրանիտե սալերից	մ2	8,000	12262,36	98098,90
	Առաստաղ				
1	Առաստաղի ներկում լատեքսաներկով	մ2	8,000	1328,518	10628,14
	Բազվածքներ				
1	Ներքին մետաղական դռների տեղադրում	մ2	2,640	46161,23	121865,65
2	Մետաղական դռների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	2,640	615,5969	1625,18
3	Կողպեքր մետաղական դռան համար Այլումինե պրոֆիլով պատուհանների տեղադրում , բացվող	հատ մ2	1,000 1,100	7331,975 44871,46	7331,97 49358,61
	Հետիոտնային հարթակ				
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթիռի վրա բարձելով	մ3	12,000	566,4223	6797,07
2	Մշակված գրունտի արտահանում 13կմ	տ	23,000	3108,148	71487,41
3	Հիմքի տոփանում 5տ քաշով գլղոններով h=20սմ 8 անցումով	մ3	2,400	452,4082	1085,78
4	գրունտի քրում	մ3	2,400	324,9361	779,85
5	Խճային հիմքի իրականացում h =20սմ հաստությամբ	մ2	12,000	2183,732	26204,79
6	Միաձույլ ե/բ հիմք B20 դասի բետոնով 15սմ հաստությամբ	մ2	13,300	8268,89	109976,24
7	Ամրան Φ10A500c	տ	0,072	528924,3	38082,55

	Հենապատ				
8	IV կարգի գրունտի մշակում խրամուղում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	30,000	566,4223	16992,67
9	Մշակված գրունտի արտահանում 13կմ	տ	57,000	3108,148	177164,45
10	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից h=10սմ, b=80սմ	մ3	1,000	35546,68	35546,68
11	Ե/բ հիմքի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ3	1,600	74733,09	119572,95
12	Ե/բ հենապատի իրանի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ3	1,800	61791,23	111224,22
13	Ետնամասի ջրամեկուսացում բիտումաին մածիկով	մ2	9,000	1704,516	15340,64
14	Ետնամասի դրենաժի իրականացում Ի200մմ պ/էթիլենային խողովակներով	զմ	7,500	6407,088	48053,16
15	Դրենաժի էլքերի տեղադրում d=100մմ պ/էթիլենային խողովակներին	զմ	0,000	6694,761	0,00
16	Հետադարձ լիցք կանոնակարգված քարային 70% եւ 30% լիցքային գրունտով, քարը 250-300մմ	մ3	0,000	1026,476	0,00
17	50մմ հաստությամբ բազալտե գլխաթասերի տեղադրում B=500մմ	զմ	7,500	13152,19	98641,45
18	Հենապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	10,400	42694,41	444021,83
19	Հատակի երեսպատում 50մմ հաստության բազալտե սալերով	մ2	4,900	25517,43	125035,40
20	Աստիճանների երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	1,500	19992,77	29989,16
21	Ց/ավազե հարթեցնող շերտ մետաղական ցանցով	մ2	6,400	2029,217	12986,99
	N14 հենապատի կառուցում				0,00
	Հենապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	29,902612	42694,41	1276674,27
	ԸՆԴԱՄԵՆՐ				8 034 513
	Շահույթ 11%				883 796
	ԸՆԴԱՄԵՆՐ՝				8 918 310
	Ա.Ա.Հ 20 %				1 783 662
	ԸՆԴԱՄԵՆՐ՝				10 701 971,73

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական
վարչություն

Հ/Հ 900011002343

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա.Արզումանյան



4.Տ

Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Էյշ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ

Հ/Հ 217001075852001

ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ս.Սահակյան

