

բացատրագիր

ՍՈՒՅՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ Է ՀԱՄԱՐՎԱԾ Ե ՀԱՄԱՐՎԱԾ 23-05-95 ԵՎ ՀԱՄԱՐՎԱԾ 31-110-203 ԵՎ ՀԱՄԱՐՎԱԾ 2002 ՆՈՐՄԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ: ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԻ ՄԵՋ ՄՏՆՈՒՄ Է ՄԵԿԱՎՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒԿԱՎՈՐՔԻՅՈՒՆԸ՝ ՈՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՆԱԽԱԳԾԵԼ ԲԱՆՇԻՉ ՏՈՒՓԵՐԻՑ ՔՔԲ-3x2.50 Ք.Մ ՇԱՐՈՐԴԱԼԱՐՈՎ, ՍԿՈՍՆԵՐԻ ՄԻՋՈՎ: ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՏԱԿԻՑ 1.8 Մ ԲԱՐՉՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ: ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՀԻԿԱՑՄԱՆ ԼԱՄՊԵՐՈՎ ՊԱՏԵՐԻ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐՈՎ: ԲՈԼՈՐ ԷԼԵԿՏՐՈՒՄՆԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ԳՈՐԾՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ

ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ				
N	Պայմ. նշան.	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5
1	⊕	Լուսատու պատի 2x100 վտ	հատ	37
2	♂	Միաբեվեռ անջատիչ միատեղ փակ հաղորդակարի համար 10 Ա	հատ	1
3	♂	Նույնը, երկտեղ 10 Ա	հատ	5
4	⚡	Երկբեվեռ վարդակ հողանցման հավակով փակ հաղորդակարի համար 16Ա	հատ	19
5	—	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	5
6	—	Հաղորդակար ՈՒԲ - 3x2,5 քմ	գծմ	149
7	—	Հաղորդակար ՈՒԲ - 3x4 քմ	գծմ	173
8	—	Հաղորդակար ՈՒԲ - 3x6 քմ	գծմ	23
9		Տուփ անջատիչների և վարդակների համար պատման	հատ	33
10		Տուփ ճյուղավորման պատման	հատ	6
11		Ակոսի փորում և փակում	գծմ	325
12		Երկտարիֆ եռաֆազ էլեկտրոմային հաշվիչ ՄԵՐՎՈՐԻ-230	հատ	1
13	Φ16L=2.5մ	Ուղղաձիք հողանցիների տեղադրում	հատ	6
14		ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ 40X4 մմ	գծմ	201
15		Հողի քանդում մեխանիզմով	խմ	21
16		Հողի հետլիցք մեխանիզմով	խմ	21
17				

ՏՆՈՐԵՆ	Ն.ՀԱԿՈԲՅԱՆ	ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ, ԱՐԴԱՅԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԿԱՏԱՐԵՑ	Խ.ՆՈՐՈՂՅԱՆ	ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԿԱՎՈՒՅԹԻ ՏԱՆ	ԷԼ	1	4
		ՎԵՐԱՍՈՐԳՈՒՄ			
		ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ			
		ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
		"ՀԵՐՄԵՍ" ՍՊԸ			