

**Օավալաթերթ-նախահաշիվ**

**<Ապարանի ռազմամարզական վարժարան>  
 ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգում**

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ- արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5		
<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>						
<b>1 Քանդման աշխատանքներ</b>						
1	23-164	Լամինատե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	7.40	0.57	4.20
2	11-223	Պատերի գաջե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	16.70	0.96	16.08
3	23-172	Պատուհանի քանդում	մ <sup>2</sup>	2.70	2.08	5.62
4	23-77 23-228 Գնաց 3	Շինադրի դուրս բերում շենքից բարձրում ա/մեր վրա և տեղափոխում 10կմ հեռավորության վրա	տ	3.0	4.44	13.31
<b>2 Վերանորոգման աշխատանքներ</b>						
5	6-40	Պատի շարում պատուհանի տակ խարամաբետոնե 200մմ հաստության բլոկերից	մ <sup>3</sup>	0.620	24.07	14.92
6	6-40	Լոգախցիկների միջնորմների շարում խարամաբետոնե 100մմ հաստության բլոկերից	մ <sup>3</sup>	1.080	30.06	32.46
7	ԻնՖ	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	2.600	28.67	74.55
8	11-188	Պատուհանի ներքին շեպերի գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	1.400	4.90	6.85
9	ԻնՖ	Պատուհանագոգի իրականացում 30մմ լայնության	մ	2.40	3.02	7.24
10	11-107	Պատուհանի արտաքին շեպերի սվաղում ցեմենտ ավազե շաղախով	մ	4.600	0.62	2.84
11	ԻնՖ	Մետաղապլաստե ներքին վիտրաժի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	7.600	25.36	192.72
12	15-262	Նոր շարվածքների սվաղում ցեմենտ ավազե շաղախով	մ <sup>2</sup>	37.700	1.81	68.25
13	13-137	Երեսպատում հախճապալեղով	մ <sup>2</sup>	37.700	7.52	283.48
14	34-323 34-353	Կախովի պլաստմասե առաստաղի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	7.40	8.64	63.97
15	9-43	Աստիճանավանդակում բազրիքների մոնտաժում չժանգոտվող խողովակներից	մ	16.70	29.13	486.45
<b>Կաթսաների ներքին գազամատակարարման գանգ</b>						
1	16-82	Պողպատե գազատար խողովակ 50մմ	մ	6.0	2.85	17.08
2	16-78	Պողպատե գազատար խողովակ 25մմ	մ	15.0	1.29	19.34

3	16-135	Էլեկտրաշարժաբեք փական միացված ազդանշանային սարքին 50մմ	կոմալ	1.0	36.68	36.68
4	16-134	Փական 50մմ	հատ	2.00	26.67	53.34
5	15-614	Խողովակների երկշերտ	մ <sup>2</sup>	4.00	1.02	4.09
6	16-220	Խողովակների փորձարկում	մ	21.00	0.78	16.44
7	16-85	Պատյան պողպատե 100մմ խողովակից	մ	0.50	4.16	2.08
<b>Ներքին էլեկտրամատակարարման ցանց</b>					0	
1	2	3	4	5	0	
<b>2 Էլ. Լուսավորություն</b>					0	
1	8-523-4	Լուսավորության վահանակ 18 մոդուլի համար	հատ	3.00	9.65	28.94
2	8-525-1	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 50Ա	հատ	3.0	5.71	17.13
3	8-525-1	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	22.0	2.75	60.55
4	8-525-1	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	4.0	2.75	11.01
5	8-599-1	Առաքտաղային լուսատու յուսինեցենտային 2x36Վտ լամպերով L=1.2մ	հատ	192.00	9.23	1772.74
6	8-599-1	Պատերի լուսատու մետաղական բարձիկի վրա յուսինեցենտային 1x36Վտ լամպերով L=1.2մ	հատ	9.00	8.69	78.24
7	8-604-4	Լուսատու էվակուցային մարտկոցով 1x18Վտ <Ելք> նշանով	հատ	7.00	6.06	42.44
8	8-594-1	Լուսատու արտաքին պատի շիկացման լամպով 100Վտ	հատ	1.00	7.20	7.20
9	8-602-1	Լուսատու սանհանգույցի շիկացման լամպով 60Վտ	հատ	20.00	2.29	45.81
10	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՈԲ 2x4մմ <sup>2</sup>	մ	900.0	0.55	494.35
11	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՈԲ 1x4մմ <sup>2</sup>	մ	900.0	0.40	360.54
12	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՈԲ 2x2.5մմ <sup>2</sup>	մ	1750.0	0.45	781.10
13	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՈԲ 1x2.5մմ <sup>2</sup>	մ	1750.0	0.35	610.98
14	8-591-2	Անջատիչ մեկատեղակալոր	հատ	26.0	1.19	30.83
15	8-591-10	Անջատիչ երկատեղակալոր	հատ	48.0	1.76	84.27
16	8-591-8	Երկբևեռ վարդակ հողանցման հալակով	հատ	116.0	1.58	182.83
17	10-775-2	Տուփ վարդակների և անջատիչների	հատ	190.0	0.81	154.11
18	10-775-2	Ճյուղավորման տուփ	հատ	300.0	2.20	658.85
19	Շուկա	Ճարմանդ ամրակապման համար	հատ	6600.0	0.01	37.74
20	21-43	Ակոսների բացում 20x40մմ	հատ	450.0	0.36	160.70
21	11-178	Ակոսների գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	18.00	2.12	38.10
22	14-418	Սվաղի լատեքսային ներկում	մ <sup>2</sup>	18.00	1.05	18.92
<b>3 Էլ ուժային սարքավորումներ</b>					0	
23	8-524-1	Ուժային վահան 380Վ 50Ա	հատ	1.00	319.90	319.90
24	8-524-1	Մուտքային բաշխիչ վահան	հատ	1.0	68.28	68.28



25	8-525-3	Եռաֆազ 250Ա ավտոմատ անջատիչ	հատ	1.0	8.14	8.14
26	8-525-2	Եռաֆազ 50Ա ավտոմատ անջատիչ	հատ	4.0	5.55	22.18
27	8-400-2	Մալուխ պղնձե ջղերով ՎՎԳ 5x10մմ <sup>2</sup>	մ	71.0	4.60	326.37
28	8-417-1	Պոլիէթիլեն գոֆրե խողովակ 32մմ	մ	71.0	1.05	74.50
29	Շուկա	Ճարմանը ամրակապման համար	հատ	150.0	0.01	0.86
30	21-43	Ակոսների բացում 40x40մմ	հատ	50.0	0.36	17.86
31	11-178	Ակոսների գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	2.00	2.46	4.91
32	14-418	Սվաղի լատեքսային ներկում	մ <sup>2</sup>	2.00	1.05	2.10
33	23-117	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում	հատ	2.00	0.51	1.01
39	8-472-7	Շերտապողպատ 40x4մմ	մ	40.0	0.01	40.52
40	8-471-1	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ L=2.5մ	հատ	3.0	5.68	17.04
41	1-962	Խրամուղու քանդում	մ <sup>3</sup>	10.0	3.98	39.76
42	23-161	Բետոնե հատակի մեջ ակոսի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.1	12.31	0.62
43	26-1	Բետոնե հատակի վերականգնում	մ <sup>3</sup>	0.1	32.38	1.62
44	16-57	Ասֆալտե ծածկույթի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.8	3.84	3.07
45	16-85	Խճե նախաշերտ վերականգնվող ասֆալտի տակ	մ <sup>2</sup>	7.0	1.30	9.08
46	16-82	Ասֆալտի ծածկույթի վերականգնում	մ <sup>2</sup>	7.00	2.93	20.53
<b>Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց</b>					0	
1	2	3	4	5	0	
1	16-263	32x4.4մմ պոլիպրոպիլեն խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	65.00	2.88	186.92
2	16-262	25x3.5մմ պոլիպրոպիլեն խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	45.00	2.66	119.86
3	16-261	20x2.8մմ պոլիպրոպիլեն խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	65.0	2.95	191.53
4	16-134	Փական 15մմ	հատ	14.0	3.44	48.22
5	16-134	Փական 20մմ	հատ	2.00	3.78	7.56
6	22-365	Ձևավոր մասեր	հատ	115.0	1.35	155.71
7	16-130	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	2.0	5.64	11.27
8	16-130	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	6.0	9.51	57.08
9	17-37	Հոսակ 100մմ	հատ	1.0	4.48	4.48
10	16-34	Պոլիէթիլեն խողովակ 110մմ	մ	10.00	1.82	18.17
<b>Ջեռուցման ներքին ցանց</b>					0	
1	2	3	4	5	6.89997	
1	18-112	Մարտկոցների տեղադրում	էկմ	232.0	0.69	159.23
2	Ինֆ	Ալյումինե h=500մմ մարտկոցների արժեքը	սեկց	663.0	4.38	2902.72
3	16-266	63x8.6մմ պոլիպրոպիլեն տաք ջրի համար խողովակներ	մ	15.0	7.65	114.74
4	16-265	50x6.9մմ պոլիպրոպիլեն տաք ջրի համար խողովակներ	մ	50.00	5.33	266.33
5	16-264	40x5.5մմ պոլիպրոպիլեն տաք ջրի համար խողովակներ	մ	80.00	4.49	359.02



6	16-263	32x4.4մ պոլիպրոպիլեն տաք ջրի համար խողովակներ	մ	40.00	2.77	110.93
7	16-262	25x3.5մ պոլիպրոպիլեն տաք ջրի համար խողովակներ	մ	250.00	2.66	665.88
8	16-261	20x2.8մ պոլիպրոպիլեն տաք ջրի համար խողովակներ	մ	192.00	2.95	565.74
9	16-134	Մարտկոցների վերին փական 15մ	հատ	64.00	4.25	272.01
10	16-134	Մարտկոցների ներքին փական 15մ	հատ	64.00	4.01	256.57
11	16-134	Դատարկման փական 15մ	հատ	6.00	3.56	21.36
12	16-134	Փական 40մ	հատ	4.00	6.67	26.70
13	18-229	Մարտկոցի օդային փական	հատ	23.00	1.93	44.28
14	16-220	Համակարգի փորձարկում	մ	627.00	0.08	48.84
15	16-33 կիրառվ	50մ խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում	մ	15.00	1.84	27.61
16	16-79	Պատյան մետաղական 32մ խողովակից	մ	36.00	1.29	46.41
17	ԻնՖ	Մարտկոցների մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	64.0	1.26	80.52
18	22-365	Ձեռվոր մասեր 25-50մ	հատ	430.00	1.25	539.42
19	23-40 23-57	Անցքերի բացում և փակում ծածկերում	հատ	30.0	2.87	85.97
20	23-40 23 57	Անցքերի բացում և փակում պատերում	հատ	15.00	2.87	42.99
Կաթսաների ջերմամատակարարում					0	
21	18-71	Ջրատաքացուցիչ կոնդենսացիոն կաթսա 80կՎտ ծխատարով	կոմպլ	2.00	2443.75	4887.49
22	18-165	Շրջանառության պոմպ N=1.0 կՎտ $G=3\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=7\text{մ}$	հատ	4.00	160.27	641.06
23	18-165	Սառը սնուցման պոմպ N=1.0 կՎտ $G=3\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=15\text{մ}$	հատ	1.00	103.08	103.08
24	18-133	Ընդարձակիչ բաք V=100լ	հատ	1.00	21.91	21.91
25	16-266	63x8.6մ պոլիպրոպիլեն տաք ջրի համար խողովակներ	մ	15.0	7.65	114.74
26	16-263	32x4.4մ պոլիպրոպիլեն տաք ջրի համար խողովակներ	մ	25.00	2.77	69.33
27	16-135	Փական 50մ	հատ	6.00	7.10	42.40
28	16-135	Հետադարձ փական 50մ	հատ	3.00	10.78	32.35
29	16-134	Փական 25մ	հատ	6.00	3.91	23.43
30	16-134	Հետադարձ փական 25մ	հատ	7.00	5.07	35.46
31	18-226	Մանոմետր եռաբայլ փականով $P=6\text{մբ}$	հատ	5.0	5.46	27.31
32	18-76	Արագային ջրատաքացուցիչ 40կՎտ	հատ	2.00	40.94	81.89
33	20-408	Օդափոխության ճաղաշար 200x200	հատ	1.00	3.58	3.58
34	20-108	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Ø 200մմ	մ <sup>2</sup>	6.30	5.19	32.70
Արտաքին էլեկտրամատակարարում (0.4կՎ լարման)					0	
1	2	3	4	5	0	
1	8-145-4	Մայուխ պլումինե ջրերով 4x50մմ <sup>2</sup>	մ	115.00	2.82	324.78



2	8-402-2	Հաղորդալար պլումինե АFB -25մմ <sup>2</sup>	մ	28.00	0.43	12.01
3	8-402-2	Հաղորդալար ճկուն պղնձե МГГ - 16մմ <sup>2</sup>	մ	0.5	0.61	0.31
4	8-154-4	Կալմային կցորդիչ 4KM-1	հատ	1.0	3.60	3.60
5	8-155-1	Էպոքսիդային ամրակցում KBЭH-4	հատ	1.00	8.96	8.96
6	8-155-1	Ալյումինե ծայրակալ 50մմ	հատ	4.0	4.56	18.23
7	8-291-4	Պարպիչ վենտիլային РВН-0.5У-1	հատ	3.0	12.36	37.09
8	8-81-1	Մեկուսիչ	հատ	8.0	2.34	18.69
9	8-85-2	Սեղմակ ПА1-1	հատ	3.0	3.25	9.76
10	8-85-2	Սեղմակ А-1А	հատ	4.0	2.68	10.72
11	8-406-10	Պողպատե խողովակ 80մմ	մ	4.0	3.40	13.60
12	8-406-11	Պողպատե խողովակ 100մմ	մ	14.00	4.02	56.34
13	23-38	Արտաքին պատի բացում և փակում	տեղ	1.0	7.09	7.09
14	8-417-4	Պոլիէթիլենե գոֆրե խողովակ 80մմ	մ	8.0	2.20	17.64
15	23-1	Ավազե նախաշերտ	մ <sup>3</sup>	6.4	3.82	24.42
16	8-143-1	Աղյուսի տեղադրում	մ	115.0	0.23	26.51
17	Ինֆ	Աղյուսի արժեքը	հատ	760.00	0.24	180.80
18	1-47	Խրամուղու քանդում	մ <sup>3</sup>	26.0	0.68	17.55
19	1-969	Գրունտի հետիցք	մ <sup>3</sup>	19.6	1.15	22.57
20	16-57	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ <sup>3</sup>	1.4	3.97	5.55
21	16-85	Խճե նախաշերտ վերականգնվող ասֆալտի տակ	մ <sup>2</sup>	15.0	1.30	19.46
22	16-82	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում	մ <sup>2</sup>	15.00	2.93	43.99
23	1-961	Շինադրի և ավելորդ գրունտի բարձում ա/մեք վրա	մ <sup>3</sup>	7.80	2.25	17.58
24	Գնաց 3	Նույնի տեղափոխում 10կմ հեռավորության վրա	տ	14.00	2.41	33.70
25	8-613-2	Եռապլակային հաշվիչ 380Վ 5Ա	հատ	1.00	15.17	15.17
26	8-53-2	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 200/5	հատ	3.00	17.73	53.18
27	8-523-1	Կողպեքով մետաղական արկղ 1 հատ եռաֆազ հաշվիչ տեղադրելու համար	հատ	1.00	11.56	11.56
28	8-145-4 q=0.6	Առկա մալուխային գծի ապամոնտաժում	մ	70.00	0.12	8.08
29	8-613-2 q=0.6	Առկա հաշվիչի ապամոնտաժում	հատ	1.00	0.61	0.61
Արտաքին զազամատակարարման ցանց					0	
1	2	3	4	5	0	
1	22-64	Պողպատե զազատար խողովակ 57x3.5մմ	մ	50.00	2.45	122.67
2	20-94	Պահարանային ճնշման կարգավորիչ GSA-16	կոմպլ	1.00	431.24	431.24
3	20-82	Գազատարի միացում գոյություն ունեցող խողովակին 50/200մմ	տեղ	1.00	15.94	15.94
4	16-135	Սողակային փական 50մմ	հատ	2.00	26.67	53.34

5	25-12	Հենարանների մոնտաժում	տեղ	0.18	55.86	9.94
6	ԻնՖ	80մ խողովակների արժեքը	մ	18.00	2.63	47.35
7	1-962	Հենարանների համար փոսերի	մ <sup>3</sup>	1.80	3.98	7.16
8	1-969	Գրունտի հետվիցք	մ <sup>3</sup>	1.85	1.15	2.13
9	1-969	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում	մ <sup>3</sup>	4.15	1.15	4.78
10	23-1	Ավազե նախաշերտ հենարանների տակ	մ <sup>3</sup>	0.15	3.82	0.57
11	26-1	Բետոնե հիմքերի կառուցում B15	մ <sup>3</sup>	1.30	48.34	62.84
12	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր	տ	0.007	1431.10	10.02
13	ԻնՖ	Ամրան U500C-12մ	տ	0.00	347.88	1.04
14	15-614	Խողովակների և հենարանների	մ <sup>2</sup>	18.00	1.02	18.41
15	16-220	Խողովակների փորձարկում	մ	50.00	0.09	4.74
16	22-100	Խողովակների փամաքում	մ	50.00	0.51	25.62
17	25-473	Կարերի լուսանկարում գամմա ճառագայթներով	կար	2.00	8.46	16.93
18	16-82	Պողպատե պատյան 10մ խողովակներից	մ	1.50	4.16	6.24

ընդամենը		23493.06
վերադիր ծախսեր 13.3%		3124.58
ընդամենը		26617.64
շահույթ	11%	2927.94
ընդամենը		29545.58
Չնախատեսված ծախսեր 1.5 %		443.18
ընդամենը		29988.76
ԱԱՀ	20%	5997.75
ընդամենը		35986.51

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

(ստորագրություն)

Կ.Տ

(ստորագրություն)

Կ.Տ