ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

№	ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ	ՃՇ-00
2	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-01
3	ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԿ ՆԱՅՈՂ ՃԱԿԱՏԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՃՇ-02
4	ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԿ ՆԱՅՈՂ ՃԱԿԱՏ	ՃՇ-03
5	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	ՃՇ-04
6	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 2-2, 3-3	ՃՇ-05
7	ՀՈՎԱՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ, ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ՃՇ-06
8	ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՃԱԿԱՏԻ ԴՐՎԱԳԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՃԱԿԱՏԻ ԴՐՎԱԳ	ՃՇ-07
9	ՄԵՏԱՂԵ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ, ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՔԱՆԴՈՒՄԸ (I ԵՎ II ՓՈՒԼԵՐ) (Մ 1:20)	ՃՇ-08
10	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2 (Մ 1:10)	ՃՇ-09
11	ՄԵՏԱՂԵ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ, ԴՌԱՆ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՔԱՆԴՈՒՄԸ (I ԵՎ II ՓՈՒԼԵՐ) (Մ 1:20)	ՃՇ-10
12	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 3-3, 4-4 (Մ 1:10)	ՃՇ-11
13	ՄԵՏԱՂԵ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ, ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՔԱՆԴՈՒՄԸ (I ԵՎ II ՓՈՒԼԵՐ) (Մ 1:20)	ՃՇ-12
14	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 5-5, 6-6 (Մ 1:10)	ՃՇ-13
15	ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	ՃՇ-14
16	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-15
17	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ՃՇ-16

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայնՀՀ-ում գործող նորմերի, կանոնների, պատվիրատուի կողմից տրված առաջադրանքի և «ՔԾՓԿ » ԲԲԲ-ի կողմից տրված սեյսմիկ եզրակացության հիման վրա:
Նախատեսված է բացել դռան նոր բացվածք նկուղային հարկի միջանցքի հատվածում, պատուհանի նոր բացվածքներ նույն նիշում և արևելյան ճակատի վրա: Նաև նախատեսվում է առաջին հարկի գոյություն ունեցող երկու դռների բացվածքները ներքևից 90 սմ միդիս շարվածքով վերածել պատուհանների:
Նոր բացվածքներն իրականացնելիս խստորեն հետևել սույն նախագծի կոնստրուկտորական գծագրերում նշված աշխատանքների կատարման փուլերի հաջորդականությանը, ինչպես նաև կիրառել նշված նյութերն ու գործիքները:

Նախագիծը մշակված է հետևյալ բնակլիմայական պայմանների համար՝

ա) նորմատիվային ձյան բեռնվածքը ըստ PCH 1-84-ի
II գոտի - 70 կգ/մ^2

բ) նորմատիվային քամու բեռնվածքը ըստ H 1-84-ի
II գոտի - 45 կգ/մ^2

գ) տեղամասի սեյսմիկությունը IX բալ և բարձր ըստ MSK 64 աղյուսակի (III գոտի ըստ ՀՀՇՆ II-6.02. 2006-ի):

Նախագծում նախատեսվում է շենքի աջ եզրային հատվածամասի գլխավոր ճակատի պատում (նկուղի տեղամասում) գոյություն ունեցող բացվածքը մեծացնել նոր պատուհանի բացվածքի (0.95x0.87 մ չափերի):
Նշված պատում առաջին հարկի գոյություն ունեցող դռան բացվածքի համաչափ, նկուղի տեղամասում իրականացնել (1,60x2,61 մ չափերի):
Շենքի նշված հատվածամասի աջ կողաճակատի պատում, առաջին հարկի գոյություն ունեցող պատուհանին համառանցք երկրորդ հարկում իրականացնել նոր պատուհանի բացվածք (1,60x2,13 մ չափերի):
Բոլոր բացվածքները իրականացնել օգտագործելով միայն կտրող և սղոցող գործիքներ:

Աշխատանքները կատարել հետևյալ կերպ՝

-- I փուլում գոյություն ունեցող պատի դրսի և ներսի կողմերից տեղադրել մետաղե հեծանները (եռակցնելով խարիսխները), տեղադրել հեղյուսները և ձգել մանեկները (եռակցնելով հեծաններին):
Նկուղում գոյություն ունեցող պատի ուշեղացման ցանցերը կապել հեծաններին (եռակցումով):
Երկրորդ հարկում նոր պատուհանի բացվածքի համար գոյություն ունեցող ե/բ գոտու տակ երկրորդ շվելերի փոխարեն տեղադրել մետաղե անկյունակ, կապելով ձողի միջոցով առաջին շվելերի հետ (եռակցումով):
Նկուղում դռան բացվածքի աշխատանքներից առաջ գոյություն ունեցող ծածկի տակ նախապես տեղադրել ժամանակավոր հենարանները:

-- II փուլում զգուշորեն և աստիճանաբար քանդել բացվածքի որևէ եզրից քարե շարվածքը, տեղադրելով անկյունակները և եռակցնելով զոլակները:
Բացվածքների երկու կողմերից բոլոր եզրերը ամրակցելուց հետո իրականացնել ամրանավորված ցեմենտ-ավազե սվաղը M100 մակնիշի:
Ձմռանը շինարարական աշխատանքները կատարելիս ղեկավարվել ՇՆուԿ 3.03.01-87-ով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ պրոֆ.Ռ.Օ.ՅՈԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ » ՓԲԸ

ՀԱՍՑԵ, Ք. ԵՐԵՎԱՆ
Հր. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 7

ՆԱԽԱԳԾՈՂ.

«Հ. ԿՈՄԻՏԱՍՅԱՆ» ՍՊԸ

ՀԱՍՑԵ, Ք. ԵՐԵՎԱՆ
ԿՈՄԻՏԱՍԻ ՓՈՂ. 34/21

ԵՐԵՎԱՆԻ Հր. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 7 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ ՇԵՆՔԻ ԴՌԱՆ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱՅԻՆ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԾԱՆՈԹԱԳՐԵՐ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԿ ՆԱՅՈՂ ՃԱԿԱՏ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՄՍԱԹԻՎ 06.09.2015
ՃՇ -00	ՆԱԽ. ՀԱՄԱՐԸ 15.04
	ՄԱՍՇՏԱԲ
ՆԳ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ ԿՈՄԻՏԱՍՅԱՆ Հ.	
ՆԳ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ա.	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ա.	

ԱԼԲՈՄ ALBUM	ԹԵՐԹԵՐ LISTS	ԹԵՐԹ LIST
1	16	