Քանդման աշխատանքներ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ/Մ	Քանակ
1	Պատերից սոսնձաներկի մաքրում	մ²	910.5
2	Պատերից յուղաներկի մաքրում	մ²	207.5
3	Պատերից լամինատե երեսպատվածքի քանդում	մ²	125.6
4	գաջի սվաղի քանդում պատերից	մ²	195.5
5	նույնը առաստաղից	մ²	89.8
6	Առաստաղից սոսնձաներկի մաքրում	մ²	288.6
7	ց/ա հարթեցնող շերտի քանդում	մ²	89.8
8	Մոզայիկ հատակների քանդում	մ²	104.4
9	Բազալտե աստիճանների քանդում	գծմ	25
10	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծմ	221.5
11	Ասֆալտոբետոնի շերտի քանդում	մ³	30.5
12	Խճի շերտի քանդում	մ³	30.5
13	Տուֆե թասակների քանդում	մ²	9.2
14	Շին աղբի հավաքում և բարձում ավտոմեքենայի վրա	տ	135
15	Նույնի տեղափոխում 7կմ հեռ. Վրա	տ	135
16	Նստատեղերի ապամոնտաժում և վերամոնտաժում	հատ	400
17	Ջեռ. մարտկոցների ապամոնտաժում և վերամոնտաժում	էկմ	39.8

			Պատվիրատու՝ ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարություն Պայմանագիր թիվ <<ՔՆ-ԲԸԱՀ ԱՇՁԲ-15\39-1>>			
			ՀՀ Արարատի մարզի Ավշար համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգում			
Ն.Գ.Ճ.	Ա. Անդրեասյան					
			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Էտապ	թերթ	թերթեր
Նախագծեց	Ն.Փինաչյան		Քանդման աշխատանքների մասնագիր	Ճ.Շ.	9	19
				<<ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ		