Հարդարման աշխատանքների մասնագիր

Հ/Հ	Սենյակների անվանումը	Հարդարման տեսակը					
		Առաստաղ	մ²	Պատ	մ²	Հատակ	մ²
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախասրահ	Լատեքսային ներկ	87.5	Լատեքսային ներկ	76.04	Բարձրորակ պրեսգրանիտ	80
2	Նախասրահ	Լատեքսային ներկ	43.5	Լատեքսային ներկ	65.07		
3	Ադմինիստրատիվ սենյակ						
4	Պահեստարան						
5	Տոմսարկղ	Լատեքսային ներկ	12.6	Լատեքսային ներկ	61.2		
6	Պահակատուն	Լատեքսային ներկ	29.2	Լատեքսային ներկ	91.7		
7	Խաղասենյակ	Լատեքսային ներկ	19.5	Լատեքսային ներկ	47.2	Բարձրորակ պրեսգրանիտ	16.2
8	Խաղասենյակ	Լատեքսային ներկ	75	Լատեքսային ներկ	139.2	Բարձրորակ պրեսգրանիտ	75
9	Աստիճանավանդակ						
10	Սանհանգույց						
11	Սանհանգույց						
12	Սանհանգույց						
13	Սանհանգույց						
14	Խաղասենյակ						
15	Ադմինիստրատիվ սենյակ						
16	Հանդերձարան	Լատեքսային ներկ	19.1	Լատեքսային ներկ	67.7		
17	Դերասանական սենյակ	Լատեքսային ներկ	18.7	Լատեքսային ներկ	72.8		
18	Դահլիճ	Կախովի առաստաղ Յուղաներկ	222.2	Յուղաներկ	387.2	Մանրահատակ մասնակի 20%	44.4
19	Բեմական մաս	Կախովի առաստաղ Յուղաներկ	85.2	Յուղաներկ	109.4	Հաճարե մանրահատակ	103.9
20	Օթյակ			Յուղաներկ	42.6	Հաճարե մանրահատակ	38.2
21	Ընդամենը պատերի զաջի սվաղում				մ²	255.6	
22	Ընդամենը առաստաղի զաջի սվաղում				մ²	125	
23	Ընդամենը Պատերի լատեքս				մ²	620.91	
24	Ընդամենը Առաստաղի Լատեքս				մ²	305.1	
25	Ընդամենը Պատերի յուղաներկ				մ²	496.6	
26	Ընդամենը Առաստաղի յուղաներկ				մ²	307.4	
27	Ընդամենը Հատակի բարձրորակ Պրեսգրանիտ				մ²	171.2	
28	Ընդամենը Հատակի հաճարե մանրահատակ				մ²	186.5	

			Պատվիրատու՝ ՀՀ Արարատի մարզի Ավշար համայնքի գյուղպետարան Պայմանագիր թիվ <<ՀՀ _____>>			
			ՀՀ Արարատի մարզի Ավշար համայնքի մշակույթի տան վերակառուցման աշխատանքներ (լրամշակում)			
Ն.Գ.Ճ.	Ս.Եղիկյան					
			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Էտապ	թերթ	թերթեր
Նախագծեց	Ն. Փինաչյան		Հարդարման աշխատանքների մասնագիր	Ճ.Շ.	18	19
				<<ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ		