Հատակների մասնագիր

Սենյակների անվանումը	Հատակի կոնստրուկցիան	Հատակի շերտի նկարագրումը	Մակերեսը
Նախամուտք		Բարձրորակ պրեսգրանիտե սալիկ 10 մմ Սալիկի սոսինձ 10 մմ Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30 մմ Ջրամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամ 4 մմ Բետոնե նախապատրաստական շերտ - 100 մմ Խճով տոփանված գրունտ	80.0 մ²
Խաղասենյակ		Բարձրորակ պրեսգրանիտե սալիկ 10 մմ Սալիկի սոսինձ 10 մմ Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30 մմ Բետոնե նախապատրաստական շերտ - 100 մմ Խճով տոփանված գրունտ	91.2 մ²
Դահլիճ Բեմական մաս		Հաճարե մանրահատակ Մանրահատակ սոսինձ Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30 մմ Բետոնե նախապատրաստական շերտ - 100 մմ Խճով տոփանված գրունտ	186.5

Կատարվող աշխատանքների ծավալներ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	չ/մ	քանակը
1	Կերամոգրանիտե շրիշակների իրականացում	գծմ	70.5
2	Մանրահատակի հղկում և լաքապատում	մ²	368.1
3	Գիպսային գծային էլեմենտների, նախշազարդերի, ելուստների, փորվածքների և բարդ ռելիեֆային նկարների վերանորոգում	գծմ	109.1
4	Գիպսակարտոնե ակուստիկ սալերով Կախովի առաստաղի իրականացում 9 մմ	մ²	318.6
5	Փայտե դռների մեծածավալ վերանորոգում	հատ	3
6	Հորիզոնական լաստակներ	մ²	585
7	Ողողահայաց լաստակներ	մ²	1122
8	Բազալտե ցայտաղբյուրի պատրաստում և տեղադրում	հատ	1

			Պատվիրատու՝ ՀՀ Արարատի մարզի Ավշար համայնքի գյուղպետարան Պայմանագիր թիվ <<ՀՀ _____>>			
Ն.Գ.Ճ.	Ս.Եղիկյան		ՀՀ Արարատի մարզի Ավշար համայնքի մշակույթի տան վերակառուցման աշխատանքներ (լրամշակում)			
			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Էտապ	թերթ	թերթեր
Նախագծեց	Ն.Փինաչյան		Հատակների մասնագիր	Ճ.Շ.	19	19
				<<ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ		