ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1. Տվյալ Աշխատանքային գծագրերի կոմպլեկտում մտցված են ՀՀ Արարատի մարզի գ. Ավշարի մշակույթի տան լուսավորության էլեկտրական նշագերը:
2. Լուսավորության սնումը իրականացված է լուսավորության Щ-1, ПР-11-3060-21У3 տիպի վահանից:
3. Առաջին ուրվագծում բերված է վահանի սնող գծերի բնութագիրը:
4. Նկատի ունենալով շուկայի տեսականու արագ փոփոխվելը պատվիրատուի համաձայնությամբ կապալառուն կարող է ըստ մասնագրում բերված բնութագրերի պաշտպանության աստիճանի և հզորության կատարել շուկայում առաջարկված լուստուների ընտրություն ըստ առաջարկված դիզայնի:
5. Լուսավորվածությունների մեծությունների ընտրությունը կատարված է СНИП-II-4-79:
6. Լուսավորության լարանցումը կատարել՝ Ջետեղարանների ПУНП 3x1.5 տիպի լարով, համաձայն լուսավորության ուրվակի: Վարդակներինը ПУНП 3x2.5 տիպի լարով, համաձայն լուսավորության ուրվակի: Հիմնական սնող գծերը ПУНП 3x4 տիպի լարով, համաձայն լուսավորության ուրվակի:
7. Լուսամփոփների բաշխումը եռալար խմբի ցանցում ֆազաների միջև բաշխել հավասարաչափ և հերթականորեն:
8. Լուսավորության վահանների բեռնավորման աղյուսակներում հոսանքները լյումինեսցենտային լամպերի համար հաշվարկված են նկատի առնելով լարման 20%-ի կորուստը cos 0.85:
9. Հողանցման ցանցը մի քանի տեղերում միացնել լուսավորության ցանցի զրոյական լարին, որը ունի անխզելի կապ տրանսֆորմատորի չեզոքի հետ:

Հ/Հ	Անվանումը
1	Անվանացանկ-բացատրագիր
2	Լուսավորության և ուժային նյութերի ընդհանուր մասնագիր
3	Առաջին հարկի էլ.լուսավորության սխեմա
4	Օդափոխության էլ.մոնտաժման նշագիր
5	Ն1 Համակարգի կայանք
6	Տանիքի փայտե էլեմենտների դասավորության սխեմա Մ 1:200
7	Կտրվածքներ 1-1, 2-2, 3-3
8	Հանգույցներ 1,2,3,4
9	Հանգույցներ 5,6,7,8,9,10
10	Անկյունային ծպեղմնառտքերի միացման սխեմա
11	Երդիկի սխեմա, մասնագրեր
12	Շինարարության կազմակերպման նախագիծ
13	Օրացուցային գրաֆիկ

			Պատվիրատու՝ ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարություն Պայմանագիր թիվ <<ՔՆ-ԲԸԱՀ ԱՇՁԲ-15\39-1>>			
Ն.Գ.Ճ.	Ա. Անդրեասյան		ՀՀ Արարատի մարզի Ավշար համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգում			
			Էլեկտրալուսավորություն-օդափոխություն	Էտապ	թերթ	թերթեր
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան		Անվանացանկ-բացատրագիր	Ա.Ն.	1	5
				<<ՀԱՐՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ		