

18	գնաց.3	Նույնի տեղափոդում 7կմ հեռ. Վրա	տ	135	0	0.000	0.43	1.266							1.27	170.868
Ընդամենը 1-ով																1978.863
2. Տարածքի բարեկարգում																
1	1-961	Գրունտի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգ	100մ³	0.755	110	222.353	0	0.000							222.353	167.876
2	16-271	Խճի նախաշերտի ստեղծում տոփանումով	մ³	35.5	1.82	3.679	1.06	3.120	Խիճ 5-20մմ	մ³	1.24	4	5.68	5.68	12.48	443.147
3	26-1	Բետոնե նախաշերտ սալվածքի տակ B 12.5 բետոնից 10սմ հաստությւան	մ³	11.4	1.82	3.679	1.06	3.120	բետոն B-12.5 դասի	մ³	1.02	22.53	26.34	26.34	33.13	377.728
4	16-83 16-84	Սալվածքի մանրահատիկ աֆալտից ծածկույթ 4սմ հաստության	մ²	113.7	0.0823	0.166	0	0.000	ավազ	մ³	0.005	2	0.01	4.11	4.27	485.933
									Ասֆալտոբետոն մանրահատիկ	տ	0.0951	29.13	3.17			
									բիտում	կգ	0.6	1.34	0.92			
5	11-11	Եզրաքարերի տակ բետոնե շերտի ստեղծում B-12.5 դասի բետոնից	մ³	20.5	1.62	3.275	0	0.000	բետոն B-12.5 դասի	մ³	1.015	22.53	26.21	26.21	29.48	604.353
6	16-78	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	գծմ	207.5	0.74	1.496	0.059	0.174	Բազալտե եզրաքար	գծմ	1	6.36	7.29	8.28	9.94	2063.492
									ցեմ. շաղախ	մ³	0.03	28.7	0.99			
7	5-85 5-86	Ցեմենտ ավազե չոր խառնուրդով հարթեցնող շերտ 30մմ	մ³	9.51	0.58	1.172	0.58	1.707	ցեմ. շաղախ	մ³	0.052	28.7	1.710	1.710	4.590	43.650
8	16-87 Շուկա	«Տոմետ» սալերից հարթակների կառուցում	մ²	190.2	0.25	0.505	0.15	0.442	Տոմետե սալիկ	մ²	1	2.5	2.86	2.87	3.82	726.311
									ավազ	մ³	0.003	2	0.01			
9	26-10	Թեքահարթակի կառուցում B 12.5 բետոնից	մ³	2.5	0.52	1.051	0.34	1.001	բետոն B-15 դասի	մ³	1.02	24.833	29.03	32.77	34.82	87.052
									փայտե վահան	մ²	0.0754	28.48	2.46			
									փայտանյութ	մ³	0.008	139.722	1.28			
10	15.-70	Թեքահարթակի և աստիճանահարթակի երեսպատում բազալտե 20մմ սալերով	մ²	61.5	5.05	10.208	0.3	0.883	բազալտե սալ 20մմ	մ²	1	5	5.73	5.83	16.92	1040.554
									ցեմ. շաղախ	մ³	0.003	28.7	0.10			
11	15-612	Բաց տաղավարի ներկում Ալկիդային էմալով 2 անգամ	տ	0.55	0.384	0.776	0.0003	0.001	յուղներկ	կգ	4.5	1.108	5.71	16.85	17.63	9.696
									օլիֆ	կգ	0.55	0.797	0.50			
									կոլեր	կգ	7.2	1.289	10.64			
12	15.-70	Բազալտե թասակների իրականացում 30մմ սալերով	մ²	5.5	6.9	13.948	0.3	0.883	բազալտե սալ 30մմ	մ²	1	6	6.88	6.97	21.81	119.928
									ցեմ. շաղախ	մ³	0.003	28.7	0.10			
13	15.-70	Բազալտե թասակների իրականացում 20մմ սալերով	մ²	2.7	6.9	13.948	0.3	0.883	բազալտե սալ 20մմ	մ²	1	5	5.73	5.83	20.66	55.780
									ցեմ. շաղախ	մ³	0.003	28.7	0.10			
14	7-29	Ցայտադրյուրի 300x300x900 տեղադրում	հատ	1	0	0.00	0	0.000	Ցայտադրյուր 300x300x900	հատ	1	165	189.09	189.09	189.09	189.085
Ընդամենը 2-ով																6414.585

3. Ներքին հարդարման աշխատանքներ																
1	11-188	Պատերի գաջի սվաղում	100մ²	2.556	72	145.540	11	32.378	գաջ	տ	2.42	19.167	53.15	53.37	231.29	591.179
									ջուր	մ³	1	0.19	0.22			
2	14-418	Պատերի լատեքսային ներկում	100մ²	6.21	23.1	46.694	0.9	2.649	լատեքս ներկ shen	կգ	63	1.108	79.99	86.31	135.65	842.377
									ծեփամածիկ	կգ	51	0.108	6.31			
3	14-363	Պատերի յուղաներկում	100մ²	4.97	27.8	56.195	0.8	2.355	Նախաներկ	կգ	7.5	0.8	6.88	47.12	105.67	525.188
									Յուղաներկ crown	կգ	18.3	1.126	23.61			
									ծեփամածիկ	կգ	51	0.108	6.31			
									Օլիֆ	կգ	11.3	0.797	10.32			
4	9-102	Առաստաղի գաջի սվաղում	100մ²	1.25	72	145.540	11	32.378	գաջ	տ	2.42	19.167	53.15	53.37	231.29	289.113
									ջուր	մ³	1	0.19	0.22			
5	14-419	Առաստաղի լատեքսային ներկում	100մ²	3.05	28.9	58.418	1	2.943	լատեքս ներկ	կգ	63	1.108	79.99	86.80	148.16	451.894
									ծեփամածիկ	կգ	55	0.108	6.81			
6	14-364	Առաստաղի յուղաներկում	100մ²	3.07	57.9	117.038	1.6	4.710	Նախաներկ	կգ	7.5	0.8	6.88	47.12	168.87	518.431
									Յուղաներկ	կգ	18.3	1.126	23.61			
									ծեփամածիկ	կգ	51	0.108	6.31			
									Օլիֆ	կգ	11.3	0.797	10.32			
7	34-323 34-353	Գիպսակարտոնե ակուստիկ սալերով Կախովի առաստաղի իրականացում 9 մմ	մ²	318.6	2.297	4.643	0.055	0.162	գիպսակարտոնե սալիկ 9մմ	մ²	1.05	2.843	3.42	6.64	11.45	3647.382
									պրոֆիլ	գծմ	4	0.668	3.06			
									պտուտակ	կգ	0.15	0.932	0.16			
8	26-1	Գիպսային գծային էլեմենտների, նախշազարդերի, ելուստների, փորվածքների և բարդ ռելիեֆային նկարների վերանորոգում	գծմ	109.1	0.84	1.698	0.1	0.294	գիպսային էլեմենտ	մ	1	3.75	4.30	4.30	6.29	686.206
9	3-74	Հորիզոնական լաստակներ	100մ²	5.85	41	82.877	0.69	2.031	լաստակների մետաղական դետայներ	տ	0.03	485	16.67	38.73	123.642	723.304
									լաստակների փայտե դետայներ	մ³	0.008	139.722	1.28			
									Փայտամած	մ²	5.5	3.5	22.06			
10	3-69	Ողղահայաց լաստակներ	100մ²	11.2157	25.4	51.343	0.23	0.677	լաստակների մետաղական դետայներ	տ	0.037	485	20.56	28.19	80.205	899.560
									լաստակների փայտե դետայներ	մ³	0.006	139.722	0.96			
									Փայտամած	մ²	1.9	3.5	7.62			
Ընդամենը 1-ով																9174.636

4. Հատակներ																
1	5-67	Խճի նախաշերտի ստեղծում տոփանումով	մ³	7.89	1.82	3.679	1.06	3.120	Խիճ 5-20մմ	մ³	1.24	4	5.68	5.68	12.48	98.491
2	11-11	Բետոնե հատակների ստեղծում	մ³	7.89	1.82	3.679	1.06	3.120	բետոն B-12.5 դասի	մ³	1.02	22.533	23.44	23.44	30.24	238.612
3	5-85 5-86	Հատակի ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ	100մ²	1.712	14	28.299	1	2.943	ցեմ. Շաղախ	մ³	3.06	28.7	100.64	100.64	131.88	225.786
4	11-140	Հատակների իրականացում Պրեսգրանիտե սալերով 600x600	100մ²	1.712	61.4	124.11	4.52	13.304	պրեսգրանիտե սալիկ	մ²	102	9.392	1097.82	1161.42	1298.84	2223.614
									սալիկի սոսինձ	կգ	500	0.111	63.60			
5	11-273	Կերամիկական շրիշակների իրականացում10սմ	100մ	1.046	8.1	16.37	0.2	0.589	շրիշակ 10սմ	մ	101	0.9392	108.71	108.71	125.67	131.448
6	12-268	Հատակների միաշերտ ջրամեկուսացում իզոգամով	100մ²	1.712	20	40.428	1	2.943	Իզոգամ	մ²	112	1.256	161.21	232.00	275.38	471.443
									Բիտում	տ	0.53	1.85	1.12			
									Բիտումային նախաներկ	կգ	76	0.8	69.67			
7	5-119	Բեմի վրա նրբատախտակի իրականացում	մ²	103.1	0.23	0.46	0.2	0.589	Նրբատախտակ	մ²	1.027	2.433	2.86	2.89	3.94	406.351
									Մեխ	կգ	0.053	0.4	0.02			
8	11-199	Մանրահատակի իրականացում Հաճարից	մ²	186.3	0.74	1.496	0.03	0.088	Մանրահատակի սոսինձ	կգ	0.5	0.55	0.32	5.27	6.86	1277.797
									Մանրահատակ հաճար	մ²	1.015	3.722	4.33			
									շրիշակ	կգ	1.07	0.514	0.63			
9	23-213	Մանրահատակի հղկում և լաքապատում	մ²	368.1	1.08	2.183	0	0.000	լաք	կգ	0.14	1.45	0.23	0.31	2.50	918.760
									նավթամոմ	կգ	0.05	0.8	0.05			
									խեժ	կգ	0.1	0.3	0.03			
Ընդամենը 1-ով																5992.303
5. Բաց տաղավարի կառուցում																
1	1-961	Գրունտի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգ	100մ³	0.0897	110	222.353	0	0.000							222.353	19.945
2	1-969	Գրունտի հետլիցք ձեռքով 3րդ կարգի գրունտներ	100մ³	0.0158	56.2	113.602	0	0.000							113.602	1.795
3	1-82	Խճի նախաշերտի ստեղծում տոփանումով	մ³	1.23	0.01	0.020	0.211	0.621	Խիճ 5-20մմ	մ³	1.24	4	5.68	5.68	6.33	7.780

4	6-21	Է/բետոնե հիմքերի իրականացում B12,5 դասի բետոնով	մ³	6.16	1.74	3.517	0.69	2.031	բետոն B-12,5 դասի	մ³	1.015	25.5	29.66	48.89	54.44	335.350
									փայտե վահան	մ²	2.05	5.377	12.63			
									փայտանյութ	մ³	0.0308	139.722	4.93			
									էլեկտրող	կգ	1.7	0.856	1.67			
5	ինֆորմ	Ամրան A500C	տ	0.109	0	0.000	0	0.000	ամրան A500C	տ	1	301.389	345.38	345.38	345.38	37.647
6	ինֆորմ	Ամրան A1c	տ	0.06	0	0.000	0	0.000	ամրան A1c	տ	1	306.944	351.75	351.75	351.75	21.105
7	ինֆորմ	Պատերի շար ուղիղ քար տուֆից	մ³	4.8	2.9	5.862	0.95	2.796	տուֆ քար	մ³	0.92	5	5.27	11.19	19.85	95.279
									ցեմ. շաղախ	մ³	0.18	28.7	5.92			
8	9-46	Տաղավարի մետաղական կոնստրուկցիաների իրականացում	տ	0.569	13.8	27.895	32.1	94.485	Հեղուկ	կգ	13.4	0.9	13.820	16.122	138.503	78.808
									էլեկտրող	կգ	2.4	0.837	2.302			
9	ինֆորմ	Մետ քառ. խող 80x80x2	գծմ	57.6	0	0.000	0	0.000	Մետ քառ. խող 80x80x2	գծմ	1	1.659	1.90	1.90	1.90	109.507
10	ինֆորմ	Մետ քառ. խող 50x50x2	գծմ	31.9	0	0.000	0	0.000	Մետ քառ. խող 50x50x2	գծմ	1	0.999	1.14	1.14	1.14	36.520
11	ինֆորմ	Մետ քառ. խող 50x30x2	գծմ	67.35	0	0.000	0	0.000	Մետ քառ. խող 50x30x2	գծմ	1	0.794	0.91	0.91	0.91	61.282
12	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 10 մմ	տ	0.031	0	0.000	0	0.000	Պողպատե թիթեղ 10 մմ	տ	1	385	441.20	441.20	441.20	13.677
13	15-612	Բաց տաղավարի ներկում Ալկիդային էմալով 2 անգամ	տ	0.569	0.384	0.776	0.0003	0.001	յուղներ	կգ	4.5	1.042	5.37	16.51	17.29	9.837
									օլիֆ	կգ	0.55	0.797	0.50			
									կոլեր	կգ	7.2	1.289	10.64			
14	ինֆորմ	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ /չբացվող մաս/ արտերկիր	մ²	51.96	0	0.000	0	0.000	պատուհանի բլոկ /չբացվող մաս/	մ³	1	15.833	16.15	16.15	16.150	839.136
15	ինֆորմ	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ /բացվող մաս/ արտերկիր	մ²	6.56	0	0.000	0	0.000	պատուհանի բլոկ /բացվող մաս/	մ³	1	23.125	23.59	23.59	23.588	154.734
16	ինֆորմ	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում, սպիտակ գույնի, 60մմ Հայաստան	մ²	3.08	0	0.000	0	0.000	դռան բլոկ	մ³	1	30	30.60	30.60	30.600	94.248
17	6-22	Տանիքածածկի պատրաստում ԿՊ 25-0.5 պրոֆիլավոր ցինկե թիթեղից	մ²	42	0.25	0.505	0.4	1.177	պրոֆ թիթեղ	մ²	1.2	2.021	2.78	3.10	4.79	201.064
									կովածք	կգ	0.15	0.766	0.13			
									պտուտակ	կգ	0.106	1.028	0.12			
									մեխ տանիքային	կգ	0.08	0.75	0.07			

18	8-283	Տանիքի ջերմամեկուսացում ապակե բամբակով	մ³	4.8	0.25	0.505	0.02	0.059	Հանքաբամբակ	մ³	1.03	14.7	17.35	18.17	18.73	89.902
									բիտում	մ³	3.4	0.209	0.81			
19	34-323 34-353	Պլասմասե կախովի առաստաղի իրականացում	մ²	40.8	2.297	4.643	0.055	0.162	պլասմասե սալիկ	մ²	1.05	1.133	1.36	2.05	6.85	279.525
									պրոֆիլ	գծմ	4	0.114	0.52			
									պտուտակ	կգ	0.15	0.932	0.16			
20	5-67	Հատակների տակ խճի շերտի ստեղծում	մ³	3.48	1.82	3.679	1.06	3.120	խիճ 5-20մմ	մ³	1.24	4	5.68	5.68	12.48	43.441
21	11-11	Հատակի Բետոնե նախաշերտի իրականացում	մ³	3.48	1.82	3.679	1.06	3.120	բետոն B-12.5 դասի	մ³	1.02	22.533	26.34	26.34	33.14	115.319
22	5-85 86	Հատակի ց/ա հարթեցնող շերտի ստեղծում 30 մմ	100մ²	0.348	14	28.299	1	2.943	ցեմ. Շաղախ	մ³	3.06	28.7	100.64	100.64	131.88	45.896
23	11-140	Հատակի իրականացում Կերամոգրանիտե սալերով	100մ²	0.348	61.4	124.11	4.52	13.304	կերամ. սալիկ	մ²	102	5.556	649.43	721.06	858.48	298.750
									սալիկի սոսինձ	կգ	500	0.125	71.62			
24	11-273	Կերամիկական շրիշակների իրականացում10սմ	100մ	0.31	8.1	16.37	0.2	0.589	շրիշակ 10սմ	մ	101	0.5556	64.31	64.31	81.27	25.193
25	11-188	Պատերի գաջի սվաղում	100մ²	0.195	72	145.540	11	32.378	գաջ	տ	2.42	19.167	53.15	53.37	231.29	45.102
									ջուր	մ³	1	0.19	0.22			
26	14-418	Պատերի լատեքսային ներկում	100մ²	0.195	23.1	46.694	0.9	2.649	լատեքս ներկ shen	կգ	63	1.108	79.99	86.31	135.65	26.451
									ծեփամածիկ	կգ	51	0.108	6.31			
27	15-298	Արտաքին պատերի ց/ա սվաղ	100մ²	0.205	66	133.412	5.9	17.366	ցեմ. Շաղախ	մ³	3.1	28.7	101.957	101.957	252.735	51.811
28	15-528	Արտաքին պատերի ներկում	100մ²	0.205	3.71	7.499	0.37	1.089	ֆասադային ներկ	կգ	87	0.681	67.895	67.895	76.484	15.679
29	9-46	Տաղավարի սեղանների ը աթոռների մետաղական կոնստրուկցիաների իրականացում	տ	0.253	13.8	27.895	32.1	94.485	Հեղույս	կգ	13.4	0.923	14.174	16.396	138.776	35.110
									Էլեկտրոդ	կգ	2.4	0.808	2.222			
30	ինֆորմ	Փայտանյութ	մ³	0.5	0	0.000	0	0.000	Փայտանյութ	մ³	1	139.722	160.12	160.12	160.12	80.059
31	ինֆորմ	Մետ քառ. խող 50x50x2	գծմ	45	0	0.000	0	0.000	Մետ քառ. խող 50x50x2	գծմ	1	0.999	1.14	1.14	1.14	51.517
32	ինֆորմ	Մետ քառ. խող 50x30x2	գծմ	45	0	0.000	0	0.000	Մետ քառ. խող 50x30x2	գծմ	1	0.794	0.91	0.91	0.91	40.946
Ընդամենը 1-ով																3362.414

6. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ																
1	ինֆորմ	Տուֆե պատերի հղկում	մ²	391.5	0.57	1.152	0.23	0.677							1.829	716.127
2	ինֆորմ	Բազալտե աստիճանների հղկում	մ²	85.4	2.25	3.355	0.55	1.619							4.974	424.771
3	15-534	Առաստաղի ներկում ֆասադային ներկով	100մ²	0.3	10.6	21.427	0.5	1.472	ֆասադային ներկ	կգ	87	0.681	67.895	67.895	90.794	27.238
4	ինֆորմ	Արտաքին պատերում ճաքերի լցափակում պոլիմերցեմենտային շաղախով	մ³	0.005	38.7	78.228	1.1	3.238	Պոլիմերային շաղախ	մ³	1.04	250	265.200	265.200	346.666	1.733
Ընդամենը 1-ով																1169.870
ընդամենը																28092.67
վերադիր ծախսեր 13,3%																3736.33
ընդամենը																31829.00
շահույթ 11%																3501.19
ընդամենը																35330.18

1.14597

1.02