

ՀՀ Արարատի մարզի Ավշար համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման

ՏԵՂԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-2

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Աշխատավարձ 2.02139

Մ/մ շահագործում 2.94346

ինֆորմացիոն տեղեկագիր 1 2015թ. Նախահաշվի արժեքը 1335.32 հազ. Դրամ

h/h	մնավոր	Աշխատանքների անվանումը	չ/միավ	քանակ	Աշխատավարձ		Մեք. Շահ.		նյութեր	չ. Միւ	նյութի ծախս		գինը q=1.146	Արժեք հազ. Դրամ		Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ
					ռուբ.	դազ. դրամ	ռուբ.	հազ. դրամ			միավոր	արժեք		նյութի	միավորի	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ																
1	21-142	Լուսատու Լյումինեցենտային ՈՓՕ	100հատ	0.22	96.7	195.468	87.9	258.730	լուսատու	հատ	100	4.55	521.42	521.42	975.61	214.635
2	21-132	НСР 01-1x100 տիպի շիկացման թելիկով լուսատուի տեղադրում	100հատ	0.07	17.9	36.183	0.1	0.294	լուսատու	հատ	100	2.55	292.22	292.22	328.70	23.009
3	21-132	c200A1x100 տիպի շիկացման թելիկով լուսատուի տեղադրում	100հատ	0.04	17.9	36.183	0.1	0.294	լուսատու	հատ	100	4.05	464.12	464.12	500.60	20.024
5	21-132	4 մոմանի ջահի տեղադրում Ո4	100հատ	0.010	17.9	36.183	0.1	0.294	4 մոմանի ջահ	հատ	100	13.25	1518.41	1518.41	1554.89	15.549
6	21-132	Որմնալամպի տեղադրում Ո3	100հատ	0.200	17.9	36.183	0.1	0.294	Որմնալամպ	հատ	100	4.22	483.60	483.60	520.08	104.015
7	23-169	հալոգենային լուսարձակների տեղադրում 100wt Ո1	100հատ	0.080	17.9	36.183	0.1	0.294	լուսատու	հատ	100	4.032	462.06	462.06	498.53	39.883
8	21-114	Անջատիչի տեղադրում թաքնված լարանցման համար	100հատ	0.08	10.6	21.427	0	0.000	Անջատիչ	հատ	100	0.588	67.38	67.38	88.81	7.105
9	21-114	Անջատիչ երկակի խզիչով թաքնված լարանցման համար	100հատ	0.10	10.6	21.427	0	0.000	Անջատիչ	հատ	100	0.9	103.14	103.14	124.56	12.456
10	21-119	Էլեկտրական վարդակի տեղադրում ռաքնված լարանցման համար	100հատ	0.15	10.6	21.427	0	0.000	Վարդակ	հատ	100	0.668	76.55	76.55	97.98	14.697
11	21-103	ՍՄԿՍ 3x1.5 տիպի լարի լարանցում	100մ	8.95	7.77	15.706	0	0.000	Էլ. Լար	գծմ	103	0.075	8.85	8.85	24.56	219.801
12	21-103	ՍՄԿՍ 3x2.5 տիպի լարի լարանցում	100մ	3.55	7.77	15.706	0	0.000	Էլ. Լար	գծմ	103	0.283	33.40	33.40	49.11	174.341
13	21-103	ՍՄԿՍ 3x4 տիպի լարի լարանցում	100մ	2.25	7.77	15.706	0	0.000	Էլ. Լար	գծմ	103	0.196	23.13	23.13	38.84	87.392
14	շուկա	Լյումինեցենտային լամպ ՈԾ-40	հատ	44	0	0.000	0	0.000	Լյումինեցենտային լամպ ՈԾ-40	հատ	1	0.571	0.65	0.65	0.65	28.791

15	շուկա	Էլեկտրամեկնարկիչ C80-220	հատ	44	0	0.000	0	0.000	Էլեկտրամեկնարկիչ C80-220	հատ	1	0.05	0.06	0.06	0.06	2.521
16	շուկա	լամպ հալոգենային 100 վտ	հատ	8.0	0	0.000	0	0.000	լամպ հալոգենային 100 վտ	հատ	1	0.65	0.74	0.74	0.74	5.959
17	շուկա	Լամպ շիկացման թելիկով 5220-100	հատ	35.0	0	0.000	0	0.000	Լամպ շիկացման թելիկով 5220-100	հատ	1	0.193	0.22	0.22	0.22	7.741
18	շուկա	Բաժանման տուփ	հատ	18	0	0.000	0	0.000	Բաժանման տուփ	հատ	1	0.075	0.09	0.09	0.09	1.547
19	շուկա	Վարդակների, անջատիչների տեղադրման տուփ	հատ	15	0	0.000	0	0.000	Բաժանման տուփ	հատ	1	0.111	0.13	0.13	0.13	1.908
20	21-150	1 ավտոմատներով լուսավորության վահանակի տեղադրում (Օդափոխություն)	100հատ	0.01	188	380.021	5.5	16.189		հատ					396.21	3.962
21	շուկա	Լուսավորության վահանակի տուփ (Օդափոխություն)	հատ	1	7.77	15.706	0	0.000	Լուսավորության վահանակի տուփ	հատ	1	16.6	19.02	19.02	34.73	34.729
22	շուկա	Եռաֆազ ABB s201R C32A (Օդափոխություն)	հատ	1	7.77	15.706	0	0.000	Եռաֆազ ABB s201R C32A	հատ	1	1.605	1.84	1.84	17.55	17.545
23	21-105	Մալուխի տեղադրում ԱՎՎԳ-1 4x4 (Օդափոխություն)	100մ	0.5	13.8	27.895	1.62	4.768	ԱՎՎԳ-1 4x4	գծմ	102	0.134	15.66	15.66	48.33	24.163
																ընդամենը
վերադիր ծախսեր 13,3%																1061.78
																141.22
ընդամենը																1202.99
շահույթ 11%																132.33
ընդամենը																1335.32

1.14597

1.02