

ՀՀ Արարատի մարզի Ավշար համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Դ/Դ	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Կողմեր
1	2	3	4
1. Քանդման աշխատանքներ			
1	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ ²	14.066
2	Տուֆե թասակների քանդում	մ ²	9.2
3	Բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում	զծմ	25.0
4	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	100մ	2.215
5	Ասֆալտոբետոնե շերտի քանդում	մ ³	30.5
6	Խճի շերտի քանդում	մ ³	30.5
7	Պատերի գաջի սվաղի քանդում	100մ ²	1.955
8	Առաստաղից գաջի սվաղի քանդում	100մ ²	0.898
9	Խճանկարե հատակի քանդում	100մ ²	1.044
10	Բետոնե հատակի քանդում	մ ³	7.490
11	Ց/ա հարթեցնող շերտի քանդում	100մ ²	0.898
12	Պատերից լամինատե երեսպատվածքի քանդում	100մ ²	1.25
13	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում մինչև 50մմ	100մ	1.25
14	Ջեռ. մարտկոցների ապամոնտաժում և վերամոնտաժում	էկմ	39.80
15	Մուտքի դռների վերանորոգում	100 հատ	0.03
16	Նստատեղերի ապամոնտաժում	հատ	400.0
17	Շին աղբի հավաքում և բարձում ավտոմեքենայի վրա	տ	135
18	Նույնի տեղափոխում 7կմ հեռ. Վրա	տ	135
2. Տարածքի բարեկարգում			
1	Գրունտի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգ	100մ ³	0.755
2	Խճի նախաշերտի ստեղծում տոփանումով	մ ³	35.5
3	Բետոնե նախաշերտ սալվածքի տակ B 12.5 բետոնից 10սմ հաստության	մ ³	11.4
4	Մալվածքի մանրահատիկ ասֆալտից ծածկույթ 4սմ հաստության	մ ²	113.7
5	Եզրաքարերի տակ բետոնե շերտի ստեղծում B-12.5 դասի բետոնից	մ ³	20.5
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զծմ	207.5
7	Ցեմենտ ավազե չոր խառնուրդով հարթեցնող շերտ 50մմ	մ ³	9.51
8	«Տոմետ» սալերից հարթակների կառուցում	մ ²	190.2
9	Թեքահարթակի կառուցում B 12.5 բետոնից	մ ³	2.5
10	Թեքահարթակի և աստիճանահարթակի երեսպատում բազալտե 20մմ սալերով	մ ²	61.5
11	Բաց տաղավարի ներկում Ալկիդային էմալով 2 անգամ	տ	0.55
12	Բազալտե թասակների իրականացում 30մմ սալերով	մ ²	5.5
13	Բազալտե թասակների իրականացում 20մմ սալերով	մ ²	2.7
14	Ցայտադրվող 300x300x900 տեղադրում	հատ	1

3. Ներքին հարդարման աշխատանքներ			
1	Պատերի գաջի սվաղում	100մ ²	2.556
2	Պատերի լատեքսային ներկում	100մ ²	6.21
3	Պատերի յուղաներկում	100մ ²	4.97
4	Առաստաղի գաջի սվաղում	100մ ²	1.25
5	Առաստաղի լատեքսային ներկում	100մ ²	3.05
6	Առաստաղի յուղաներկում	100մ ²	3.07
7	Գիպսակարտոնե ակուստիկ սալերով Կախովի առաստաղի իրականացում 9 մմ	մ ²	318.6
8	Գիպսային գծային էլեմենտների, նախշազարդերի, ելուստների, փորվածքների և բարդ ռելիեֆային նկարների վերանորոգում	զծմ	109.1
9	Հորիզոնական լաստակներ	100մ ²	5.85
10	Ողղահայաց լաստակներ	100մ ²	11.2157
4. Հատակներ			
1	Խճի նախաշերտի ստեղծում տոփանումով	մ ³	7.89
2	Բետոնե հատակների ստեղծում	մ ³	7.89
3	Հատակի ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ	100մ ²	1.712
4	Հատակների իրականացում Պրեսգրանիտե սալերով 60x60	100մ ²	1.712
5	Կերամիկական շրիշակների իրականացում 10սմ	100մ	1.046
6	Հատակների միաշերտ ջրամեկուսացում իզոգամով	100մ ²	1.712
7	Բեմի վրա նրբատախտակի իրականացում	մ ²	103.1
8	Մանրահատակի իրականացում Հաճարից	մ ²	186.3
9	Մանրահատակի հղկում և լաքապատում	մ ²	368.1
5. Բաց տաղավարի կառուցում			
1	Գրունտի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգ	100մ ³	0.0897
2	Գրունտի հետլիցք ձեռքով 3րդ կարգի գրունտներ	100մ ³	0.0158
3	Խճի նախաշերտի ստեղծում տոփանումով	մ ³	1.23
4	Ե/բետոնե հիմքերի իրականացում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	6.16
5	Ամրան A500C	տ	0.109
6	Ամրան A1c	տ	0.06
7	Պատերի շար ուղիղ քար տուֆից	մ ³	4.8
8	Տաղավարի մետաղական կոնստրուկցիաների իրականացում	տ	0.569
9	Մետ քառ. խող 80x80x2	զծմ	57.6
10	Մետ քառ. խող 50x50x2	զծմ	31.9
11	Մետ քառ. խող 50x30x2	զծմ	67.35
12	Պողպատե թիթեղ 10 մմ	տ	0.031
13	Բաց տաղավարի ներկում Ալկիդային էմալով 2 անգամ	տ	0.569
14	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ /չբացվող մաս/ արտերկիր	մ ²	51.96
15	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ /բացվող մաս/ արտերկիր	մ ²	6.56
16	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում, սպիտակ գույնի, 60մմ Հայաստան	մ ²	3.08

17	Տանիքածածկի պատրաստում ԿՊ 25-0.5 պրոֆիլավոր ցինկե թիթեղից	մ ²	42
18	Տանիքի ջերմամեկուսացում ապակե բամբակով	մ ³	4.8
19	Պլասմասե կախովի առաստաղի իրականացում	մ ²	40.8
20	Հատակների տակ խճի շերտի ստեղծում	մ ³	3.48
21	Հատակի Բետոնե նախաշերտի իրականացում	մ ³	3.48
22	Հատակի ց/ա հարթեցնող շերտի ստեղծում 30 մմ	100մ ²	0.348
23	Հատակի իրականացում Կերամոգրանիտե սալերով	100մ ²	0.348
24	Կերամիկական շրիշակների իրականացում 10մմ	100մ	0.31
25	Պատերի գաջի սվաղում	100մ ²	0.195
26	Պատերի լատեքսային ներկում	100մ ²	0.195
27	Արտաքին պատերի ց/ա սվաղ	100մ ²	0.205
28	Արտաքին պատերի ներկում	100մ ²	0.205
29	Տաղավարի սեղանների և աթոռների մետաղական կոնստրուկցիաների իրականացում	տ	0.253
30	Փայտանյութ	մ ³	0.5
31	Մետ քառ. խող 50x50x2	գծմ	45
32	Մետ քառ. խող 50x30x2	գծմ	45
6. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ			
1	Տուֆե պատերի հղկում	մ ²	391.5
2	Բազալտե աստիճանների հղկում	մ ²	85.4
3	Առաստաղի ներկում ֆասադային ներկով	100մ ²	0.3
4	Արտաքին պատերում ճաքերի լցափակում պոլիմերցեմենտային շաղախով	մ ³	0.005
7. Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ			
1	Լուսատու Լյումինեսցենտային լամպ	100հատ	0.22
2	НСП 01-1x100 տիպի շիկացման թելիկով լուսատուի տեղադրում	100հատ	0.07
3	с200А1x100 տիպի շիկացման թելիկով լուսատուի տեղադրում	100հատ	0.04
5	4 մոմանի ջահի տեղադրում ՈԿ	100հատ	0.010
6	Որմնալամպի տեղադրում ՈԿ	100հատ	0.200
7	հալոգենային լուսարձակների տեղադրում 100wt ՈԿ	100հատ	0.080
8	Անջատիչի տեղադրում թաքնված լարանցման համար	100հատ	0.08
9	Անջատիչ երկակի խզիչով թաքնված լարանցման համար	100հատ	0.10
10	Էլեկտրական վարդակի տեղադրում թաքնված լարանցման համար	100հատ	0.15
11	ПУНП 3x1.5 տիպի լարի լարանցում	100մ	8.95
12	ПУНП 3x2.5 տիպի լարի լարանցում	100մ	3.55
13	ПУНП 3x4 տիպի լարի լարանցում	100մ	2.25
14	Լյումինեսցենտային լամպ ՈԿ-40	հատ	44
15	Էլեկտրամեկնարկիչ С80-220	հատ	44
16	լամպ հալոգենային 100 վտ	հատ	8.0
17	Լամպ շիկացման թելիկով 5220-100	հատ	35.0
18	Բաժանման տուփ	հատ	18
19	Վարդակների, անջատիչների տեղադրման տուփ	հատ	15
20	1 ավտոմատներով լուսավորության վահանակի տեղադրում (Օդափոխություն)	100հատ	0.01
21	Լուսավորության վահանակի տուփ (Օդափոխություն)	հատ	1
22	Եռաֆազ АВВ s201R C32A (Օդափոխություն)	հատ	1

23	Մալուխի տեղադրում ԱՎՎԳ-1 4x4 (Օդափոխություն)	100մ	0.5
8. Օդափոխություն			
1	RP100-50/45-6D ցածր ճնշման օդամուղի տեղադրում N=2824վտ	հատ	1
2	Հակաանձրևային շերտափողկ PZ 100-50	հատ	1
3	LKS100-50/24 օծանդակ շարժաբերով օդային կափույրի տեղադրում	հատ	1
4	KF3 գրպանային ներդիրով KFD 100-50 օդային գտիչի տեղադրում	հատ	1.000
5	SUMX80-6.3 խառնիչ հանգույցով ջրային օդատաքացուցիչի տեղադրում	հատ	1.000
6	DV 100-50 մարկայի ճկուն ներդիրի տեղադրում	հատ	2.000
7	TKU100-50 ձայնախլացուցիչի տեղադրում	հատ	2.000
8	Դեֆլեկտորի տեղադրում Φ-710	հատ	4.00
9	Կարգավորող ցանց P-150 150x150 տեղադրում	հատ	5.00
10	Կարգավորող ցանց P-400IV 400x400 տեղադրում	հատ	10.00
11	Ճարտարապետական ճաղավանդակի տեղադրում 600x600	հատ	2.0
12	3K.00.000 200մմ տրամագծով կլոր գլխանոցի տեղադրում	հատ	5.0
13	0.7մմ հաստությամբ 1000x500 ուղղանկյուն կտրվածքով ցինկապատ օդատարի տեղադրում	մ ²	63
12	0.5մմ հաստությամբ 160մմ տրամագծով ցինկապատ օդատարի տեղադրում	մ ²	7.54
13	Առանցքային օդամուղի տեղադրում	լրակազմ	5
9. Հակահրդեհային ազդանշում			
1	Հրդեհային ազդանշանման համակենտրոնիչ 10 Ճառագայթի ՏՈՒ 25-7709.001-87	կ-տ	1
2	Ուղղիչ 200Վ/≈24Վ, 6Ա, 2Ա3.214.328 В5 24/6-4	հատ	1
3	Հրդեհային ազդասարք ջերմային, մագնիսական 12ՄՕ.082.033 ՏՈՒ ИП 105-2/1	հատ	44
4	Հրդեհային ազդասարք ձեռքի ԵՈՒ 2.402-004 ՏՈՒ ИПР	հատ	2.000
5	միջանկյալ ռելե ՏՈՒ16-523.622-82 ПЭ-37-44-У3	հատ	1.000
6	Միացման տուփ ՏՈՒ 36-1753-74 КСК-6 У2	հատ	1.000
7	Միացման տուփ ՏՈՒ 36-1753-75 КСК-6 У2	հատ	2.000
8	Հեռախոսային հաղորդալար 2x0.5	զծմ	400.00
9	Հաղորդալար պղնձե ջիղով 2x1 ПВ-1	զծմ	60.00
10	Մալուխ պղնձե ջիղով 2x1 ВПГ	զծմ	56.00
11	Պլիեթիլենային խողովակ Φ20	զծմ	116.0
12	Պողպատե լար Φ5	տ	0.0
13	Մալուխի անցում պատով	100 հատ	0.17