



Գեղարքունիքի մարզի Գավառ Ազատության 2
հեռ: +(374264) 2 23 29 e-mail: haferdgas@mail.ru

«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ

Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական
պետական թատրոնի տանիքի մասնակի վերանորոգման

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ա Յ Ի Ն Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՊԼ-12736 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ 01 ԲՆԱԿԵԼԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ

ՊԱՏՎԵՐ՝

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/41

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Թ. ԳԱՓՈՅԱՆ

ԳԱՎԱՌ 2015 Թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական պետական թատրոնի տանիքի մասնակի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման

1	Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը	Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական պետական թատրոնի տանիքի մասնակի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների իրականացման շրջանակներում՝ 1.Շենքի տարբեր մակարդակներում գտնվող շահագործվող տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ տանիքի ներքին ջրահեռացման խողովակների վերին հատվածամասերի, պարապետների պաշտպանիչ ցինկապատ թիթեղների և շահագործվող տանիքների ծածկույթների մասնակի վերանորոգում: Շենքի տանիքի ընդհանուր մակերես՝ շուրջ 3500.0քմ:
	Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ	Հիմնավորում ՀՀ կառավարության 26.11.2015թ թիվ 1379-Ն որոշում Նորմատիվային պահանջներ ՀՀ կառավարության 21.12.1998թ. թիվ 812 որոշում «Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինությունների նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը սահմանելու մասին» - ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգ և այլն:
2	Նախագծման փուլերը	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006թ N 273-Ն հրամանի համաձայն: Աշխատանքային նախագիծ
3	Նախագծի կազմը	Աշխատանքային նախագծի կազմում՝ ա) ելակետային տվյալներ՝ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, սույն բնութագրով ամրագրված այլ պահանջներ բ) չափագրություններ գ) ընդհանուր բացատրագիր դ) շինարարության կազմակերպման նախագիծ ե) ճարտարապետական մաս, կոնստրուկտորական մաս, ներքին ինժինեռական ցանցային մաս է) լոկալ, օբյեկտային ու ամփոփ նախահաշիվներ, ը) ծավալաթերթ և այլն:
4	Այլ պահանջներ	Նախագծի թույլտվության (ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանք) ձեռքբերում և համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության (ՏԿԱԻՆ) տեսչության հետ: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համալիր փորձաքննության եզրակացության ձեռքբերում: Շինանյութերի և կոնստրուկցիաների գնահատում ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից հրապարակվող համապատասխան տեղեկագրի համաձայն: Նախագծում և Ծավալաթերթում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում էլեկտրոնային տարբերակով: Տեղական կամ համարժեք արտադրության շինանյութերի օգտագործում: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 օրինակից, էլեկտրոնային և փաստաթղթային տարբերակներով:
Աշխատանքի կատարման ժամկետը		
սկիզբը		ավարտը
Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը		25.12.2015 թ.

Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

Ալեքսանդր Մպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական պետական թատրոնի տանիքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծը կատարվել է ըստ կնքված պայմանագրի տեխնիկական բնութագրի, համատեղ կազմված նախագծային առաջադրանքի, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի, փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության հիման վրա, ՀՀ – ում գործող ՇՆՆԿ համաձայն:

Ըստ ներկայացված նախագծի նախատեսվում է.

- Տանիքի (39,65 միշում) հարթ ծածկի 60մմ բետոնյա սալերի փոխարինում
- Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.
- Հատակի միաշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով բիտումի մածիկի վրա

Տանիքի ջրահեռացման ծագարների իրականացում(24հատ)

- Տանիքի ծածկի բետոնե շերտի կառուցում 50մմ հաստ.
- Տանիքածածկի վերանորոգում 1-ին շերտ ռուբերոիդ իզոգամով և 2-րդ շերտ ամբողջ մակերեսով փայլաթիթեղով ռուբերոիդ իզոգամով
- Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.
- Տանիքի հարթ ծածկի 60մմ բետոնյա սալերի փոխարինում
- Տանիքի ջրթափ հանգույցի տեղադրում պողպատյա խողովակից և թիթեղից
- Պողպատե թիթեղ 1մմ
- Պողպատե խողովակ Φ 200*5 մմ

Պարապետի և ջրահեռացման թիթեղյա ծածկույթի փոխարինում, նոր 0,5մմ ցինկապատ թիթեղով պատերի երկկողմանի ձևավորմամբ

42,00 միշում օդափողության մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում(16հատ)

- Օդափողության մետաղական ճաղաշարի տեղադրում
- Պողպատե անկյունակ 50*50*5
- Պողպատ շերտավոր 30*3
- Ծխնի
- Պաշտպանիչ մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում

Շինարարական աշխատանքներն իրականացնել պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի կանոնները, ծագած խնդիրները և փոփոխությունները քննարկել և համաձայնեցնել պատվիրատուի և նախագծի գլխավոր ճարտարագետի հետ:

Կազմեց `

Հ.Գասպարյան

**Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական
պետական թատրոնի տանիքի մասնակի վերանորոգման**


Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	2	3	4
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>		
1	Բետոնե սալիկներից հատակների քանդում	100 մ ²	1,387
2	Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100մ ²	1,387
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	19,976
4	Տեղափոխում 12 կմ	տն	19,98
	<u>Տանիք</u>		
1	Հատակի միաշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով բիտումի մածիկի վրա	100 մ ²	0,427
2	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0,427
3	39,65 միշում տանիքի հարթ ծածկի երեսապատում 60մմ բետոնյա սալերով	մ2	42,7
	<u>Տանիքի ջրահեռացման ծաղարների հրականացում</u>		
1	Տանիքի ծածկի բետոնե շերտի կառուցում 50մմ հաստ.	100 մ ²	0,96
2	Տանիքածածկի վերանորոգում 1-ին շերտ ռուբերոիդ իզոգամով և 2-րդ շերտ ամբողջ մակերեսով փայլաթիթեղով ռուբերոիդ իզոգամով	100 մ ²	0,96
3	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0,960
4	39,65 միշում տանիքի հարթ ծածկի երեսապատում 60մմ բետոնյա սալերով	մ2	96,00
5	Տանիքի ջրթափի հանգույցի տեղադրում պողպատյա խողովակից և թիթեղից	տն	0,725
6	Պողպատե թիթեղ 1մմ	մ2	24,000
7	Պողպատե խողովակ Փ 200*5 մմ	մ	19,20
8	Պարապետի թիթեղյա ծածկույթի փոխարինում, նոր 0,5մմ ցինկապատ թիթեղով պատերի երկկողմանի ձևավորմամբ	100 գմ	0,536
9	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	13,824
10	Տեղափոխում 12 կմ	տն	13,82
	<u>42,00 միշում օդափողության մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում</u>		
1	Օդափողության մետաղական ճաղաշարի տեղադրում	տն	1,815
2	Պողպատե անկյունակ 50*50*5	մ	232,00
3	Պողպատ շերտավոր 30*3	գմ	1 344,0
4	Ծխնի	զույգ	64,0
5	Պաշտպանիչ մետաղական ճաղաշարի յուղամերկում	100 մ ²	1,27

Կազմեց՝



Ռ. Գասպարյան

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ(+39.65 և +42.00 ՆԻՇԵՐՈՒՄ)
(ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ) Մ1:200




ՏՆՕՐԵՆ	ԹՊԱՌՈՅՄԱՆ	Ավրամյուր Սպեցիալիզացիոն Երկրաչափական և Տեղագրական Սպեցիալիզացիոն Գործարարական Սերվիս	
Ն. Ֆ. Հ.	Հ. Գ. Ս. Ս. Ս. Ս.	Գործարարական Սպեցիալիզացիոն Երկրաչափական և Տեղագրական Սպեցիալիզացիոն Գործարարական Սերվիս	
ՆԱԽԱԳԻԾ	ՄԱՍՈՒԼԱՆ	Փուլ	Թիվ
		Մ	1
		« ԹԻՎ. 28 ՀԱՄԱՐ » ԲԲԸ	

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (+39.65 և +42.00 ՆԻՇԵՐՈՒՄ)
(ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ) ՄԻ:200




Պարագետի թիթեղյա ծածկույթի փոխարինում, սոր 0.5մլ
ցինկապատ թիթեղով պատերի երկկողմանի ձևակոխմամբ




ՏՐՈՒՄԵՆ	Թ-ՂԱՌՈՒՅԱՆ	Ավերամար Աղեղնաբերի անվան օդերային և բաղնիքի ազդանշանային պետական թաղարանի տանիքի մասնակի վերանորոգման						
Ե. Պ. Վ.	Հ.ՂԱՌՈՒՄԵՅԱՆ							
ԴԱՌԱՅԻՑՈՒՄ	ՄԱՐԿԱՆՑԻ	Ծաղկաբույսերի արտադրության մաս				ՓՈԼ	ԹԵՐ	ԹԵՐԵՐ
						ՍԸ	4	
						Մ 1:200		
		« ԹԻՒՎ. 28 ՇՄԵ » ԲԲԸ						



A low-angle photograph of a tall, modern building with a glass facade. The image shows architectural details like windows and structural elements. The sky is visible in the background.

[illegible]

Օրպիդոդության մետաղական ճաղաշար (16-հատ)
Ճ-1



Մեկ ճաղաշարի մասնագիր

- 1. Պողպատյա անկյունակ L 50*50*5 -14.5գ.մ
 - 2. Ծխնի 250*20 -(4-գույգ)
 - 3. Պողպատ շերտակիր 30*3 -84.0գ.մ
- Բոլոր մետաղական տարրերը յուրաներկել երկու անգամ

ՏՆՕՐԵՆ	Թ. ԳԼԹՈՒՅՈՒՄ		Ավանդուկ. Մեքենայի անվան օգնության և բաժնի ազատի արտադրական պետական բաժնի տնային տնային վերաբերյալ			
Ե. Գ. Ճ.	Հ. ԳԼԹՈՒՅՈՒՄ					
ՆԱԽԱԳԻՏ	ՄԱՆԿԱԼԱՅՈՒՄ		Ճարտարապետաշինարարական մաս			
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
			մ.	6		
			Մ 1:100			
			« ԹԻՎ. 28 ՀԱՄ » ԲԲԸ			