





ՏԱՐԱԾԻ ԻՐԱՎԻՃԱՆԻՑԻ ՀԱՏՎԵԼԻԾ, Մ 1:1000



ՀՇ, Կ, Ո, ԷԼ ՏԵԽՆԻԿԻ ՀԻՄՆԱՆ ԼՐԱՎՈՒ
ԼՇԱՏԱՆԱՅԻՆ ԴՕՆԻՔԻ ՑԱԿ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹ.
1	Տարածքի իրավիճակային հատակագիծ, անվանացանկ	ՃՇ-1
2	Տարածքի չափագրության հատակագիծ	ՃՇ-2
3	Տարածքի իրավիճակային հատակագիծ ծածկույթների մակնշմամբ	ՃՇ-3
4	Բարեկարգման աշխատանքների հատակագիծ /չափագրություն/	ՃՇ-4
5	Բարեկարգման աշխատանքների հատակագիծ /ծածկույթների մակնշմամբ/	ՃՇ-5
6	Եզրաքարի տիպային կտրվածքներ 1; 2	ՃՇ-6
7	Հորիզոնական ճոճանակ, մասնագիր	Կ-1
8	4 տեղանոց պտտվող խաղասարք, մասնագիր	Կ-2
9	Մանկական խաղասարքերի կոմպլեկտ /տարան և ճոճանակ/, մասնագիր	Կ-3
10	Մանկական խաղասարք «Ճոճանակ», մասնագիր	Կ-4
11	Փայտե նստարան, մասնագիր	Կ-5
12	Մետաղական աղբաման, մասնագիր	Կ-6
13	Զրուցատաղավար, սեղանով	Կ-7
14	ԿՀ-1, հատակագիծ, կտրվածք 1-1, փոստրակի կտրվածքը	Կ-8
15	Հիմքերի հատակագիծ, կտրվածք 1-1, 2-2	Կ-9
16	Միաձույլ ե/բ պատեր, միաձույլ ծածկի սալ, կտրվածք 3-3	Կ-10
17	Կտրվածք 4-4, աշխատանքային ծավալներ	Կ-11
18	Տարածքի գլխավոր հատակագիծ, Մ 1:500	Ո-1
19	Սխեմաներ, մասնագրեր	Ո-2
20	Մասնագիր, խրամուղիների լայնական կտրվածքներ	Ո-3
21	Լուսավորության հենասյուների տեղակայման հատակագիծ, Մ 1:500	ԷԼ-1
22	Լուսավորության դեկորատիվ հենասյուն, կտրվածք, մասնագիր	ԷԼ-2
23	Լուսավորության երկեղջյուր բարձակով առկա հենասյան մոնտաժման տիպային գծագիր	ԷԼ-3

		Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵՔԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագիր ԵԶ-ՊԸԱԸՁԲ-15/31		
			ԳԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ ՏԱՐԱԾԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:1000, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ			ԱՆ	ՃՇ-1	6
ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		






ՊԵՐՏՈՒՆԱՆ ԽՈՒՆԵՐ

- Առկա բետոնե եզրաքար 200x80մմ չափսերով - 798.20 գմ
- Քանդվող բետոնե եզրաքար 200x100մմ չափսերով - 16.0 գմ
- Կանաչապատ տարածք - 3650.0 քմ
- Գոյություն ունեցող միաբարձակ լուսավորության սյուն - 5 հաստ
- Ժայռաքեկորներ /ենթակա տեղափոխման/ - 35.0 խմ
- Ապամոնտաժվող փայտե նստարաններ - 4 հաստ
- Ապամոնտաժվող մետաղական աղբաման - 1 հաստ
- Բ.Ս. Բետոնե սալիկներ - 1437.0 քմ
- Ավ. Ավազ - 166.5 քմ







ՕՒՄՈՒԹՅՈՒՆ



- Պահպանել բարեկարգվող տարածքում գոյություն ունեցող բոլոր ծառերը:
- Բոլոր չափերը տրված են մ-ով:


		Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱՆԱԹԻԱ-ՍԵՔԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագիր ԵԲ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		ՏԱՐԱԾՔԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:500	ԱՆ	ՃՇ-2	6
ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ՄԵԳԱՍԵՏՐ» ՍՊԸ		



ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  Բետոնե ձևավոր սալիկներ
-  Բազալտե սալիկներ
-  Կանաչ գոտի
-  Սևահողի նախատեսվող լիցքի տարածք
-  Ավազե ծածկույթ
-  Նախագծից դուրս հատված

	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՍԱԼԱԹԻԱ-ՍԵՔԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պայմանագիր ԵԲ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31		
	ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
	ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿՆՇՄԱՍԲ, Մ 1:500	ԱՆ	ՃՇ-3
					«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ	



ՊԵՐԵՆԿԱՆ ԽՇՆՈՒՄ

- Նոր բետոնե եզրաքար 200x80մմ չափերով - 158.90 գմ
- Բետոնե եզրաքարի քանդում 200x80մմ չափերով/անցումներում/ - 7.20գմ
- Նոր փայտե մատարանների տեղադրում - 30 հատ
- Նոր մետաղական աղբամանների տեղադրում - 16 հատ
- Նոր մետաղական զրուցատաղավարի տեղադրում - 1 հատ
- Նոր խաղասարքերի տեղադրում - 6 հատ
- Նոր ցայտաղբյուրի տեղադրում - 1 հատ

ՕՆԽՈՒԹՅՈՒՆ

- Նախքան շինարարական աշխատանքների սկիզբը բարեկարգվող տարածքում գտնվող բոլոր ապօրինի շինությունները և բանջարանոցների տարածքները, թաղապետարանի վերահսկողությամբ, պետք է ազատվեն:
- Թեքահարթակների հատվածում եզրաքարերը տեղադրել թեքությամբ:
- Բոլոր չափերը տրված են մ-ով:

	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱՆԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պայմանագիր ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31		
	ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
	ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/, Մ 1:500	ԱՆ	ՃՇ-4
					6	
					«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ	



ՊԼԱՆԱԿԱՆ ԽՇՆՈՒՄ


- Նոր բետոնե ձևավոր սալիկներ - 203.0 քմ
- Կապույտ ավազի լիցք /գլաքար/, 10սմ - 151.7 քմ
- Կանաչապատ տարածք - 2790.0 քմ
- Սևահողի լիցք 5սմ հաստ. և սիզամարգի ստեղծում - 668.0 քմ
- Նոր փայտե նստարանների տեղադրում - 30 հատ
- Նոր մետաղական աղբամանների տեղադրում - 16 հատ
- Նոր մետաղական զրուցատաղավարի տեղադրում - 1 հատ
- Նոր խաղասարքերի տեղադրում - 6 հատ
- Նոր ցայտաղբյուրի տեղադրում - 1 հատ
- Ցայտաղբյուրի հարթակի երեսպատում բազալտե սալիկներով - 1.0 քմ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- Նախքան շինարարական աշխատանքների սկիզբը բարեկարգվող տարածքում գտնվող բոլոր ապօրինի շինությունները և բանջարանոցների տարածքները, քաղապետարանի վերահսկողությամբ, պետք է ազատվեն:
- Բոլոր չափերը տրված են մ-ով:

	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱՆԱԹԻԱ-ՍԵՔԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պայմանագիր ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31		
	ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
	ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿՆՇՄԱՍԲ/, Մ 1:500	ԱՆ	ՃՇ-5
					6	
					«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ	

ԷԶՐԱԲԱՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾԲ 1, Մ 1:40



ԷԶՐԱԲԱՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾԲ 2, Մ 1:40



Սևահող, 150մմ
Բնահող

Բետոնե սալիկներ, 60մմ
Չոր ց/ա խառնուրդ, 40մմ
Խճի շերտ, 50մմ
Բնահող

Բետոնե եզրաքար 200x80մմ
Բետոն B7.5 դասի
Խճի նախ. շերտ, 50մմ
Բնահող

Սևահող, 150մմ
Բնահող

Բետոնե սալիկներ, 60մմ
Չոր ց/ա խառնուրդ, 40մմ
Խճի շերտ, 50մմ
Բնահող

Կապույտ ավազ, 100մմ
Բնահող

Բետոնե եզրաքար 200x80մմ
Բետոն B7.5 դասի
Խճի նախ. շերտ, 50մմ
Բնահող

ՕՐԱՊԹՅՈՒՆ

Սույն թերթը նայել ճՀ-4 թերթի հետ համատեղ




Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵՔԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ


Պայմանագիր
ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31

ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՃ		ԵԶՐԱԲԱՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1; 2, Մ 1:40	ԱՆ	ՃՀ-6	6
			«ՄԵԳԱՍԵՏՐ» ՍՊԸ		


ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՀՈՏԱՆԱԿ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԵՐԵՎԻՑ, ԿՐ 1:20



ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՀՈՏԱՆԱԿ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԵՐԵՎԻՑ, ԿՐ 1:20



ՀԱՆՈՒՅՑ «Ա»





ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	Գծային ճոճանակի մետաղական հիմնականից պատրաստում	տ	0.059
2	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □50x30x2մմ	կգ	14.62
3	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □50x50x3մմ	կգ	1.93
4	Կլոր կտրվածքի խողովակ Φ25x2մմ	կգ	5.42
5	Կլոր կտրվածքի խողովակ Φ20x2մմ	կգ	5.33
6	Մետաղական քիթեղ —4մմ հաստ.	կգ	3.96
7	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0.04
8	Առանցքակալ	հատ	2
9	Լիսեռ	հատ	1
10	Չեղյուռ+պնդողակ	հատ	28
11	Խցափակիչ /закрывака/	հատ	30
12	Նրբատախտակ /նստատեղի/	մ²	1.00
13	Փայտե տարրերի յուղաներկում	մ²	1.00
14	Բնահողի կտրում ձեռքով	մ³	0.550
15	Խճի նախ. շերտի իրկանացում 7սմ հաստ.	մ³	0.13
16	Չիմքի իրկանացում B20 դասի բետոնով	մ³	0.31
17	[12 տաշտած. հեծան	կգ	20.8
18	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □25x25x2մմ	կգ	2.22
19	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □10x10x1մմ	կգ	0.43
20	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ³	0.11

Բետոն B20 դասի, 300մմ հաստ.
Խճի նախ. շերտ, 70մմ հաստ.
Բնահող


	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵՔԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պայմանագիր ԵԲ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31		
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՃՈՃԱՆԱԿ, ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	Կ-1	11
ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		



4 ՏԵՂԱՆՈՑ ՊՏՏՎՈՂ ԽԱՆԱԿԷ,
ՏԻՔԸ ՎԵՒՎԻՑ, Ը 1:20




ՆՅՈՒԹԱԾԱԽԻ ՄԱՌԱԽԻ

1	Խաղաասարքի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0.10
2	Կլոր կտրվածքի խողովակ $\Phi 20 \times 2$ մ	կգ	18.65
3	Կլոր կտրվածքի խողովակ $\Phi 76 \times 3$ մ	կգ	2.97
4	Կլոր կտրվածքի խողովակ $\Phi 51 \times 3$ մ	կգ	14.20
5	Կլոր կտրվածքի խողովակ $\Phi 95 \times 3,2$ մ	կգ	5.79
6	Կլոր կտրվածքի խողովակ $\Phi 16 \times 1,6$ մ	կգ	6.25
7	Առանցքակալ	հատ	2
8	Մետաղական քիթեղ — 4մ հաստ.	կգ	25.43
9	Մետաղական քիթեղ $\Phi 76$, 4մ հաստ., 2 հատ	կգ	0.28
10	Նրբատախտակ /նստատեղի/	մ ²	0.90
11	Չեղյուս+պնդողակ	հատ	20
12	Խցափակիչ /заглушка/	հատ	8
13	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0.08
14	Փայտե տարրերի յուղաներկում	մ ²	0.90
15	Բնահողի կտրում ձեռքով	մ ³	0.550
16	Խճի նախ. շերտի իրկանացում 7սմ հաստ.	մ ³	0.13
17	Չիմքի իրականացում B20 դասի բետոնով	մ ³	0.31
18	[12 տաշտածև հեծան	կգ	20.8
19	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 25 \times 25 \times 2$ մ	կգ	2.22
20	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 10 \times 10 \times 1$ մ	կգ	0.43
21	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	0.11




	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				Պայմանագիր ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31		
			ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		4 ՏԵՂԱՆՈՑ ՊՏՏՎՈՂ		ԱՆ	Կ-2	11
ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		ԽԱՂԱՍԱՐՔ, ՆՅՈՒԹԱԾԱԽԻՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		


STILL VETTER



STILL YMLH-S



ՄԱԿԱԿԱՆ ԽԱՆԱՍԱՔԻՒ ԿՈՒՂԱԵՑ ՈՒՆԱԿՆ ԵՎ ՀՈՏԱՆԱԿ



	<u>ճշմանակ</u>		
1	ճշմանակի մետաղական հիմնականախցի պատրաստում	տ	0.086
2	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 60 \times 60 \times 3,5$ մմ	կգ	70.37
3	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 50 \times 50 \times 3$ մմ	կգ	6.90
4	Մետաղական շրթա	զմ	7.50
5	Մետաղական օղակ $\Phi 60 \times 10$ մմ	հատ	4
6	Կլոր կտրվածքի խողովակ $\Phi 25 \times 2$ մմ	կգ	6.33
7	Կլոր կտրվածքի խողովակ $\Phi 14 \times 1,6$ մմ	կգ	0.98
8	Մետաղական թիթեղ —4մմ հաստ.	կգ	0.57
9	Փայտե չորսու 50x50, 0.01մ ³	մ ²	0.20
10	Մետաղական թիթեղ —70x5, L=70մմ	կգ	0.19
11	Չեղյուս+պնդօղակ	հատ	4
12	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0.085
13	Փայտե տարրերի յուղաներկում	մ ²	0.65
14	Բնահողի կտրում ձեռքով	մ ³	0.05
15	Խճի ճախ. շերտի իրականացում 7սմ հաստ.	մ ³	0.012
16	Հիմքի իրականացում B20 դասի բետոնով	մ ³	0.04
17	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 20 \times 20 \times 2$ մմ	կգ	0.86

	<u>Մշտրան</u>		
1	Սղարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0.120
2	Կլոր կտրվածքի խողովակ $\Phi 70 \times 2$ մմ	կգ	29.50
3	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 30 \times 30 \times 2$ մմ	կգ	14.62
4	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 20 \times 20 \times 2$ մմ	կգ	7.85
5	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 10 \times 10 \times 1$ մմ	կգ	5.81
6	Կլոր կտրվածքի խողովակ $\Phi 25 \times 2$ մմ	կգ	48.14
7	Կլոր կտրվածքի խողովակ $\Phi 30 \times 2$ մմ	կգ	9.38
8	Տախտակ $1.0 \text{մ}^2 / 0.25 \times 0.03$, $L=1.0 \text{մ}$, 4 հատ	մ ³	0.03
9	Մետաղական թիթեղ — 70×4 , $L=300$ մմ	կգ	0.66
10	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0.120
11	Փայտե տարրերի յուղաներկում	մ ²	1.00
12	Պլաստմասսե սղահարթակ, $L=2.5 \text{մ}$, 1 հատ	մ ²	1.60
13	Բնահողի կտրում ձեռքով	մ ³	0.164
14	Խճի նախ. շերտի իրկանացում 7սմ հաստ.	մ ³	0.038
15	Չիմքի իրկանացում B20 դասի բետոնով	մ ³	0.13
16	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 20 \times 20 \times 2$ մմ	կգ	1.72
17	Կլոր կտրվածքի խողովակ $\Phi 25 \times 2$ մմ	կգ	1.13



Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՍԱԼԱԹԻԱ-ՍԵՔԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ,
ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Պայմանագիր
ԵԲ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31

SUMMARY

Մ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ

194

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽԱՂԱՍԱՐՔԵՐ


ԿՈՄՊԼԵԿՏ /ՍՂԱՐԱՆ ԵՎ ՃՈՃՏՈՒՄ
ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ΦΠΙΛ	ῥῑῑῑ	ῥῑῑῑῑῑ
------	------	--------


Uu	U-3	11
----	-----	----

LEONE CO. LTD.

ՃՈՃԱՆԱԿ Մ1:40



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1




ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՃՈՃԱՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ


ՃՈՃԱՆԱԿԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ						
17	8545-80	□ 50x25x3	L = 600	4	1.88	7.52
18	————— " —————	□ 100x100x4	L =3200	2	40.19	80.4
19	————— " —————	60x3	L =3600	1	15.2	15.2
20	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕՂԱԿ	120x 10		2		
21	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ	-110x140x4		4	0.48	1.92
22	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇՂԹԱ		L =1825	8		
23	ՓԱՅՏԵ ԶՈՐՍՈՒ 18 հառ	□ 50x50	L =500	0.0225խմ (18 հառի համար)		
ԿԱՆԳՆԱԿ (2 հառ)						
24	19903 - 76	-8X300	L = 300	1	5.7	5.7

	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻԱ-ՄԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պայմանագիր ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		ԱՆ	Կ-4	11
	ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		
				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
				ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽԱՂԱՍԱՐՔ «ՃՈՃԱՆԱԿ», Մ 1:40, ՄԱՍՆԱԳԻՐ		

ՓԼՅՏԵ ՊՏԱՐԱՆ, ՏԽԻԼ ԿՈՒԻՑ, Դ 1:20




ՓԼՅՏԵ ՊՏԱՐԱՆ, ՏԽԻԼ ՀԵՏԿԻՑ, Դ 1:20



ՆՅՈՒԹԱՆՈՒ ՄԱՊԱՆԻ


1	Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0.033
2	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □40x20x3մմ	կգ	22.41
3	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □40x15x3մմ	կգ	4.47
4	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □20x20x2մմ	կգ	5.98
5	Փայտե չորսու	մ³	0.025
6	Հեղյուս+պնդօղակ	հատ	30
7	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0.033
8	Փայտե տարրերի յուղաներկում	մ²	1.95
9	Բնահողի կտրում ձեռքով	մ³	0.080
10	Խճի շերտ	մ³	0.016
11	Ուղքերի բետոնացում B12.5 դասի բետոնով	մ³	0.064

ՀԻՄՔԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ, Դ 1:10




	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵՔԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պայմանագիր ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՓԱՅՏԵ ՆՍՏԱՐԱՆ, ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
				ԱՆ	Կ-5	11
				«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		

ԹԵՏԱԼԱԿԱՆ ԱՐԿԱՄԱՆ, ՏԵԽՆ. ԿՈՆՔԻՑ, Կ 1:20






ԹԵՏԱԼԱԿԱՆ ԱՐԿԱՄԱՆ, ՏԵԽՆ. ԿՈՆՔԻՑ, Կ 1:20



ՆՅՈՒԹԱՇԱՍԻ ՄԱՌԱԿԻ

1	Աղբամանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0.003
2	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □30x20x2մմ	կգ	0.56
3	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □20x20x2մմ	կգ	1.79
4	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □15x15x1,5մմ	կգ	0.798
5	Մետաղական թիթեղ 2մմ հաստ., 0.7մ²	կգ	10.99
6	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0.003
7	Մետաղական թիթեղի յուղաներկում	մ²	1.40
8	Բնահողի կտրում ձեռքով	մ³	0.023
9	Խճի շերտ	մ³	0.005
10	Ուղքի բետոնացում B12.5 դասի բետոնով	մ³	0.018

			Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵՔԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պայմանագիր ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31		
			 ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ					ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՂԲԱՄԱՆ, ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ					




Ձրուցատաղավար Մ 1:40

Ձրուցարան 2.0 x 3.0 մ արտաքին չափերով
Մետաղական և փայտե տարրերի մասնագիր

Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը	Քան. Հատ	Քաշը Կգ	Ընդ.
1	ՊՍՏ30245-2003	□ 60x60x3 L = 2650	10	13.744	137.44
2	————	□ 40x40x3 L = 3000	11	10.08	110.9
3	————	□ 40x40x3 L = 500	4	1.68	6.72
4	————	□ 40x40x3 L = 2000	2	6.72	13.44
5	————	□ 20x20x2 L = 900	45	0.82	36.9
6	————	□ 40x40x3 L = 1575	8	4.232	33.86
7	ՊՍՏ 19903-74	Ե . Ե -250x8 L=250	10	3.92	39.2
8	Փայտե չորսու 30x200, 18.0 գծ.մ 0.11 խ.մ				
9	Մետաղական կոմինդր 1.575x3.45 11.0 մ ²				
10	Բետոն B12.5 դասի՝ 0.45 մ ³ , տոփ. խիճ՝ 0.09 մ ³				


Սեղանի մասնագիր

Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը	Քան. Հատ	Քաշը Կգ	Ընդ.
Ուղղանկյուն սեղան 800x1600					
11	ՊՍՏ30245-2003	□ 40x40x3 L = 950	4	3.19	12.77
12	————	□ 30x30x3 L = 1350	4	3.28	13.12
13	————	□ 30x30x3 L = 500	4	1.21	4.84
14	ՊՍՏ 19903-74	Մետ. քիթեղ -800x1600x2	1	21.0	21.0
15	ՊՍՏ 19903-74	Մետ. քիթեղ -150x8 L=150	4	1.4	5.65
16	Բետոն B12.5 դասի 0.032 մ ³ , տոփ. խիճ՝ 0.016 մ ³				




Բետոնե սալիկներ
(տոմետ)


Հատակագիծ Մ 1:40




Տեսք "Բ"




Տեսք "Ա-Ա" Մ 1:40



Սեղան 800x1600




Ծանոթություն
Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով



Խողովակ 60x60x3
Մետ. քիթեղ -8X250
Բետոն B12.5 դասի
Տոփ. խճի մախ. շերտ

Հանգույց 2 Մ 1:20





Խողովակ 40x40x3
Մետ. քիթեղ -6X150
Բետոն B12.5 դասի
Տոփ. խճի մախ. շերտ




Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱՆԱԹԻԱ-ՍԵՐԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ,
ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Պայմանագիր
ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31


			ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ			ԶՐՈՒՑԱՏԱԴԱՎԱՐ ՍԵՂԱՆՈՎ, Մ 1:40	ԱՆ	Կ-7
ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ			

ԿՔ-1
ՀԱՏՎԱԿԻԾ, Մ 1:20



Ե/բ ուղղանկյուն հոր
1.2x1.2մ, h=2.0մ

ԿՏՎԱԾԻ 1-1,
Մ 1:20




±0.00



Ե/բ ուղղանկյուն հոր
1.2x1.2մ, h=2.0մ

-2.20


ՓՈՍՈՐԱԿԻ ԿՏՎԱԾԸ, Մ 1:20




Բնահող

	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՍԱԼԱԹԻԱ-ՍԵՔԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պայմանագիր ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31		
			ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		ԿՀ-1, ՀԱՏՎԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:20,	ԱՆ	Կ-8	11
ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		ԿՏՐՎԱԾԻ 1-1, Մ 1:20, ՓՈՍՈՐԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔԸ, Մ 1:20			
				«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		


ՄԻԶՈՒՅԼ Ե/Բ ՀՈՐ
 ՄԻԶՈՒՅԼ Ե/Բ ԺՆՊԼԵԴԱՅԻՆ ՀԻՄՔԻԻ ՀԼՏԵԿԼԵԻԾ, Մ 1:20





ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1,
 Մ 1:20




ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2,
 Մ 1:20




	Բ. ԵՐԵՎԱՆ, ՍԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				Պայմանագիր ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31			
				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՍԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:20, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, 2-2, Մ 1:20	ԱՆ	Կ-9	11		
ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ				


ԴՆԴՈՒՅԼ Ե/Բ ՊԼՏԻ, Մ 1:20





ԴՆԴՈՒՅԼ Ե/Բ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ, Մ 1:20




ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3, Մ 1:20



	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՍԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				Պայմանագիր ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31		
			ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՍԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		ՄԻԱՋՈՒՅԼ Ե/Բ ՊԼՏԵՐ, Մ 1:20,	ԱՆ	Կ-10	11	
ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՄԻԱՋՈՒՅԼ Ե/Բ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ, Մ 1:20, ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3, Մ 1:20				
				«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ			


ԿՏՎԱԾՔ 4-4, Մ 1:20



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ




Բնահողի մշակում ձեռքով - 20.0 խմ
Խճի նախ. շերտ - 0.361 խմ/ 3.61 քմ
Ժապ. հիմքեր B15 դասի բետոնից - 0.672 խմ
Ամրան Φ14A500c, L=2.0 քմ - 77.44 կգ
Ամրան Φ6AcI, L=1180մմ - 9.43 կգ
Միաձույլ պատեր B15 դասի բետոնից - 2.24 խմ
Ամրան Φ12A500c, ΣL=277.92 քմ - 246.79 կգ
Ամրան Φ6AcI, L=325մմ - 2.89 կգ
Միաձույլ ծածկի սալ B15 դասի բետոնից - 0.48 խմ
Ամրան Φ12A500c, ΣL=61.2 քմ - 54.35 կգ
Ամրան Φ18A500c, L=13.6 քմ - 27.20 կգ
Ամրան Φ6AcI, L=280մմ - 1.60 կգ
Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով - 12.70 խմ







	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵՔԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պայմանագիր ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31		
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		ԿՏՎԱԾՔ 4-4, Մ 1:20, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ԱՆ	Կ-11	11
ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		



- ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ**
- I — Գոյություն ունեցող ոռոգման ջրագիծ
 - I_n — Նախագծվող վերգետնյա ոռոգման ջրագիծ
 - I_n --- Նախագծվող ստորգետնյա ոռոգման ջրագիծ
 - — Նախագծվող ջրթող հանգույց
 - ⊗ — Նախագծվող սողնակ
 - ⊗ — Խողովակաշարի դատարկման փական

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**
1. Ոռոգման ջրագծի լայնական կտրվածքները տես թերթ 3-ում,
 2. Ոռոգման ջրագծի մասնագիրը տես թերթ 3-ում,
 3. Նախագծվող խողովակի միացման հանգույց (Հ-1... Հ-6) գոյություն ունեցող խողովակին տես թերթ 2-ում
 4. Ջրթող հանգույցի սխեման, դատարկման հանգույցի սխեման, սողանիկի միացման սխեման տես թերթ 2-ում,
 5. Ջրթող հանգույցների տեղադրման նշակետերը տես թերթ 2-ում
 6. Ոռոգման ցանցի ա յն հատվածները, որոնք հնարավոր չէ դատարկել ինքնահոս եղանակով, անհրաժեշտ է դատարկել խողովակաշարում օդի մղման միջոցով

	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵՔԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պայմանագիր ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31		
			ՈՌՈԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ			ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500	ԱՆ	Ո-1
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ		«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ			






ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1	Պողպատե (Տ) էլ. եռակցվող խողովակատոր, միակողմանի պարուրակով D=25x2.5մմ, ԲԿԻՉ 10704-91	գծմ	0.2
2	Փական (ВЕНТИЛЬ), Dy25 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	1
3	Պողպատե անցում Dy40xDy25	հատ	1

ՋՐԹՈՂ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1	Պողպատե (Տ) էլ. եռակցվող խողովակատոր, միակողմանի պարուրակով D=25x2.5մմ, ԲԿԻՉ 10704-91	գծմ	0.2
2	Փական, DN25 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	1
3	DN40-100xDN25 Պողպատե (Տ) խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տեղ	1



ՍՈՂԱՆԻԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	ՔԱՆ
1	2	3	4
1	AI Ø20, L=1.0մ (2հատ)	կգ	4.92
2	L=150մմ եռակցման կարի իրականացում	տեղ	4

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- Ջրթող հանգույցների տեղադրման նշակետերն են՝
 - Ոռոգման ջրագիծ 1-ի I1 ՆԿ0+10, ՆԿ0+20, ՆԿ0+40, ՆԿ0+53, ՆԿ0+68, ՆԿ0+83, ՆԿ1+08, ՆԿ1+23
 - Ոռոգման ջրագիծ 1-1-ի I1-1 ՆԿ0+07, ՆԿ0+15
 - Ոռոգման ջրագիծ 1-2-ի I1-2 ՆԿ0+10
 - Ոռոգման ջրագիծ 1-3-ի I1-3 ՆԿ0+09, ՆԿ0+21, ՆԿ0+35, ՆԿ0+50, ՆԿ0+50, ՆԿ0+67, ՆԿ0+82
 - Ոռոգման ջրագիծ 1-3-1-ի I1-3-1 ՆԿ0+10, ՆԿ0+20
 - Ոռոգման ջրագիծ 1-3-2-ի I1-3-2 ՆԿ0+10, ՆԿ0+20
- Նախագծվող I1 և I2 ջրագծերի վերջում նախատեսել խողովակաշարերի դատարկման հանգույցներ
- Անփախդեղներ, ծածկույթի, սալահատակների, եզրաքարերի ծավալները ներառված են ճարտարապետական մասում

	Բ. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻԱ-ՄԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պայմանագիր ԵԲ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		ՈՌՈԳՈՒՄ		ԱՆ	Ո-2
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ		ՄԻՆԵՄԱՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ		3	
					«ՄԵԳԱՍԵՏՐ» ՍՊԸ	


ՄԱՍՆԱԳԻՐ




Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	ՋՐԱԳԻԾ-1		ՋՐԱԳԻԾ-1-1		ՋՐԱԳԻԾ-1-2		ՋՐԱԳԻԾ-1-3		ՋՐԱԳԻԾ-1-3-1		ՋՐԱԳԻԾ-1-3-2		Ծանոթ.	Ընդհ. քանակ
			I ₁	Հ-1	I ₁₋₁	Հ-2	I ₁₋₂	Հ-3	I ₁₋₃	Հ-4	I ₁₋₃₋₁	Հ-5	I ₁₋₃₋₂	Հ-6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներ 57x3.5	գծմ	130.0	-	-	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	ГОСТ 10704-91	140.0
2	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներ 48x3.3	գծմ	-	-	15.0	-	-	-	84.0	-	20.0	-	20.0	-	ГОСТ 10704-91	139.0
3	Սողմակ, Dy50 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
4	Ջրթող հանգույց	կոմպ.	8	-	2	-	1	-	6	-	2	-	2	-	-	21
5	Դատարկման հանգույց	կոմպ.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
6	Պողպատե անցումային եռաբաշխիչ Dy150xDy50	հատ	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	ГОСТ 17375-83	2
7	Պողպատե անցումային եռաբաշխիչ Dy50xDy40	հատ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ГОСТ 17375-83	-
8	Պողպատե եռաբաշխիչ Dy50	հատ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ГОСТ 17375-83	-
9	Պողպատե անցում Dy50xDy40	հատ	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	ГОСТ 17375-83	3
10	Պողպատե արմունկ Dy50, α=90 °	հատ	3	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	ГОСТ 17375-83	8
11	Պողպատե արմունկ Dy50, α=45 °	հատ	2	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	ГОСТ 17375-83	5
12	Պողպատե կցաշուրթ Dy50	հատ	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	ГОСТ 12822-80	4
13	Պնդողակ (չմոխր) M16	կգ	-	0.336	-	-	-	-	-	0.336	-	-	-	-	ГОСТ 12822-80	0.672
14	Հեղույս (nSu3) M16	կգ	-	1.176	-	-	-	-	-	1.176	-	-	-	-	ГОСТ 12822-80	2.352


ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԻԾ - 1 (I₁),
ԽՐԱՍՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ0+30 ÷ ՆԿ0+34, ՆԿ0+91 ÷ ՆԿ0+96



ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԻԾ - 1-3 (I₁₋₃),
ԽՐԱՍՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ0+01 ÷ ՆԿ0+04, ՆԿ0+55 ÷ ՆԿ0+59





	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻԱ-ՄԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պայմանագիր ԵՔ-ՊԸԱՇՁՔ-15/31		
			ՈՌՈԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԽՐԱՍՈՒՂԻՆԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ԱՆ	Ո-3	3
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ			«ՄԵԳԱՍԵՏՐ» ՍՊԸ		



ՊԵՏԱԿԱՆ ԴՐՈՒՄ

- Մ | Վերատեղադրվող լուսավորության հենասյուներ - 3 հաստ
- — ● Լուսավորության դեկորատիվ հենասյուներ - 12 հաստ
- Մալուխ 2x4մ² - 400.0 գմ

	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱՆԱԹԻԱ-ՍԵՔԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պայմանագիր ԵԲ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31		
	ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
	ՆԳՃ	Ս. ԹՈՒՆՅԱՆ		ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:500	ԱՆ	ԷԼ-1
						2
					«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ	

1400

ՈՐՄԵԿԱՂՅԻՆ ԱՄԸՆ
Մ 1:10

Φ14A500c

Որմնակապալիւն ամրան
Փ14A500c

100

ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԶՍՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1	Փոստրակի մշակում ձեռքով	խմ	0.650
2	Խճային հիմնատակի տեղադրում, տոփանում, h=10սմ	խմ	0.049
3	Միաժույլ բետոնե հիմքի իրականացում, B20 դասի	խմ	0.15
4	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով	քմ	1.50
5	Որմնակապալին ամրանի տեղադրում, Փ14A500с, 4.60 գմ	տմ	0.006
6	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում Փ89x5 մմ, 0.6 գմ	հատ	1
7	Հեմասյան մոնտաժում Փ76x4 մմ	գմ	2.6
8	Մետ. քիթեղ 3x100 L=250 մմ	կգ	1.18
9	Հեմասյան մոնտաժում Փ60x4 մմ	գմ	1.9
10	Անկյունակ 30x3 մմ	կգ	1.69
11	Լուսատու «Շրջանակագունդ»	հատ	2
12	Լամպ 100 Վտ	հատ	2
13	Մեկուսիչ ճեմապակե	հատ	2
14	Լուսատուների գրոյակցում	հատ	2
15	Հողանցման էլեկտրոդ L50x50x3մմ, L=2.0մ	հատ	1
16	Հողանցման շերտապողպատ 40x3մմ, L=6.0մ	հատ	1
17	Բաժանիչ տուփ	հատ	1
18	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1
19	Լուսատուների լիցքավորում հաղորդալարերով	հատ	2
20	Կրանշտեյն, 2 հատ	կգ	1.25
21	Հեմասյան ներկում	քմ	1.1
22	Բնահողի հակադարձ լիցք ձեռքով	խմ	0.451
23	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/իննաթափեր, տեղափոխում	խմ	0.199




<p> SUNORTEN UNION </p>

Մ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Մ. ԹՈՒՆՅԱՆ


ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ
ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ, ԿՏՐՎԱԾՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ

„LITVIGIUS“ UAB

Լուսավորության երեղյուր բարձակով հենասյան ընդհանուր տեսքը



Հիմքի և փոսորակի կտրվածքը




Մեկ երկեղյուր բարձակով գոյություն ունեցող հենասյան տեղադրման հիմնական աշխատանքների ծավալները

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակ
1.	Փոսորակի փորում ձեռքով:	մ³	1.21
2.	Խճային հիմնատակի տեղադրում և տոփանում h=10սմ:	մ³	0.1
3.	Միաձ. բետոնե հիմքի տեղադրում, B20 դասի:	մ³	0.512
4.	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով:	մ²	3.2
5.	Որմնակապային ամրանի տեղադրում Φ14AIII, l=7.6մ, m=9.18կգ:	հատ	2
6.	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում՝ Φ133x4մմ, L=0.7մ:	հատ	1
7.	Գրունտի հակադարձ լիցք ձեռքով:	մ³	0.6
8.	Ավելորդ գրունտի կույտավորում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ:	մ³	0.61


Հատակագիծ

(հիմքը ցույց տված չէ)

Մ 1:20



Որմնակապային ամրան



Ծանոթություն

- Գծագրում տրված է արտաքին լուսավորության երկեղյուր հենասյան տիպային գծագիրը:
- Հենասյան հիմքը իրականացվում է B20դասի և F100 սառնակայունությամբ ծանր բետոնից:
- Հիմքի գրունտի հետ շփվող մակերեսները ջրամեկուսավորվում է տաք հեղուկ բիտումով:
- Որմնակապային ամրանները նախատեսված են պարբերական պրոֆիլի Φ14AIII դասի՝ միայն միացվում են եռակցման միջոցով, այնուհետև հիմնամասի պողպատե խողովակին Φ133x4մմ, L=0.7մ:
- Լուսավորության հենասյան կրող խողովակը իրենից ներկայացնում է Φ108x5մմ, L=6.8մ:
- Հիմքի բետոնի ամրանալուց հետո հենասյունը ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով մոնտաժվում է հիմնամասի խողովակի մեջ և եռակցվում դրան:
- Չափերը տված են «սմ»-ով:

			Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՍԱԼԱԹԻԱ-ՍԵՐԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պայմանագիր ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-15/31		
ՏՆՕՐԵՆ			Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ			ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՍ		
ՆԳՃ			Ս. ԹՈՒՆՅԱՆ			ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԵՂՋՅՈՒՐ ԲԱՐՉԱԿՈՎ ԱՌԿԱ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ՍՈՆՏԱԺՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ		
						ՓՈՒԼ		
						ԱՆ		
						ԷԼ-3		
						3		
						«ՄԵԳԱՍԵՏՐ» ՍՊԸ		