ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախատեսվում է տարածքը մաքրել աղբից, քանդել գոյություն ունեցող բետոնե եզրաքարերը, մետաղական ցանկապատերը, զրուցատաղավարը, ա/բ-ե հատվածները, բետոնե հարթակները:

Տեղադրել

- նոր բետոնե եզրաքարեր 150x300 և 80x200 չափերի
- բետոնե սալիկներ /տոմետ/
- նոր մետաղական բազրիք
- նոր զրուցատաղավար մետաղական սեղանով
- նոր խաղեր /5 տեղանոց կարուսել, գծային ճոճանակ, պտտաձող, ճոճանակ, սղարան, ավազուտ հովանոցով/
- նոր նստարաններ
- նոր աղբամաններ
- նոր դեկորատիվ լուսարձակներ

Իրականացնել

- ա/բ-ե ծածկույթ
- կանաչապատ տարածք

Կառուցել

- նոր աստիճաններ
- թեքահարթակներ
- հենապատեր

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	
1	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:2000	ՃՇ-1
2	Բացատրագիր, անվանացանկ	ՃՇ-2
3	Ապամոնտաժման հատակագիծ Մ1:300	ՃՇ-3
4	Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:300	ՃՇ-4
5	Աղբաման, նստարան	ՃՇ-5
6	Գծային ճոճանակ	ՃՇ-6
7	5 տեղանոց կարուսել	ՃՇ-7
8	Ճոճանակ	ՃՇ-8
9	Սղարան	ՃՇ-9
10	Պտտաձող	ՃՇ-10
11	Ավազուտ հովանոցով	ՃՇ-11
12	Ավազուտ հովանոցով /ծածկ/	ՃՇ-12
13	Ավազուտ հովանոցով /կոնստրուկցիա/	ՃՇ-13
14	Զրուցարան /մետաղական սեղանով /	ՃՇ-14
15	Մետաղական բազրիք /h=0.6մ/	ՃՇ-15
16	Կտրվածքներ և հանգույցներ /1/	ՃՇ-16
17	Կտրվածքներ և հանգույցներ /2/	ՃՇ-17

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝
1. բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1.Կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կամզում է առնվազն 3 տարի:

Տեխնիկական միջոցներ

1.Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, Հ/Ա Ա-3 ԹԱՂ. ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՓՈՂ. ՀՀ 35, 37 ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պատվեր N ԵՔ-ՊԱՇԾԶԲ-14/49-1		
		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆՆՃ	Ա. ԶԻԿԹՅԱՆ	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ԱՆ	ՃՇ-2	17
			«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		