ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Համաձայն պատվիրատուի առաջադրանքի նախատեսված է Երևանի թիվ 162 դպրոցի գոյություն ունեցող կոյուղու համակարգի մի հատվածի վերակառուցում՝ 2-րդ և 3-րդ մասնաշենքերից մինչև գործող գոյություն ունեցող հոր:

Ներկայումս գիծը 187 մ երկարությամբ խցանված է, հորերը քայքայված: Վերակառուցվող կոյուղագիծը նախատեսված է տեղադրել գոյություն ունեցողին զուգահեռ: Աշխատանքները կատարելիս կապամոնտաժվեն գոյություն ունեցող խցանված և լցված հորերը, իսկ մասնաշենքից դուրս բերված թողարկները կերկարացվեն մինչև նոր հորեր: Աշխատանքները կկատարվեն փուլ առ փուլ՝ դադարեցնելով տվյալ սանհանգույցից օգտվելու հնարավորությունը:

Ցանցը նախատեսված է պոլիպրոպիլենե de160 խողովակով:

Թողարկները երկարացնելու համար /նախապես լվացած և մաքրած/ նախատեսված են հավասարակողմ ճկուն միացումներ ДN100 բոլոր անհրաժեշտ տեղերում նախատեսված են կլոր հավաքովի ե/բ էլեմենտներից հորեր միաձույլ առվակով:

Նախագիծը համաձայնեցված է «Սիամանթոյի անվան թիվ 162

հիմնական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն ____________________ Ա.Ստեփանյան

Պայմանական նշաններ

—— К1 ——	Նախագծվող կոյուղու խողովակ
——○—— ԿՀ	Նախագծվող կոյուղու դիտահոր
—— К1գ ——	Գոյություն ունեցող կոյուղու խողովակ
——⊗——	Գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահոր

Ծանոթություն

Հողային աշխատանքները կատարել համապատասխան ազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ համաձայնեցված

Աշխատանքային գծագրերի ամփոփագիր

h/h	Անվանում	թերթ
1	Ընդհանուր տվյալներ	նկ-1
2	Գլխավոր հատակագիծ կոյուղու ցանցով	նկ-2
3	К1 համակարգի երկայնական պրոֆիլ	նկ-3
4	Աշխատանքային ծավալներ	նկ-4

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

• Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին.կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների

1. Բնակելի , հասարակական և արտադրական
2. Հիդրոտեխնիկական

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխղեկ ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ»,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փերձով
2. Ինժեներ-հիդրոտեխնիկ, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

Տեխնիկական միջոցներ

• Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ
• էքսկավատոր 1 հատ

		Երևանի «Սիամանթոյի անվան թիվ 162 հիմնական դպրոց»ՊՈԱԿ-ի արտաքին կոյուղու համակարգի վերակառուցման նախագիծ			
Նախագծ.	Մ. Բեժանյան				
Նախագծ.	Գ. Իսրաեյան	Արտաքին կոյուղի	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			նկ	1	4
		Ընդհանուր տվյալներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		