

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ
1	3	4	5
1	Ասֆալտի շերտի քանդում	մ ³	6.00
2	Գրունտի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	40.00
3	Գրունտի մշակում մեխանիզմով 3-րդ կարգի կողիցք	մ ³	55.00
4	Գրունտի մշակում ձեռքով 4-րդ կարգի	մ ³	43.00
5	Գրունտի մշակում մեխանիզմով 4-րդ կարգի բարձելով ա/մեք.	մ ³	72.00
6	Գրունտի մշակում հետհարված մուրճով 5-րդ կարգի կողիցք	մ ³	12.00
7	Գրունտի մշակում հետհարված մուրճով 6-րդ կարգի կողիցք	մ ³	10.00
8	Գրունտի վերջնամշակում ձեռքով	մ ³	13.00
9	Գոյություն ունեցող հորերի ե/բետոնե ծածկի սալի ապամոնտաժում	հատ	4.00
10	Ավելորդ գրունտի և աղբի բարձում ա/մեք. վրա	մ ³	30.00
11	Տեղափոխում 12 կմ հեռ. վրա	տ	60.00
12	Գոյություն ունեցող de 110մմ թողարկների երկաթացում	գծմ	6.00
13	Պոլիպրոպիլենային de 110մմ խողովակների միացում ձկուն միացումով DN100	տեղ	4.00

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ
14	Ապամոնտաժված ծածկով հորերի լիցք տեղի գրունտով	մ ³	12.00
15	Ավազե նախապատրաստական շերտ	մ ³	13.00
16	Պոլիպրոպիլենային de160 խողովակների մոնտաժում խրամուղում	գծմ	187.00
17	Ավազե լիցք	մ ³	44.00
18	Տեղի գրունտի ետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	45.00
19	Ետլիցք մեխանիզմով	մ ³	130.00
20	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	2.50
21	Կողմուղու հավաքովի դիտահորի մոնտաժում Φ1000	մ ³	9.20
22	Ե/բետոնե հոր Φ1000 h=900	հատ	3.00
23	Ե/բետոնե հոր Φ1000 h=700	հատ	5.00
24	Ե/բետոնե հոր Φ1000 h=500	հատ	1.00
25	Ե/բետոնե ծածկի սալ թուջե մոնցով Φ1200 h=200 d=700	հատ	9.00
26	Ե/բետոնե տակրիք Φ1650 h=150	հատ	9.00
27	Մետաղական կցամասեր և աստիճաններ ներկված հակակոռոզիոն ներկով	կգ	120.00
28	Բետոնե բլոկների մոնտաժում 450*200*200	հատ	9.00
29	Միացում գոյություն ունեցող հորին	տեղ	1.00
30	Ծանցի փորձարկում	գծմ	187.00
31	Խճի շերտ ա/բետոնե ծածկույթի տակ 7սմ	մ ²	55.0
32	Մանրահատ ա/բետոնե ծածկույթ 3սմ	մ ²	55.0

				« <div>.162</div> վերակառուցման նախագիծ» -			
Նախագծ.	.						
Նախագծ.	.			Արտաքին կոյուղի	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					նկ	4	4
				Աշխատանքային ծավալներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		