ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՋԿ-1	Ընդհանուր տվյալներ; Աշխատանքային ծավալներ	
ՋԿ-2	Գլխավոր հատակագիծ հորերի և պոմպակայանի մասնավորում; կտրվացք 1-1	Մ1:500
ՋԿ-3	Աշխատանքային ծավալներ	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

—— ջ ——	Գոյություն ունեցող ջրմուղի խողովակ
—— ոջ ——	Նախագծվող ոռոգման խողովակ
	Սողնակ
	Հետադարձ փական
	Փական
	Ավտոմատ ստացիոնար ոռոգիչ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Ոռոգման համակարգի նախագիծը կատարված է ըստ ճարտարապետական և տեխնոլոգիական առաջադրանքի և համաձայն գործող շինարարական նորմերի և կանոնների.
Նախագծով նախատեսված է քաղաքային այգու ներտարածքային ոռոգման ցանցի կառուցում և շատրվանի վերանորոգում իր պոմպակայանով.

Ջրամատակարարման սնուցման աղբյուրը հանդիսանում է նոր կառուցվող ջրմուղու ցանցը:
Ներտարածքային ոռոգման ցանցը նախագծված է ավտոմատ ոռոգիչներով եվ մոնտաժվում է պոլպատյա եռակցված խողովակներով Ф80;50;40;32;25;20 ներքին տրամագծով.
Բոլոր բաժանարար խողովակները անցկացնել 0.2-0.3մ խորության վրա.
Մետաղական խողովակները ներկվում են անտիկոռոզիոն ներկով
Համակարգի դատարկումը նախատեսված է ցածր տեղերում:

Անհրաժեշտության դեպքում ոռոգիչների և կարճախողովակների տեղադրումը ճշտել տեղում.
Բոլոր հողային աշխատանքները և միացումները գործող ցանցերին կատարել համապատասխան ծառայությունների ներկայացուցիչների ներկայությամբ.

Շատրվանի խողովակների փոխարինման ընթացքում պահպանել գործող սխեմա:

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՆՅԱՆ		ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Վայք համայնքի քաղաքային այգու բարեկարգում			
ԳԻՓ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ			ԱՆ	ՋԿ-1	3
			Ընդհանուր տվյալներ	"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ		