

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՐԳԱՆԱՆ ՑԱՆԵՑ

ՊՈՍՏԱԿԱՅԱՆ ԵՎ ՇԱՏՐՎԱՆ

Դ/Գ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Հ.մ.	քանակ	ժամոթ.
1	Հրաչափ	հատ	1	Փ50
2	Մեպավոր սողնակ 30հր	հատ	3	Փ80
3	Նույնը	հատ	1	Փ50
4	Ջետադարձ փական	հատ	1	Փ80
5	Կցաշուրք	հատ	8	Փ80
6	Կցաշուրք	հատ	2	Փ50
7	Փական	հատ	22	Փ20
8	Խրամուղու մշակում ձեռքով	խ.մ.	46.0	
9	Պողպատյա եռակցվաց խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	82.0	Փ80
10	Նույնը	գ.մ.	59.0	Փ50
11	Նույնը	գ.մ.	40.0	Փ40
12	Նույնը	գ.մ.	53.0	Փ32
13	Նույնը	գ.մ.	49.0	Փ25
14	Նույնը	գ.մ.	120.0	Փ20
15	Զրնուղի հոր հավաքովի երկաթբետոնե էլեմենտներից	հատ խ.մ.	2 2.0	D= 1.5մ H= 1.0մ
16	Չորի հատակի երկաթբետոնյա սալ	հատ	2	B200 V= 1.0խ.մ
17	Չորի ծածկի երկաթբետոնյա սալ թուջե մտոցով	հատ	2	B200 V= 1.0խ.մ
18	Կարգախողովակ Փ15, L=300մմ	հատ	22	
19	Ավտոմատ ստացիոնար հոռիչ	հատ	22	
20	Խողովակների մետաղական ձևավոր մասեր	կգ.	35.0	
21	Խողովակների ներկում ամրակողովոն ներքով	ք.մ.	61.0	2շերտ
22	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին	տեղ	1	Փ50
23	Ցանցի փորձարկում	գ.մ.	403.0	
24	Խրամուղու հետադարձ լիցք ձեռքով	խ.մ.	41.0	
25	Ավելորդ հողի փռում տեղում	խ.մ.	5.0	
26	Դատարկման փական	հատ	2	Փ20

Դ/Գ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Հ.մ.	քանակ	ժամոթ.
1	Պողպատյա եռակցվաց խողովակների ապամոնտաժում	գ.մ.	40.0	Փ80
2	Մեպավոր սողնակի ապամոնտաժում 30հր	հատ	4	Փ80
3	Պոմպի ապամոնտաժում	հատ	1	
4	Մետաղական մտոցի ապամոնտաժում	կգ.	50.0	
5	Նոր պոմպի մոնտաժում Q=20մ ³ /ժամ H=30.0մ	հատ	1	
6	Պողպատյա եռակցվաց խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	35.0	Փ80
7	Մեպավոր սողնակ 30հր	հատ	2	Փ80
8	Ջետադարձ փական	հատ	1	Փ80
9	Կցաշուրք	հատ	8	Փ80
10	Մետաղական մտոցի տեղադրում	կգ.	50.0	0.8x0.8մ
11	Խողովակների և կապարիչի ներկում ամրակողովոն ներքով	ք.մ.	15.0	

ՏՆՕՐԵՆ	Մ. ԶՈՒՄԵՆՍԿԻ	ԴԶ ՎԱՅՈՂ ՉՈՐԻ ԺԱՐՁԻ ՎԱՅՔ ԽԱՄԱՅՆՑԻ ԶԱՊԱՔԱՅԻՆ ԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵՆԿԱՐԴՈՒՄ			
ՆԳԵ	Լ. ՍՏԵՓԱՆԻԱՆ				
ՍԱՆՎՈՋԵՑ	Վ. ՊԱՄԿԵՐՍԿԻ				
		ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹԵՐ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՍԼ	ԶԿ-3	3
			"ՄԱՌԱ ԵՎ ՂՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ		
		Աշխատանքային ծավալներ			