ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
	Արտաքին լուսավորություն			
1	Արտաքին լուսավորության պահարան մեկ հատ 100Ա ավտոմատով և երկու 100Ա կոնտակներով		հատ	1
2	Ամրակցում ծայրային	КВЭт - 4	հատ	45
3	Հաղորդալար լուսատուների սնուցում	АВВГ-1 2 x1.5	մ	65
4	Մալուխ ուժային ստորգետնյա, սնուցող	АВВБ-1 4 x 16	մ	10
5	Նույնը, բաշխիչ ցանց, խողովակի մեջ	АВВБ-1 4 x 6	մ	640
6	Խողովակ վինիլպլաստե	В-50մմ	մ	650
7	Խողովակ ճկուն ալիքավոր	В-50մմ	մ	65
8	Խրամուղու փորում		խմ	96
9	Հետլիցք		խմ	64
10	Արտահանում		խմ	41

Էլեկտրաֆիկացում

Աշխատանքային ծավալների ցուցակ

№	Նյութերի անվանումը	Մակնիշ	Չ.Մ.	Քանակ
1	Արկղ ուժային 100Ա ավտոմատով	ЯБПВУ-1М	հատ	1
2	Կցորդիչ կայմային	4КМ -ТП	հատ	1
3.	Պարպիչ վենտիլային	РВН-0.4	հատ	3
4.	Հողանցման էլեկտրոդներ անկյունապողպատ L=2.5մ	50Х 50Х 5	հատ կգ	3 28
5.	Հողանցման հաղորդաձող շերտապողպատ	40 Х 4	մ կգ	10 13
6.	Պողպատ կլոր , իջեցում հողանցման կոնտուրին	10մմ տր.	մ կգ	10 6
7	Խողովակ մետաղական հենասյան վրա	100մմ	մ	3
8	Արկղ մետաղական երկու մագնիսական գործարկիչով		հատ	1
9	Ամրակցում ծայրային	КВЭт -8	հատ	6
10	Մալուխ ուժային ստորգետնյա	АВВБ-1 4 Х 35	մ	25
11	Մալուխ ուժային ստորգետնյա	АВВБ-1 4 Х 25	մ	150
12	Մալուխ ուժային ստորգետնյա	АВВБ-1 4 Х 16	մ	10
13	Բետոն արկղերի հիմքերի համար	В-15	խոր. մ	1.5
14	Փոսի փորում	В-50մմ	խոր. մ	1.5
15	Խրամուղու փորում		խոր.մ	48
16	Հետլիցք		խոր. մ	32
17	Արտահանում		խոր. մ	17.5

Տնօրեն	Ս. Հովանյան		ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Վայք համայնքի քաղաքային այգու բարեկարգում		
ԱԳՏ	Ն. Ստեփանյան		Էլեկտրատեխնիկական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծող	Մ. Սոֆյան			ԱՆ	ԷՏ - 4	
			Աշխատանքային ծավալների ցանկ	«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ		