Անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը
ԵԶՐԱՔԱՐ ԲԱԶԱԼՏԵ		
եզրաքար պուրակի 150*300	մ	645
բետոնե հիմքեր B15	խմ	35.5
եզրաքար մայթերի 150*300	մ	300.3
բետոնե հիմքեր B15	խմ	16.5
ՍԱԼԱՀԱՏԱԿ		
բրեկչիա բազալտե	քմ	1050
Ց/ա հարթեցուցիչ շերտ 30մմ	քմ	1050
բետոնե հատակ B12.5 100մմ	խմ	105
խիճ 100մմ	խմ	105
ԲԵՄ		
բետոնե պատ B25	խմ	4.9
բուտաբետոնե հիմք	խմ	8.16
բրեկչիա	քմ	52.7
բետոնե հատակ B12.5 100մմ	խմ	4.66
խիճ 100մմ	խմ	4.66
ՀԵՆԱՊԱՏ h=0.4մ		
[illegible] պատ B25	խմ	3.3
[illegible] բետոնե հիմք	խմ	11
[illegible] տե թասակ b=350մմ h=30մմ	մ	27.5
ՀԵՆԱՊԱՏ h=0.7մ		
բետոնե պատ B25	խմ	2.84
բուտաբետոնե հիմք	խմ	5.4
բազալտե թասակ b=350մմ h=30մմ	մ	13.5
ՇԱՏՐՎԱՆ		
Ց/ա հարթեցուցիչ շերտ 60մմ	քմ	31.2
Զրամեկուսիչ շերտ	քմ	31.2
Զրամեկուսիչ ներկ	քմ	31.2
բազալտե երեսապատման վերականգնում	քմ	6
ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ		
Բետոն B25	խմ	0.48
խիճ 100մմ	խմ	0.27
Ց/ա հարթեցուցիչ շերտ 20մմ	քմ	3.2
բազալտե երեսապատում 30մմ	քմ	3.7

Անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը
ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԹԵՔՈՒՂԻՆԵՐ		
Բետոն B15	խմ	0.23
Ց/ա հարթեցուցիչ շերտ 20մմ	քմ	3.2
բազալտե երեսապատում 30մմ	քմ	3.2
շվելեր ⊏16	մ	15
ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
եզրաքար պուրակի	մ	656
եզրաքար մայթերի	մ	295
սալահատակ	քմ	897
շատրվանի հատակի խճանկարի քանդում	քմ	31.2
շատրվանի բազալտե երեսապատման քանդում	քմ	32.14

ՋՈՒՐԱՀԵՌ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ h=5ՍՄ ՀԱՍՏ. ՄԻՆՉԵՎ 5Մ² ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ, ԽԻՏ Ա/ԲԵՏՈՆԻՑ - 690,0 Մ²:

Տնօրեն	Մ. Հունյան		ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Վայք համայնքի քաղաքային այգու բարեկարգում			
ՆԳՃ	Ն. Ստեփանյան					
Նախագծող	Ն. Նշանյան		Ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ - 11	11
			Աշխատանքների ծավալներ	<< Մառա և ռուառոեռ >> ՍՊԸ		