

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՋԿ -1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
ՋԿ-2	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.00 ՆԻՇՈՒՄ ՍԽԵՄԱ Ջ1;Կ1	Մ1:50

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Նախագծվող կենցաղային կոյուղու խողովակ
	Նախագծվող սառը ջրամատակարարման խողովակ
	Փական
	Լվացարան
	Արտակնոցի թաս
R	Ստուգիչ-մաքրիչ
ԿԿ1-1	Կենցաղային կոյուղու կանգնակ

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ			Ժամոթ.
	Մ <sup>3</sup> /ՕՐ	Մ <sup>3</sup> /ԺԱՄ	Լ /ՎՐԿ	
Սառը ջրամատակարարում Ջ1	—	—	0.2	
Կոյուղի Կ1	—	—	1.8	

ԸՆԴԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Սանհանգույցի ջրամատակարարման և կոյուղու նախագիծը կատարված է ըստ ճարտարապետական և տեխնոլոգիական առաջադրանքի և համաձայն գործող շինարարական նորմերի և կանոնների.

Նախագծով նախատեսված է ;

1.Սառը ջրամատակարարման ցանց.

2.Կենցաղային կոյուղու ցանց.

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Սանհանգույցների սառը ջրամատակարարումը իրականացվում է գորցող

արտաքին ջրամատակարարման ցանցից .

Ջրամատակարարման ցանցը մոնտաժվում է պոլիպրոպիլենե խողովակներից  $\Phi 15$ մմ

ԿՈՅՈՒԴԻ

Կենցաղային հոսքերը սանիտարատեխնիկական սարքավորումներից ինքնահոս

խողովակներով հեռացվում են գորցող ներտարածքային ցանցի մեջ;

Կոյուղու ցանցը անցկացվում է պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու

խողովակներից  $\Phi 100$ ;50մմ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Հ/ Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Հ.մ.	քանակ	Ժամոթ.
	<u>Կենցաղային կոյուղի</u>			
1	Պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	13.0	$\Phi 100$
2	Պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	3.0	$\Phi 50$
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	2	
4	Կերամիկական արտաքնոցի թասի տեղադրում	հատ	2	
5	Արտաքնոցի թասի լվացման տակառիկ	հատ	2	
6	Լվացարանի սիֆոն	հատ	2	
7	Արտակնոցի թասի սիֆոն	հատ	2	
8	Ձևավոր մասեր	հատ	7	
9	Ձևավոր մասեր	հատ	6	
10	Ստուգիչ-մաքրիչ	հատ	1	$\Phi 100$
11	Խրամուղու փորում ձեռքով	խ.մ	4.0	
12	Ավազի նախապատրաստական շերտ	խ.մ	0.4	
13	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակների վրա	խ.մ	0.8	h=20սմ
14	Խրամուղու ետլիցք	խ.մ	2.8	
15	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խ.մ	1.2	
16	Ցանցի փորձարկումը	գ.մ.	16.0	
	<u>Ջրամատակարարում</u>			
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակի մոնտաժում / PPR PN-10 /	գ.մ.	22.0	$\Phi 15(20 \times 1.9)$
2	Փական	հատ	3	d <sub>y</sub> 15
3	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ	հատ	2	
4	Ճկափող $\Phi 15$ մմ L -400մմ	հատ	2	
5	Պոլիպրոպիլենե ֆիթինգներ	հատ	20	$\Phi 15$
6	Սիացում գորցող ցանցին	տեղ	1	$\Phi 15$
7	Խրամուղու փորում ձեռքով	խ.մ	6.0	
8	Ավազի նախապատրաստական շերտ	խ.մ	0.7	
10	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակների վրա	խ.մ	1.4	
9	Խրամուղու ետլիցք	խ.մ	3.9	
11	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խ.մ	2.1	
12	Ցանցի փորձարկում	գ.մ.	22.0	

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄԵՆԱՆ		ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Վայք համայնքի «Արևիկ»			
ՆԳՃ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ		մարզադաշտի հիմնամորոգում			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒԴԻ (Արտաքին սանհանգույց)	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՋԿ-1	2
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ		