ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ			ծանոթ.
	$մ^3$/ՕՐ	$մ^3$/ԺԱՄ	Լ/ՎՐԿ	
Սառը ջրամատակարարում Ջ1;Т3	1.50	0.80	0.5	
Կոյուղի Կ1	1.50	0.80	2.1	

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՋԿՕ -1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
ՋԿՕ-2	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Ջ1;Կ1 ՑԱՆՑԵՐՈՎ ԱԿՍՈՆՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ Ջ1;Կ1	
ՋԿՕ-3	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԿՏՐՎԱՑՔ 1-1	
ՋԿՕ-4	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

——— Կ ———	Գոյություն ունեցող կոյուղու խողովակ
——— Ջ ———	Գոյություն ունեցող սառը ջրամատակարարման խողովակ
———Ջ1———	Նախագծվող սառը ջրամատակարարման խողովակ
———Կ1———	Նախագծվող տաք ջրամատակարարման խողովակ
——— ⋈ ———	Փական
	Լվացարան
	Արտաքնոցի թաս
ԿԿ1-1	Կոյուղու կանգնակ
R	Ստուգիչ-մաքրիչ

ԸՆԴԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Ջրամատակարարման և կոյուղու նախագիծը կատարված է ըստ ճարտարապետական առաջադրանքի և համաձայն գործող շինարարական նորմերի և կանոնների
Նախագծով նախատեսված է;
1.Սառը և տաք ջրամատակարարման ցանց.
2.Կենցաղային կոյուղու ցանց

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Սառը ջրամատակարարումը իրականացվում է գործող ցանցից:
Տաք ջրամատակարարումը նախատեսված է ջրատակացուցիչներից.
Ներքին և արտաքին ցանցերը մոնտաժվում են պոլիէթիլենային /արտաքին/ և պոլիպրոպիլենային /ներքին/ խողովակներից d_y20;15մմ.

ԿՈՅՈՒՂԻ

Կենցաղային հոսքերը սանիտարատեխնիկական և տեխնոլոգիական սարքավորումներից ինքնահոս խողովակներով հեռացվում են նախագծվող արտաքին կոյուղու ցանցի մեջ.
Ներքին ցանցը անցկացվում է պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից d_y=100;50մմ:

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Վայք համայնքի «Արևիկ» մարզադաշտի հիմնանորոգում			
ՆԳԾ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՋԿ-1	4
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ		