




ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Հ/ Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Հ.մ.	քանակ	Ժամոթ.
	<u>ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ</u> <u>Ներքին զանց</u>			
1				
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակի մոնտաժում Փ20	գ.մ.	10.0	25x2.3
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակի մոնտաժում Փ15	գ.մ.	32.0	20x1,9
4	Փական	հատ	1	d _y 20
5	Նույնը	հատ	6	d _y 15
6	Էլեկտրոտաքացիչ "ԱՐԻՍՏՈՆ" V=80Լ	հատ	2	
7	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ	հատ	4	
8	Ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ ցնցուղով	հատ	2	
9	Ճկափող Փ15մմ L -400մմ	հատ	6	
10	Հիմքում անցքերի բացում	տեղ	1	200x200
11	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր (ֆիտինգներ)	հատ	50	Փ20 Փ15
12	Խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով	գ.մ.	39.0	Փ25
13	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	Փ20
14	Ցանցի փորձարկում	գ.մ.	42.0	
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>			
1	Ասֆալտի շերտի քանդում հանքահատ մուրճով	խ.մ	0.5	
2	Խրամուղու մշակում ձեռքով III - րդ կարգի գրունտներում	խ.մ	3.0	
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	խ.մ	0.3	
4	Պաշտպանիչ շերտ հողովակի վրա տեղի փափուկ հողով	խ.մ	0.6	h=0.2մ
5	Խրամուղու ետլիցք	խ.մ	2.1	
6	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խ.մ	0.9	
7	Ասֆալտի շերտի վերականգնում	ք.մ	5.0	

Հ/ Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Հ.մ.	քանակ	Ժամոթ.
	<u>ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ</u>			
	<u>Ներքին ցանց</u>			
1	Պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում Φ100	գ.մ.	15.0	110x3.2
2	Նույնը			

N N Հ.Հ.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ ԿԱՍ ԶԱՓԱ	ԶԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
	<u>ՕՂԱՊՈԽՈՒԹՅՈՒՆ</u>				
1	Օդամուղ	L=90մ3/ժ H=55սմ	հատ	2	N=100վտ
2	Ցինկապատված օդատար կլոր կտրվածքով	150x150	գծմ	10.0	
3	Կարգավորիչ ցանց P 150I	150x150	հատ	10	
4	Անցքերի բացում պատերում	200x200	տեղ	2	ծ= 0.5

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄԵՅԱՆ		ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Վայք համայնքի «Արևիկ»			
ԼՊԸ	Լ.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ		մարզադաշտի հիմնանորոգում			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ , ԿՈՅՈՒՂԻ ԵՎ ՕՍԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ		ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ՋԿ-4
					ԹԵՐԹԵՐ 4	
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ		"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ	