ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՃՇ - 1
2	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ±0.000 ՆԻՇՈՒՄ: ՏՐԻԲՈՒՆԱՅԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ:	ՃՇ - 2
3	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1: ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՀԱՏՎԱԾ:	ՃՇ - 3
4	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ±0.000 ՆԻՇՈՒՄ: ՏՐԻԲՈՒՆԱՅԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1:	ՃՇ - 4
5	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ : ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ:	ՃՇ - 5
6	ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ: ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ:	ՃՇ - 6
7	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ: ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ - 7
8	90մմ ՀԱՍՏ. ՄԻՋՆՈՐՄԵՐԻ ԱՄՐԱԿՑՄԱՆ ԴՐՎԱԳ:	ՃՇ - 8
9	ՀԻՄՔԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, 2-2: ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ - 9
10	ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԿԱՐԿԱՍ: ՑԱՆՑ Ց-1: ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ - 10
11	ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ԿԱՐԿԱՍՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ:	ՃՇ - 11
12	ՊԱՏԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1: ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ - 12
13	ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:	ՃՇ - 13
14	ՍՅՈՒՆԵՐԻ, ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՖԵՐՄԱՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱ:	ՃՇ - 14
15	ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2, 3-3: ՀԱՆԳՈՒՅՑ 4: ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ - 15
16	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, 2-2, ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1, 2, 3:	ՃՇ - 16
17	ՍՅՈՒՆ Ս1: ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ : ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ - 17
18	ՖԵՐՄԱ Ֆ1: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, 2-2: ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ - 18
19	ՄԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱ: ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:	ՃՇ - 19
20	ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1, Ա, Բ : ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2: ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ - 20
21	ԱՐՏԱՔԻՆ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ: ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ± 0.000 ՆԻՇՈւՄ:	ՃՇ - 21
22	ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1:ՊԱՏԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ - 22
23		ՃՇ - 23

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

1. Օգտագործվող նյութերին ներկայացվող երաշխիքային նվազագույն ժամկետը սահմանվում է -2- տարի.
2. Աշխատանքի կատարման ժամանակ օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ստանդարտներին և նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներին, ինչպես նաև տվյալ ապրանքների որակի չափանիշներին (սերտիֆիկատների) պահանջներին.
3. Աշխատանքի կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները.
ա/ կապալառուն տվյալ օբյեկտի աշխատանքները կատարելու համար պետք է ունենա քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացման լիցենզիա, ներառյալ ներդիրները՝
բնակելի, հասարակական և արտադրական:
բ/ աշխատանքների կատարման համար պահանջվող տեխնիկական միջոցներն են՝
1 ինքնաթափ,կտրող,հատող և ծակող գործիքներ:
գ/ աշխատանքների կատարման համար կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնցից առնվազն մեկը պետք է ունենա միջին մասնագիտական ստաժը 2 տարուց ոչ պակաս:

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն նախագիծը մշակման համար հիմք են ծառայել հետևյալն՝

- ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Վայք քաղաքի քաղաքապետարանի հետ կնքված պայմանագիրը,
- շինության տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացությունը
- ճարտարապետաշինարարական առաջադրանքը N 15 , տրված 13.10.2015թ:

Գոյություն ունեցող <<Արևիկ>> մարզադաշտի վարչա-կենցաղային շենքը միահարկ է, քարից, 3-4.2մ բարձրությամբ և 7x72.5մ հատակագծային չափերի, կառուցված 1980-ական թվականներին: Կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է երկայնական և լայնական քարե պատերով: Հիմքերը ժապավենային են խամքարաբետոնից:Արտաքին պատերը իրականացված են միդիս տիպի շարվածքով, ներքին լայնական պատերը իրականացված են կոպտատաշ տուֆ քարից և խամքարբետոնից: Պատերի հաստությունը 50սմ է:

Ծածկը իրականացված է հավաքովի ե/բ ծածկի սալերից:

Շենքի վրա կառուցված է 2.4մ բարձրությամբ շվաքարան: Շվաքարանը կառուցված է միաթռիչք մետաղական շրջանակներով, որոնց քայլը 6.0մ է: Շրջանակի հեծանները իրականացված են N40 երկտավրերից 4.0մ բարձակային թռիչքով՝ դեպի տրիբունայի կողմը: Շվաքարանը ծածկված է մետաղական ալիքավոր թիթեղով՝ մետաղական մարդակների վրա:

Զննումից պարզվել է որ կառույցի կրող կոնստրուկցիաներում որևէ վնասվածքներ ու դեֆորմացիաներ չկան և գտնվում են բավարար վիճակում: Թերություններն ու դեֆորմացիաներ չկրող կոնստրուկցիաներում հիմնականում առաջացել են մթնոլորտային ջրերի կողմից շենքի ողողումով, ինչպես նաև երկարատև ժամանակում շենքի չվերանորոգումով:

Նախագծով նախատեսվում է գոյություն ունեցող մասնաշենքի ադմինիստրատիվ մասի վերահատակագծում, տրիբունայի քայքայված աստիճանների վերականգնում, շվաքարանի վերակառուցում:

Նախագծով նախատեսվում է՝

1. Վերակառուցել ներքին միջնորմնային պատերը:
2. Վերակառուցել հատակները:
3. Կատարել հարդարման աշխատանքներ:
4. Հանդիսատեսների համար նախատեսվում է արտաքին սանհանգույցի կառուցում:
5. Նախատեսված է նոր ինժեներական ցանցերի կառուցում՝ ջրամատակարարում, կոյուղի, էլեկտրամատակարարում:

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ:

ՆԳՃ Ն. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՍՆՅԱՆ		ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ <<ԱՐԵՎԻԿ>> ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ՆԳՃ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ն. ՆՇԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈւԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈւԳԵՑ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ			ԱՆ	ՃՇ-1	23
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ:	«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈւՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ		