

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 1 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ

№	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ (2.5x4 մ)		2.0		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 70x70x5մմ	2250	7.0	15.75	173.1
2.	Պողպ. ուղղ. խող. 70x50x5մմ	2450	3.0	7.35	69.3
3.	Պողպ. ուղղ. խող. 70x50x5մմ	3980	2.0	7.96	75.0
4.	Պողպ. ուղղ. խող. 70x50x5մմ	1500	10.0	15.00	141.3
5.	Պողպ. ուղղ. խող. 70x50x5մմ	650	5.0	3.25	30.62
6.	Պողպ. ուղղ. խող. 30x30x2մմ	4200	7.0	29.4	55.4
7.	Պողպ. ուղղ. խող. 40x40x2մմ	3930	6.0	23.58	59.2
8.	Պողպ. ուղղ. խող.40x40x2մմ	2430	6.0	14.58	36.6
9.	Պողպ. ուղղ. խող. 40x40x2մմ	860	6.0	5.16	12.95
10.	Սետաղական մասերի ներկում 2 անգամ		21.04	մ ²	
11.	Գունավոր պրոֆ. քիթել КП25-0.55		14.7	մ ²	
	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՆՍՏԱՐԱՆ				
12.	Պողպ. ուղղ. խող. 60x30x2.5մմ	1400	4.0	5.6	16.4
13.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x30x2մմ	860	4.0	3.44	7.95
14.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x30x2մմ	2400	2.0	4.80	11.09
15.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x30x2մմ	2400	8.0	19.2	44.35
16.	Փ 18 A500C	200	8.0	1.6	3.2
17.	Սետաղական մասերի ներկում 2 անգամ		5.3	մ ²	

ՑԱՅՏԱՂԲՅՈՒՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ, ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Խրամուղու քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ ³	3.80
2.	Ավազի բարձիկ 100 մմ հաստ.	մ ³	0.36
3.	Փ20 պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում	զմ	6.00
4.	Փ20 պողպատե փականի տեղադրում	հատ	1.00
5.	Փ20 պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	6.00
6.	Փ12 նիկելապատ փողրակ ցայտաղբյուրի	հատ	1.00
7.	Միացում գոյուք. ունեցող ջրագծին Փ50	տեղ	1.00
8.	Փ100 պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակի տեղադրում	զմ	6.50
9.	Փ100 պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	4.00
10.	Չժանգոտվող պողպատից տրապ 50մմ	հատ	1.00
11.	Միացում գոյուք. ունեցող կոյուղու հորին	տեղ	1.00
12.	Հողի հետլիցք	մ ³	3.80
13.	Բազ. խձի տոփ. ցայտաղբյուրի տակ 100 մմ հաստ.	մ ³	0.40
14.	Ամրանային ցանց Փ10 AIII., ք. 200մմ	կգ	24.68
15.	Բետոնե հարթակի կառուցում 120 մմ հաստ. Բ15	մ ³	0.50
16.	Բազալտե զարդանախշերով ցայտաղբյուր	հատ	1.00

ՄԱՅԹԵՐ ԵՎ ԿԱՆԱՉ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա Բ15, 150x300 եզրաք.	զմ	315.4
2.	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա Բ15, 80x200 եզրաք.	զմ	178.6
3.	Բազալտե խձի շերտ մայթի սալիկների տակ 100մմ, տոփանումով	մ ³	10.80
4.	Բազալտե խձի շերտ ա/բետոնե ճանապարհի տակ 100մմ, տոփանումով	մ ²	817.0
5.	Բազալտե խձի շերտ ա/բետոնե մայթի տակ 100մմ, տոփանումով	մ ²	70.6
6.	Բազալտե խձի շերտ խարամե ծածկույթի տակ 100մմ, տոփանումով	մ ²	93.4
7.	Կարմիր ավազի փռում 100մմ հաստ	մ ³	9.34
8.	Դիտահորերի կարգաբերում	Հատ	5
9.			
9.			
10.			

ՍԵՂԱՆ (2.20x0.90մ)

Ք/Ք	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
	ՍԵՂԱՆ (2.20x0.90մ)		2.0		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 70x50x3մմ	2200	2.0	4.40	24.86
2.	Պողպ. ուղղ. խող. 70x50x3մմ	800	4.0	3.20	20.1
3.	Պողպ. ուղղ. խող. 30x50x3մմ	700	12	8.40	31.7
4.	Պողպ. քիթել. 200x200x5մմ	200	8		5.60
5.	Սրբատաշ լաք. տախտակ 150x50	2.00 մ ²		0.10 մ ³	
6.	Տախտակի լաքապատում	4.0 մ ²			
7.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ	3.85 մ ²			

						Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի N8 և N9 շենքերի բակերում զբոսայգիների և խաղահրապարակների կառուցում			
Փուփ.	Մ.Ք.	Թերթ	Փ.	Ստոր.	Ամ.թ.	Բարեկարգում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Հ. Լևոնյան						ԱՆ	ճՇ -7	7
Նախագծեց	Ս. Միրզոյան								
						Մասնագրեր	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ		