ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 1 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ

Հ/Հ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ (2.5x4 մ)		2.0		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 70x70x5մմ	2250	7.0	15.75	173.1
2.	Պողպ. ուղղ. խող. 70x50x5մմ	2450	3.0	7.35	69.3
3.	Պողպ. ուղղ. խող. 70x50x5մմ	3980	2.0	7.96	75.0
4.	Պողպ. ուղղ. խող. 70x50x5մմ	1500	10.0	15.00	141.3
5.	Պողպ. ուղղ. խող. 70x50x5մմ	650	5.0	3.25	30.62
6.	Պողպ. ուղղ. խող. 30x30x2մմ	4200	7.0	29.4	55.4
7.	Պողպ. ուղղ. խող. 40x40x2մմ	3930	6.0	23.58	59.2
8.	Պողպ. ուղղ. խող.40x40x2մմ	2430	6.0	14.58	36.6
9.	Պողպ. ուղղ. խող. 40x40x2մմ	860	6.0	5.16	12.95
10.	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ		21.04 մ^2		
11.	Գունավոր պրոֆ. թիթեղ КП25-0.55		14.7 մ^2		
	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՆՍՏԱՐԱՆ				
12.	Պողպ. ուղղ. խող. 60x30x2.5մմ	1400	4.0	5.6	16.4
13.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x30x2մմ	860	4.0	3.44	7.95
14.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x30x2մմ	2400	2.0	4.80	11.09
15.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x30x2մմ	2400	8.0	19.2	44.35
16.	Φ 18 A500C	200	8.0	1.6	3.2
17.	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ		5.3 մ^2		

ՑԱՅՏԱՂԲՅՈՒՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ, ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Խրամուղու քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ^3	3.80
2.	Ավազի բարձիկ 100 մմ հաստ.	մ^3	0.36
3.	Φ20 պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում	գմ	6.00
4.	Φ20 պողպատե փականի տեղադրում	հատ	1.00
5.	Φ20 պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	6.00
6.	Φ12 նիկելապատ փողրակ ցայտաղբյուրի	հատ	1.00
7.	Միացում գոյութ. ունեցող ջրագծին Φ50	տեղ	1.00
8.	Φ100 պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակի տեղադրում	գմ	6.50
9.	Φ100 պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	4.00
10.	Չժանգոտվող պողպատից տրապ 50մմ	հատ	1.00
11.	Միացում գոյութ. ունեցող կոյուղու հորին	տեղ	1.00
12.	Հողի հետլիցք	մ^3	3.80
13.	Բազ. խճի տոփ. ցայտաղբյուրի տակ 100 մմ հաստ.	մ^3	0.40
14.	Ամրանային ցանց Φ10 AIII., ք. 200մմ	կգ	24.68
15.	Բետոնե հարթակի կառուցում 120 մմ հաստ. Բ15	մ^3	0.50
16.	Բազալտե զարդանախշերով ցայտաղբյուր	հատ	1.00

ՄԱՅԹԵՐ ԵՎ ԿԱՆԱՉ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա Բ15, 150x300 եզրաք.	գմ	325.0
2.	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա Բ15, 80x200 եզրաք.	գմ	263.5
3.	Բազալտե խճի շերտ մայթի սալիկների տակ 100մմ, տոփանումով	մ^3	14.96
4.	Բազալտե խճի շերտ ա/բետոնե ճանապարհի տակ 100մմ, տոփանումով	մ^2	791.5
5.	Բազալտե խճի շերտ ա/բետոնե մայթի տակ 100մմ, տոփանումով	մ^2	160.0
6.	Բազալտե խճի շերտ խարամե ծածկույթի տակ 100մմ, տոփանումով	մ^2	101.7
7.	Կարմիր ավազի փռում 100մմ հաստ	մ^3	10.17
8.	Դիտահորերի կարգաբերում	Հատ	5
9.			
9.			
10.			

ՍԵՂԱՆ (2.20x0.90մ)

Հ/Հ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
	ՍԵՂԱՆ (2.20x0.90մ)		2.0		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 70x50x3մմ	2200	2.0	4.40	24.86
2.	Պողպ. ուղղ. խող. 70x50x3մմ	800	4.0	3.20	20.1
3.	Պողպ. ուղղ. խող. 30x50x3մմ	700	12	8.40	31.7
4.	Պողպ. թիթեղ. 200x200x5մմ	200	8		5.60
5.	Սրբատաշ լաք. տախտակ 150x50			2.00 մ^2	0.10 մ^3
6.	Տախտակի լաքապատում		4.0 մ^2		
7.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		3.85 մ^2		

Փոփ.	Մ.Քանակ	Թերթ	Փաստ.	Ստորագ.	Ամսաթիվ	Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի N9 շենքի բակում զբոսայգու և խաղահրապարակի կառուցում
Տնօրեն		Հ. Լևոնյան				Բարեկարգում — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: ՃԾ -7; Թերթեր: 7
Նախագծեց		Ս. Միրզոյան				
						Մասնագրեր — «ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ