ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Ծանուցում
1	Ընդհանուր տվյալներ	ԷՏ-1
2	Լուսավորության մասնագիր: Լուսավորության վահանների բաշխման սխեմա	ԷՏ-2
3	Ա հարկի հատակագիծ	ԷՏ-3
4	Երկրորդ հարկի հատակագիծ	ԷՏ-4
5	Հողանցման հատակագիծ	ԷՏ-5
6	Արտաքին էլ. լուսավորություն	ԷՏ-6

Բացատրագիր

Էլեկտրամատակարարման կարգը - երրորդ:

Էլեկտրական ցանցի լարումը 380/220վ, հաշվարկային հզորությունը N=35.0կվ : Բաշխման վահանը հավաքել Լեգրան ֆիրմայի ավտոմատ անջատիչներով և էլեկտրական ցանցը իրականացնել պղնձե կաբելներով, որոնք անցկացնել պատերով, միջնորմների սվաղի տակ:

Համաձայն անվտանգության տեխնիկայի պահանջների էլեկտրասարքավորումների, վահանի բոլոր մետաղական ոչ հոսանքատար մասերը, որոնք նորմալ վիճակում լարման տակ չեն գտնվում, բայց կարող են հայտնվել լարման տակ մեկուսացման փչացման դեպքում, ենթակա են հողանցման:

Էլ. մոնտաժային աշխատանքները կատարել ըստ գործող նորմերի СНиП 3.05.06-85 և ПУЭ:

Ծանոթություն

Տվյալ նախագծում նշված նյութերն ու սարքավորումները կարելի է փոխարինել այլ արտադրողի մակնիշի նույնատիպ նյութերով և սարքավորուներով համաձայն պահանջվող տեխնիկական ցուցանիշների:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Լուսավորության վահան
	Էլեկտրահաղորդալար
	Կախովի լուսատու
1x100	Լամպերի քանակը բազմապատկած մեկ լամպի հզորությամբ
	Լուսատու լյումինեսցենտային
	Մեկտեղնավոր միաբևեռ անջատիչ
	Երկտեղնավոր միաբևեռ անջատիչ
	Խրոցային վարդակ
	Խրոցային վարդակ եռաֆազ
	Օդափոխիչ

Ծրագրի առաջադրանք` TTV-05				Նավուր գյուղի մանկապարտեզի կառուցում			
				Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	ԷՏ-1	6
Գլխ. մասն.	Ռ.Կարապետյան			Ընդհանուր տվյալներ	ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ԷՎՐՈՍ ՍՊԸ / ENGINEERING EVROS LLC		
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորգր.					