ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓՈԳԻՐ

Թերթ	Անվանում	Ծանուցում
1	Ընդհանուր տվյալներ	Գ - 1
2	Գլխավոր հատակագիծ գազատար ցանցի անցկացումով Մ1:500	Գ - 2
3	Գազատար ցանցի անցկացման պրոֆիլ	Գ - 3
4	Աշխատանքային ծավալներ, հենարաններ	Գ - 4

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նշանակում	Անվանում
	Գոյություն ունեցող ցածր ճնշման գազատար
	Նախագծվող ցածր ճնշման գազատար
	Փական
	Գազահաշվիչ պահարանով

ՄԵՋԲԵՐՎԱԾ ԵՎ ԿՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

Նշանակում	Անվանում	Ծանոթագրություն
	Կցվող փաստաթղթեր	
	Տեխնիկական պայմաններ	2 թերթ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Տավուշի մարզի Նավուր գյուղի մանկապարտեզի շենքի ջերմամատակարարման համար նախատեսված կաթսաների գազամատակարարման արտաքին ցանցի նախագիծն իրականացված է Հ.Հ. օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, նախագծման նորմերին ու կանոններին և նախագծային առաջադրանքին համապատասխան:

Նախագիծը կատարված է Տավուշի ԳԳՄ-ի 25.11.2015թ առաջադրված տեխնիկական պայմաններին համաձայն:

Գազի մաքսիմալ ծախսը կազմում է 8.0 մ³/ժամ:

Գազամատակարարումն իրականացվում է վերգետնյա d=108մմ ցածր ճնշման գազատարից:

Ցածր ճնշման dy32մմ տրամագծով գազատարն անց է կացվում վերգետնյա մետաղական հենասյուների վրայով և մոտեցվում ջերմային հանգույցում տեղադրված կաթսաներին: AG 75-10 գազահաշվիչով պահարանը տեղադրվում է ցանկապատի մոտ հենարանի վրա:

Ցածր ճնշման գազատարը նախատեսվում է իրականացնել պողպատյա ջրագազային և էլեկտրաեռակցված խողովակներով:

Գազատարը կոռոզիայից պաշտպանելու համար յուղաներկվում է 2 անգամ:

Փորձարկումից առաջ խողովակները պետք է ենթարկվեն փչամաքրման:

Անհրաժեշտ է գազատարը փորձարկել պնևմատիկորեն՝ ամրությունը և կիպությունը ստուգելու համար:

Հավաքակցումը, փորձարկումը, շահագործման հանձնումը և շահագործումը կատարել համապատասխան գործող նորմերի և կանոնների

- ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04:
- Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում:

Ծրագրի առաջադրանք՝ TTV-05				Նավուր գյուղի մանկապարտեզի կառուցում			
				Գազամատակարարման արտաքին ցանց	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	Գ-1	4
Նախագծ.	Հ. Ղուկասյան			Ընդհանուր տվյալներ	ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ԷՎՐՈՍ ՍՊԸ		ENGINEERING EVROS LLC
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.					