

Ծրագրի կոդը TTV-05 անվանումը Նավուրի մանկապարտեզի կառուցում

Հայտատու

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՅԱՆՋՆԵՐԻՆ

Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Քանդման աշխատանքներ						
1	II կարգի գրունտի կտրում մինչեւ 30սմ բուլդոզերով տեղափոխելով մինչեւ 40մ	մ3	251.5				
2	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	225				
3	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	25				
4	գրունտի ետլիցքը մեխանիզմով, տոփանումով	մ3	200				
5	գրունտի ետլիցք բուլդոզերով տեղափոխելով մինչեւ 20մ, տոփանումով	մ3	50				
6	հենապատի հիմքի համար IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	32.6				
7	հենապատի քանդում	մ3	16				
8	շին. աղբի բարձում ձեռքով	մ3	15				
9	շին. աղբի տեղափոխում մինչեւ 2կմ	տ	27				
2	Պատերի և միջնորմների կառուցում						
1	պատերի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից, b=400մմ	մ3	308				
2	միջնորմների կառուցում, ամերիկյան 20x40x20սմ բլոկերից, 400մմ հաստությամբ	մ3	2.9				
3	միջնորմների կառուցում, 20x40x10սմ բլոկերից, 100մմ հաստ.	մ2	58.1				
4	միջնորմների կառուցում, 20x40x20սմ բլոկերից, 200մմ հաստ.	մ3	34.8				
3	Կոնստրուկտորական մաս						
1	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150) /60% բետոն/	մ3	182				
2	որմնախարիսխ բետոնից մակնիշը B15(200)	մ3	30				
3	պատերի եւ հիմքերի կողային քուկային բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ2	120				
4	հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեմենտավազե շաղախով 30մմ հաստությամբ, 1/3 հարաբերությամբ	մ2	45				
5	հիմնային միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	7.45				
6	պողպատե ամրան A500C	տ	0.29				
7	ամրան A-I	տ	0.193				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
8	Ե/բ շրջանակի միաձույլ կանգնակների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	7.2				
9	ամրան A-I	տ	0.23				
10	պողպատե ամրան A500C	տ	0.7761				
11	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	8.7				
12	ամրան A-I	տ	0.333				
13	պողպատե ամրան A500C	տ	0.987				
14	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.188				
15	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	31.1				
16	ամրան A-I	տ	1.004				
17	պողպատե ամրան A500C	տ	5.47				
18	Ե/բ միաձույլ ծածկերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	56				
19	ամրան A-I	տ	1.4113				
20	պողպատե ամրան A500C	տ	3.6154				
21	Ե/բ միաձույլ գոտու պատրաստում կաղապարամածով մակնիշը B20(250)	մ3	46				
22	ամրան A-I	տ	0.7				
23	պողպատե ամրան A500C	տ	1.69				
24	Ե/բ պատերի մակնիշը B20(250)	մ3	19				
25	ամրան A-I	տ	0.33				
26	պողպատե ամրան A500C	տ	0.92				
27	Ե/բ միաձույլ կանգնակների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	27.5				
28	ամրան A-I	տ	0.59				
29	պողպատե ամրան A500C	տ	2.95				
30	Ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	16.6				
31	ամրան A-I	տ	0.348				
32	պողպատե ամրան A500C	տ	1.22				
33	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.029				
34	մետաղական աստիճանների ներկում	տ	0.029				
35	Ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	4				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
36	ամրան A-I	տ	0.1				
37	պողպատե ամրան A500C	տ	0.278				
38	բետոնե հիմքի պատրաստում աստիճանների տակ մակնիշը B15(200)	մ3	0.35				
39	մետաղական ցանց պատերի համար A-I ամրանից	տ	1.1				
40	արտաքին մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	2.98				
41	արտաքին մետաղական աստիճանների ներկում	տ	2.98				
42	բետոն մակնիշը B15(200)	մ3	4.5				
43	միջնորմերի անցքերի լցափակում մանրահատ բետոնով մակնիշը B12.5(150)	մ3	3.1				
44	ամրան A-I	տ	0.28				
45	պողպատե ամրան A500C	տ	0.25				
46	ներդիր դետալներ	տ	0.2162				
47	ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	1.03				
48	ամրան A-I	տ	0.0324				
49	պողպատե ամրան A500C	տ	0.09				
50	պատերի կարաններում փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ. L=100մմ	մ2	6				
51	պատերի կարաններում փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ. L=200մմ	մ2	32				
52	պողպատե ամրան A500C	տ	0.1548				
53	ամրանային մետաղալար Bp	տ	0.6278				
54	արևային ջրատաքացուցիչների հենարան	տ	0.6625				
55	մետաղական մտոցների տեղադրում/ ներառյալ կափարիչը և ներդիր էլեմենտները/	տ	0.065				
56	մտոցի յուղաներկում	տ	0.065				
4	Տանիք						
1	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում	մ3	15.2				
2	քիվավահանի տախտակամածի պատրաստում, /50մմ հաստ/	մ2	70.3				
3	հոսանցի տախտակամածի պատրաստում, /50մմ հաստ/	մ2	45				
4	քիվի տախտակամածի պատրաստում, /30մմ հաստ/	մ2	30				
5	տանիքի պատրաստում գունավոր մետաղակոմիտից /ներառյալ կավարամածը/	մ2	573				
6	ձեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում ներառյալ շերտափեղկերը	հատ	2				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
7	լուսամուտների բռնակ-փակիչների տեղադրում	հատ	2				
8	լուսամուտների յուղաներկում	մ2	4				
9	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	116				
10	քիվի մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.7մմ հաստությամբ	մ2	36				
11	հոսանոց գունավոր ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	32				
12	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ/ տանիքի լուսամուտների համար/	մ2	11.4				
13	ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ կիսակլոր խողովակներից, ներառյալ կախիչները և ցանցը / համաձայն նախագծի/	զմ	58				
14	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	զմ	48.6				
15	ձնարգելների տեղադրում, 0.5մմ հաստությամբ	հատ	48				
16	մետաղական ճաղաշարով	զմ	62				
17	տանիքի մետաղական էլեմենտներ	տ	0.04				
18	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	603				
19	բետոնե թմբերի պատրաստում B15(200)	մ3	0.5				
20	տանիքի սոսնձվող գոլորշամեկուսիչ շերտ ռուբերոիդից բիտումային մածիկով 1 շերտ	մ2	406				
21	ջերմամեկուսացման շերտի պատրաստում խարամով	մ3	97				
5	Դռներ						
1	ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը, արգելափակիչը/	մ2	17.7				
2	ալյումին չբացվող վերնափեղկ	մ2	3				
3	ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ սարքերը, կողպեքը/	մ2	2.4				
4	ներքին ՄՂՖ ապակեպատ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	26.5				
5	ներքին ՄՂՖ խուլ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	23.1				
6	ներքին ՄՂՖ խուլ կիսադռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	1.89				
7	ներքին դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	26				
8	ալաստմասե գոգերի տեղադրում, /ըստ նախագծի/	զմ	0.9				
6	Պատուհաններ						
1	սպիտակ մետաղապլաստե բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	59.3				
2	սպիտակ մետաղապլաստե չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	25.2				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	սպիտակ մետաղապլաստե կամարածն չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	7.7				
4	պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում 400մմ	գմ	54.6				
5	արտաքին պատուհանագոգ բազալտե սալերից 40մմ հաստությամբ 200մմ լայնությամբ	մ2	10.1				
7	Հատակներ						
1	ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	31				
2	ենթաշերտի պատրաստում ամրանավորված բետոնից մակնիշը B15(200)	մ3	31				
3	ամրանային մետաղալար Bp	տ	0.41				
4	սոսնձվող ջրամեկուսացում ռուբերոիդից 1 շերտ բիտումային մածիկով /ներառյալ պատերի կողքով/	մ2	350				
5	խարամաբետոն	մ2	48				
6	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	619				
7	վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 32 դասի /ներառյալ շրիշակները/	մ2	373				
8	լամինատե հատակների պատրաստում /ներառյալ շրիշակները, սպունգը/	մ2	14				
9	հատակների պատրաստում չսահող կերամոգրանիտից	մ2	159				
10	չսահող խեցեսալե հատակի պատրաստում	մ2	68.4				
11	չսահող կերամոգրանիտե սալերով աստիճանավանդակի հարթակի իրականացում	մ2	17.3				
12	կերամոգրանիտե շրիշակների իրականացում աստիճանի մեկ եզրով 160մմ բարձրությամբ	մ2	2.32				
13	կերամոգրանիտե շրիշակների իրականացում 100մմ բարձրությամբ	մ2	24.66				
8	Հարդարման աշխատանքներ						
1	պատերի գոլորշամեկուսացում իզոսպան B նյութով	մ2	574				
2	պատերի ջերմամեկուսացում բազալտե թելքավոր սալերով 6սմ հաստ.	մ2	574				
3	պատերի երեսապատում ջրակայուն գիպսասովարաթթով 12.5մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	460				
4	թեթությունների երեսապատում ջրակայուն գիպսասովարաթթով 12.5մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	114				
5	պատերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	574				
6	պատերի գաջե սվաղում	մ2	637				
7	պատերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	637				
8	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճաձալի տակ	մ2	234				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
9	պատերի երեսապատում հախճապալարով	մ2	234				
10	առաստաղների երեսապատում գիպսակարտոնով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	17.8				
11	առաստաղների գաջե սվաղում	մ2	577				
12	կախովի առաստաղ <Արմատրոնգ> տիպի սալերից /ներառյալ ամրացման դետալները	մ2	54.6				
13	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	577				
14	պատուհանի և պատուհանագոգի տակ հարթեցնող շերտ ցեմ.ավազե շաղախով	մ2	22.7				
15	դռների հարթ թեքությունների սվաղում գաջով	մ2	51				
16	դռների հարթ թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով անփայլ	մ2	51				
17	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	16.1				
18	կարանների մեջ Յսմ փրփրապլաստի տեղադրում	մ2	27				
19	աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում ալյումինե բազրիքով ուղղահայաց բաժանումներով (մետաղիկ), 1.2մ բարձրությամբ	գմ	13.8				
20	մանկական սանհանգույցներում լամինատե միջնորմերի իրականացում /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	23.1				
21	լամինատե դռակների տեղադրում ներառյալ բռնակ-փականը և ծխնին	մ2	9.9				
22	շերտավարագույրների տեղադրում	մ2	108.5				
23	հայելիների տեղադրում /50x50սմ/	հատ	14				
24	սրբիչի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	77				
9	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ						
1	որմնախարսի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30սմ հաստությամբ, ներառյալ գլխադիրը 8.2մ2	մ2	57				
2	շենքի ճակատային պատերի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	286				
3	շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսային նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	272				
4	ճակատների երեսապատում տուֆե սալերով 30սմ հաստությամբ	մ2	371				
5	թեքությունների երեսապատում տուֆե սալերով 30սմ հաստությամբ	մ2	12				
6	պատերի երեսապատում սրբատաշ գունավոր քարերով	մ2	14				
7	ճակատների բետոնե ելունների բազալտե գլխադիրների տեղադրում 50սմ հաստությամբ	մ2	8				
8	անցքերի շաղափում բազալտե գլխադիրներում	հատ	115				
9	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում	հատ	115				
10	ոյուրելով ամրացում	հատ	115				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
11	առաստաղների սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	15.5				
12	առաստաղի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսային նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	15.5				
13	տանիքի հողմացույց /աքլոր/	հատ	1				
10 Հարթակներ և թեքահարթակներ							
1	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	17.8				
2	խամբարաբետոնե շերտի պատրաստում հարթակի և աստիճանավանդակի մակնիշը B12.5(150)	մ3	36.7				
3	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200)	մ3	7.4				
4	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	45.8				
5	հարթակների, թեքահարթակների և աստիճանների պատրաստում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	45.8				
6	կողային մասերի պատրաստում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	20.8				
11 Մետաղական ցանկապատ							
1	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	6				
2	գրունտի փռում տարածքում	մ3	6				
3	ցանկապատի պատրաստում ցանցից 40x40x4մմ անկյունակներով, D=60x4մմ խողովակներից կանգնակների վրա h=1.8մ /ներառյալ կանգնակների բետոնացումը/	զմ	183				
4	ցանկապատի յուղաներկում	տ	2.65				
5	մետաղական դարպաս-դռնակի տեղադրում	տ	0.37				
6	բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.9				
7	մետաղական դարպաս-դռնակի յուղաներկում	տ	0.38				
8	դարպաս-դռնակի բռնակի և կողպեքի տեղադրում	կ-տ	3				
12 Բարեկարգման աշխատանքներ							
1	գրունտի ետլիցքը մեխանիզմով	մ3	441				
2	շեպերի հարթեցում ձեռքով	մ3	78				
3	տարածքի հարթեցում տոփանումով	մ2	68				
4	ենթաշերտի պատրաստում չափազատված խճից h-17սմ	մ3	75				
5	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	441				
6	եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	95				
7	մայթերի ծածկույթի տաշտակների կառուցում	մ3	8.7				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
8	Ենթաշերտի պատրաստում չափազատված խճից h-12սմ	մ3	6.9				
9	սալվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի շարդոնից	մ2	113				
10	Ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B12.5(150)	մ3	9.05				
11	բազալտե խճից շերտի պատրաստում, h-10սմ	մ3	10.1				
12	տձև տուֆե քարերի շարվածք, ավազով	մ2	141.3				
13	ավազի շերտի պատրաստում	մ3	13				
14	խճից շերտի պատրաստում	մ3	14.2				
15	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	95				
16	ավազի շերտի փռում խաղաղապարակներում	մ3	31				
17	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 80x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	209.6				
18	Ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B7.5(100) աղբարկղների հարթակի համար	մ3	1.125				
19	պատի շարվածք տուֆի սրբատաշ քարով	մ2	14				
20	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով, 2սմ հաստ	մ2	24.5				
21	միաձույլ բետոնե հենապատերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	75				
22	Ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	7				
23	Ենթաշերտի պատրաստում միջնահատիկ ավազից	մ3	10				
24	քարի շերտ	մ3	11				
25	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3մմ	զմ	6				
26	խողովակների յուղաներկում	մ2	1.5				
27	հենապատի կարաններում 3 շերտ տուֆի տեղադրում տաք բիտումի վրա	մ2	7.2				
28	հենապատի քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ2	53.8				
13 Ջեռուցում							
1	ջեռուցման տուրբո կաթսա N=32կՎտ, /ներառյալ ծխատարը/	կ-տ	2				
2	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x500մմ, 1100Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	28				
3	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x600մմ, 1295Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	9				
4	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x700մմ, 1510Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
5	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1200մմ, 2590Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
6	շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=3մ3/ժամ, H=6մ, N=0.55կՎտ կաթսայի համար	կ-տ	1				
7	սանրախողովակների տեղադրում D=89մմ	կ-տ	2				
8	օդահեռացուցիչի D=15մմ տեղադրում	հատ	1				
9	ջերմամանոմետրի տեղադրում	կ-տ	1				
10	զտիչ D=20մմ	հատ	2				
11	զտիչ D=15մմ	հատ	2				
12	խցափակիչ D=89մմ	հատ	4				
13	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	72				
14	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	165				
15	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	151				
16	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x5.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	38				
17	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x6.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	7				
18	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=63x8.6մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	4				
19	արույրե փականներ D=15մմ	հատ	2				
20	արույրե փականներ D=20մմ	հատ	4				
21	արույրե փականներ D=32մմ	հատ	8				
22	արույրե փականներ D=50մմ	հատ	2				
23	դատարկման փականներ D=15մմ	հատ	2				
24	կարգավորիչ փականներ D=15մմ	հատ	43				
25	հետադարձ գծի փականփականներ D=15մմ	հատ	43				
26	պարկուճների տեղադրում միջնորմերում պողպատե խողովակներից D=25x2.5մմ 2 հատ, L=100մմ	զմ	0.2				
27	պարկուճների տեղադրում միջնորմերում պողպատե խողովակներից D=38x2.5մմ 4 հատ, L=200մմ	զմ	0.8				
28	պարկուճների տեղադրում միջնորմերում պողպատե խողովակներից D=38x2.5մմ , 6 հատ, L=100մմ	զմ	0.6				
29	պարկուճների տեղադրում քարե պատերում պողպատե խողովակներից D=25x2.5մմ փորձարկումով, 20հատ, L=400մմ	զմ	8				
30	պարկուճների տեղադրում քարե պատերում պողպատե խողովակներից D=738x2.5մմ , 16 հատ, L=400մմ	զմ	6.4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
31	պարկուճների տեղադրում միջհարկային ծածկերում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ 2 հատ, L=350մմ	գմ	0.7				
32	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=25մմ նախաշերտի միջով անցնող խողովակների համար	գմ	20				
33	պատյան լամինացված փայտատաշեղային սալերով /ներառյալ հիմնակմախքը/ ջեռուցման խողովակների համար	մ2	48				
34	պողպատե շրջանակներ L25x25x2 անկյունակներից, I=520մ	տ	0.38				
35	պողպատե շրջանակների յուղաներկում	տ	0.38				
36	ջեռուցման համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	437				
37	կաթսաների կարգաբերում եւ գործարկում, պարամետրների գործիքային ստուգումով	կ-տ	2				
14 Օդափոխություն							
1	կանալային կենտրոնախույս օդափոխիչ L=365մ3/ժ H=17մմ.ջ.ս., N=33Վտ	հատ	1				
2	կանալային կենտրոնախույս օդափոխիչ L=135մ3/ժ H=17մմ.ջ.ս.Պա, N=36Վտ	հատ	2				
3	առանցքային օդափոխիչ L=175մ3/ժ H=4.5մմ.ջ.ս, N=20Վտ	հատ	3				
4	առանցքային օդափոխիչ L=90մ3/ժ H=3մմ.ջ.ս Պա, N=18Վտ	հատ	2				
5	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1300x850x500մմ, b=0.9մմ	հատ	1				
6	պողպատե անկյունակ 20*20մմ /գլխանոցի համար/	տ	0.0048				
7	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=100մմ, հաստ. 5մմ	մ2	14.3				
8	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=120մմ, հաստ. 5մմ	մ2	6				
9	մետաղական շերտափեղկ 150x150մմ	հատ	1				
10	մետաղական ցանցերի տեղադրում D=100մմ	մ2	0.11				
11	մետաղական ցանցերի տեղադրում D=120մմ	մ2	0.1				
12	դեկորատիվ շերտափեղկ 150x150մմ	հատ	18				
13	ամրացման դետալներ գլխանոցի և օդատարների համար	տ	0.015				
14	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	տ	0.015				
15	կոմունիկացիոն տուփերի պատրաստում գիպսակարտոնով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	8.5				
15 Գազամատակարարման արտաքին ցանց							
1	գազահաշվիչի տեղադրում պահարանով AG-75-10	կ-տ	1				
2	պողպատե թիթեղ 200*400մմ, 2մմ հաստ	տ	0.0025				
3	փականներ D=32մմ	հատ	2				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
4	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Dy=32 (38x2.5)մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	87				
5	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Dy=100(108x4)մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	15				
6	գազախողովակների միացում գործող ցանցին D=108մմ	տեղ	1				
7	հենարաններ պողպատե խողովակներից D=57x3.0մմ	զմ	37.6				
8	հենարաններ պողպատե խողովակներից D=108x4.0մմ	զմ	21.5				
9	խցափակիչ D=108մմ	հատ	4				
10	կիսախողովակների տեղադրում հենարանների վրա	տ	0.006				
11	ռետինե տակդիր	մ2	0.8				
12	պողպատե ամրան A500C	տ	0.034				
13	փոսերի քանդում ձեռքով	մ3	5.7				
14	բետոնե հիմքերի ստեղծում հենարանների տակ մակնիշը B15(200)	մ3	3.3				
15	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	2.4				
16	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	3.3				
17	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 2կմ	տ	5.9				
18	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	102				
19	արտաքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	102				
20	խողովակների և հենարանների յուղաներկում	մ2	30				
16 Փագամատակարարման ներքին ցանց							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Dy=32 (38x2.5)մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	1.5				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Dy=15մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	3				
3	ճկուն խողովակների տեղադրում,Dy=15մմ, L=0.6մ	հատ	2				
4	խցանային փականներ Dy=15մմ	հատ	2				
5	խցափակիչ Dy=38մմ	հատ	1				
6	գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	1				
7	գազի վթարային անջատիչ կափույրի Dy=32մմ տեղադրում	հատ	1				
8	պարկուճի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	զմ	0.4				
9	պարկուճի անցկացում պողպատե խողովակներից D=108x4մմ	զմ	0.8				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
10	գազախողովակների արտափչում օդով	գմ	4.5				
11	ներքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	գմ	4.5				
12	խողովակների յուղաներկում	մ2	0.5				
17 Արեւային տաք ջրամատակարարում							
1	պանելային արեւային մարտկոց 2կՎտ	կ-տ	7				
2	ծավալային ջերմափոխանակիչ 160լ	կ-տ	2				
3	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 50լ	հատ	2				
4	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 25լ	հատ	2				
5	ավտոմատ խառնիչ D=25մմ	հատ	2				
6	ապահովիչ փական P=6 բար	հատ	2				
7	ճնշման կարգավորիչ D=25մմ	հատ	2				
8	շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=3մ3/ժ, H=4մ, N=68կՎտ	կ-տ	2				
9	շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=2մ3/ժ, H=2մ	կ-տ	2				
10	PPR փականներ D=25մմ	հատ	12				
11	PPR փականներ D=20մմ	հատ	4				
12	PPR հետադարձ փականներ D=25մմ	հատ	2				
13	PPR հետադարձ փականներ D=15մմ	հատ	2				
14	PPR դատարկման փականներ D=20մմ	հատ	2				
15	ջերմամանոմետրերի տեղադրում	կ-տ	4				
16	ավտոմատ օդահան կափույրի տեղադրում D=15մմ	հատ	2				
17	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32.x4.4մմ, ներառյալ ֆիտինգները	գմ	4				
18	ջերմադիմացկուն խողովակներ D=32x3մմ, ներառյալ ֆիտինգները /Thermoross կամ համարժեք/	գմ	56				
19	անխափան սնուցման սարք UPS 0.8-1 կՎտ	հատ	2				
20	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=25մմ խողովակների մեկուսացման համար	գմ	4				
21	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=32մմ խողովակների մեկուսացման համար	գմ	56				
22	խողովակների լվացում	կմ	0.06				
23	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	60				
24	հակասառնեցուցիչ հեղուկ /անտիֆրիզ/	մ3	0.05				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
18	Սառը ջրամատակարարման ներքին ցանց						
1	պատյան պողպատե խողովակներից Dy=50մմ L=0.5մ	զմ	0.5				
2	պատյանի յուղաներկում 2 շերտ	մ2	0.35				
3	խցափակում պատյանի եւ խողովակների միջեւ առաձգական նյութով	մ3	0.016				
4	պ/Է կցորդիչ 40x40մմ /պ/Է և պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար/	հատ	1				
5	կրակմարիչ փրփրային Օկ-9	հատ	4				
6	լվացարանների ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	14				
7	խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	4				
8	ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	5				
9	ճկախողովակ D=15մմ	հատ	32				
10	պատյան պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	զմ	2				
11	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	12				
12	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	33				
13	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	32				
14	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	58				
15	փականներ D=32մմ	հատ	1				
16	փականներ D=25մմ	հատ	2				
17	փականներ D=20մմ	հատ	1				
18	փականներ D=15մմ	հատ	4				
19	անկյունային փականներ D=15մմ	հատ	32				
20	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	135				
21	խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.135				
19	Տաք ջրամատակարարման ցանց						
16	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	5				
17	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	38				
18	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	50				
19	ճկուն խողովակների տեղադրում, D=15մմ	հատ	18				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
20	փականներ D=20մմ	հատ	4				
21	փականներ D=15մմ	հատ	1				
22	անկյունային փականներ D=15մմ	հատ	18				
23	ջերմամեկուսացում 25մմ ռետինե խողովակներով	զմ	38				
24	ջերմամեկուսացում 20մմ ռետինե խողովակներով	զմ	50				
25	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	93				
20 Ներքին տնտ. Կոյուղի							
1	պատյան պողպատե խողովակներից Dy=200մմ L=0.6մ	հատ	4				
2	պողպատե պատյանի յուղաներկում 2 շերտ	մ2	2.4				
3	խցափակում պատյանի եւ խողովակների միջեւ առաձգական նյութով	մ3	0.06				
4	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	2				
5	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով /մանկական/	կ-տ	12				
6	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	2				
7	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով /մանկական/	կ-տ	12				
8	2 բաժանմունքով պողպատե խողովակների տեղադրում սիֆոնով եւ լամինատե պահարանով /2 դռնով/	կ-տ	4				
9	տաշտակների /տակդիր/ տեղադրում կոմպոզիտ նյութից /ակրիլային/ ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	5				
10	նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	5				
11	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=100մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձեւավոր մասերը, /պատերի վրա/	զմ	60				
12	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում D=100մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, /հողի մեջ/	զմ	33				
13	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձեւավոր մասերը, /պատերի վրա/	զմ	49				
14	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում D=50մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, /հողի մեջ/	զմ	16				
15	պլաստմասե ստուգիչ D=100մմ	հատ	3				
16	համակարգի փորձարկում	զմ	158				
17	զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	14				
21 Զրամատակարարման արտաքին ցանց							
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	125.4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	17				
3	խրամուղու հատակի հարթեցում ձեռքով	մ2	59.5				
4	ավազից նախաշերտ իրականացում	մ3	11				
5	ավազից պաշտպանիչ շերտի իրականացում խողովակաշարի վրա	մ3	20.8				
6	միացում գոյություն ունեցող պողպատե ջրագծին D=100մմ	տեղ	1				
7	ջրմուղի ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի h=1.5մ, D=1500մմ պատրաստում (ներառյալ ամրանը)	մ3	2.1				
8	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորերի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	1.06				
9	թուջե մտոց	հատ	2				
10	մետաղակոնստրուկցիաներ հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.07				
11	պողպատե կարճախողովակների տեղադրում D=108x4մմ, /1 հատ/	զմ	0.3				
12	հրշեջ հիդրանտների տեղադրում	հատ	1				
13	հրշեջ հիդրանտների թուջե տակդիրի տեղադրում D=100մմ	հատ	1				
14	պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=100մմ	հատ	2				
15	ազատ պողպատե կցաշուրթ D=100մմ	հատ	2				
16	կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում D=100մմ	հատ	1				
17	պոլիէթիլեն կցաշուրթավոր կարճախողովակների տեղադրում D=110մմ	հատ	2				
18	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլեն PE-100 բարձր խտության խմելու ջրի ճնշումային խողովակներից de 110մմ, PN 10, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	160				
19	Նույնը de 40մմ, PN 10	զմ	59				
20	պոլիէթիլեն անցում 110x40մմ	հատ	1				
21	ե/բ պատրաստի ջրաչափական հոր 720x720x600(հ), մետաղական կափարիչով ջրաչափական հանգույցի տեղադրման համար	հատ	1				
22	փականներ D=32մմ	հատ	1				
23	կեղտազտիչների տեղադրում D=32մմ	հատ	1				
24	ջրաչափերի տեղադրում D=32մմ	հատ	1				
25	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	219				
26	խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.219				
27	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	10				
28	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	100.6				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
29	ավելորդ գրունտի բարձրում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	31.8				
30	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 2կմ	տ	57.24				
22 Արտաքին տնտ. Կենցաղային կոյուղի							
1	խրամուղու III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	277				
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	116				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	22				
4	խրամուղու հատակի հարթեցում ձեռքով	մ2	259				
5	ավազից նախաշերտի իրականացում	մ3	26				
6	ավազից պաշտպանիչ շերտի իրականացում պոլիէթիլենային խողովակների վրա	մ3	90.6				
7	դիտահորերի փոսորակների III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	25				
8	կոյուղու խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային գոֆրոխողովակներից D=200մմ	գմ	350				
9	կոյուղու խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային գոֆրոխողովակներից D=150մմ	գմ	9				
10	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը) D=1000մմ	մ3	6.88				
11	մետաղական ստրուկցիաներ հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.36				
12	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորերի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	4.3				
13	դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	4.8				
14	թուջե մտոց	հատ	12				
15	կոյուղու խողովակաշարի միացում գոյություն ունեցող հորին	տեղ	1				
16	համակարգի փորձարկում	գմ	359				
17	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	322.8				
18	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 2կմ	տ	209				
23 Էլ. Լուսավորություն							
1	լուսավորության ուժային վահան 5հատ եռաֆազ անջատիչով 150Ա	կ-տ	1				
2	լուսավորության վահան 1հատ եռաֆազ անջատիչով 75Ա, 10հատ միաֆազ անջատիչով 16Ա	կ-տ	1				
3	լուսավորության վահան 1հատ եռաֆազ անջատիչով 75Ա, 6հատ միաֆազ անջատիչով 16Ա	կ-տ	1				
4	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 2x40Վտ	կ-տ	70				
5	շիկացման լամպով կախովի լուսատուների տեղադրում	կ-տ	30				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
6	հոսանքի կարգավորիչ	հատ	2				
7	ՊՅ 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	800				
8	ՊՅ 1x6 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	120				
9	ՊՅ1x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	20				
10	ՊՊՅ 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	2000				
11	վարդակների տեղադրում	հատ	33				
12	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	52				
13	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	50				
14	էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	75				
15	հողանցման արտաքին շերտապողպատ 40x4մմ	տ	0.0252				
16	հողանցման ներքին շերտապողպատ 40x4մմ	տ	0.063				
17	ուղահայաց հողանցիչ կլոր պողպատից D=12մմ, L=2.5մ - 10հատ	տ	0.0222				
18	շերտավոր պողպատ 25x4մմ ճյուղավորումների համար	տ	0.009				
19	գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	4.2				
20	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	4.2				
24	Արտաքին էլ. Լուսավորություն						
1	բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակնիշը B15(200)	մ3	0.6				
2	հենասյուն պողպատե խողովակներից D=76x3.5մմ, H=2.5մ	հատ	6				
3	պողպատե խողովակ D=32x2.5մմ, /12 հատ/	զմ	6				
4	պողպատե ամրան A500C	տ	0.01				
5	ABB5 3x2.5 մմ2 հատվածքով ալյումինե հաղորդալարի անցկացում	զմ	100				
6	ABBԴ 3x2.5 մմ2 հատվածքով ալյումինե հաղորդալարի անցկացում	զմ	40				
7	<Գունդ> տիպի լուսատուների տեղադրում	կ-տ	6				
8	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	37.2				
9	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	36.6				
10	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	0.6				
11	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 2կմ	տ	1.1				
12	հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	3				
25	Հակահրդեհային համակարգ						

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
1	հակահրդեհային ազդանշանների պանել 2 օղակի համար FP-2000 /կամ համարժեք/	լռակազմ	1				
2	հրդեհային տվիչ ծխի DP-2061 /կամ համարժեք/	հատ	32				
3	հրդեհային տվիչ ձեռնավարումով DM-2000 /կամ համարժեք/	հատ	9				
4	հերմետիկ կուտակային մարտկոց 24Վ, 6.5Ա	հատ	2				
5	ԱՅԲԲՈՒ 2x0.75 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	2000				
6	911 ծառայության հետ կապի միջոց /Tandem-2M/ կամ համարժեքը	հատ	1				

Ուղիղ արժեք

ԱԱՀ

Ընդամենը շին.արժեք

20%