

Վերանորոգման աշխատանքներ			
Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	Պատերի գաջե սվաղի վերանորոգում	մ ²	300
2	Առաստաղների գաջե սվաղի վերանորոգում	մ ²	50
3	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջե սվաղում	մ ²	75
4	Պատուհանների արտաքին շեպերի ց/ա սվաղի իրականացում	զծ.մ	125
5	Պատերի գաջե սվաղի քսահարթում	մ ²	1000
6	Առաստաղների գաջե սվաղի քսահարթում	մ ²	420
7	Առաստաղների բարձրորակ լատեքսային ներկում (կիսափայլուն)	մ ²	420
8	Պատերի բարձրորակ լատեքսային ներկում (կիսափայլուն)	մ ²	1320
9	Սվաղի անկյունակ	զծ.մ	200
10	Պրեսգրանիտի տակ ց/ա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստութ.	մ ²	110
11	Լամինատե հատակների տակ ց/ա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ	մ ²	320
12	Խճանկ. հատակի վրա B _բ -4 ցանցի տեղադրում, քայլը 100x100մմ (20մ)	կգ	45
13	Պրեսգրանիտե հատակի իրականացում 60x60սմ	մ ²	110
14	Պրեսգրանիտե հատակի շրիշակ h=15մմ	զծ.մ	85
15	Լամինատե հատակների իրականացում 8մ (սպունգով և շրիշակով)	մ ²	320
16	Ջեռուցման մարտկոցների վերամոնտաժում	ԷԿՄ	72
17	Ջեռուցման մարտկոցների յուղաներկում	մ ²	42
18	Մետաղապլատսե դռների մոնտաժում	մ ²	1.90
19	450մմ լայնությամբ պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	զծ.մ	31
20	150մմ լայնությամբ պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	զծ.մ	12.1
21	Օդափոխության ցանց 150x150մմ	հատ	10
22	4 սենյակի պատերի ց/ա սվաղ ցանցով	մ ²	35
23	4 սենյակի պատերի երեսպատում հախճասալով	մ ²	35
24	4 սենյակում խեցեսալի հատակի իրականացում	մ ²	4
25	4 սենյակի հատակի ց/ա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ	մ ²	4
26	4 սենյակում ՊՎՔ կախովի առաստաղի իրականացում	մ ²	4
27	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	մ ²	4
28	Փայտատաշեղային երիկողմանի լամինացված 18մմ (դռան բացվածքի երեսպատում)	մ ²	5
29	Արտաքին շեպերի ներկում ֆասսդային ներկով	մ ²	25

Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ			
Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	Պատերի սոսնձաներկի մաքրում	մ ²	1000
2	Առաստաղների սոսնձաներկի մաքրում	մ ²	420
3	Փայտյա երկշերտ պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	81
4	450մմ լայնությամբ փայտյա պատուհանագոգերի ապամոնտաժում	զծ.մ	31
5	150մմ լայնությամբ փայտյա պատուհանագոգերի ապամոնտաժում	զծ.մ	12
6	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	մ ²	66
7	Պատերի փայտյա վահանակների քանդում	մ ²	50
8	Մանրահատակի քանդում	մ ²	460
9	Մանրահատ. տակ ց/ա շերտի քանդում 30մմ	մ ²	460
10	Պատերի գաջե սվաղի կացնահարում	մ ²	1000
11	Առաստաղների գաջե սվաղի կացնահարում	մ ²	420
12	Գոյություն ունեցող միջնորմի քանդում 150մմ	մ ²	180
13	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	ԷԿՄ	72
14	Մետաղապլատսե դռների ապամոնտաժում	մ ²	1.90
15	Տանիք բարձրացող աստիճան. մոտ փայտյա կոնստրուկց. ապամոնտ.	մ ²	2

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ապամոնտաժված իրերը պահեստավորել պատվիրատուի մոտ

				Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի վարչական շենքի հիմնանորոգում Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան Պատվեր՝ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ - 13/92»			
ՆԳՃ	Հ.Հովսեփյան			Հարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծ.	Ա.Եղիզարյան						
				Աշխատանքային ծավալներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		