### Գիպսստվարաթղթե սալերով միջնորմների կառուցում 125 մմ (3-րդ հարկ)

| Հ.Հ. | Անվանումը | Չ.Մ. | Քանակը 1մ$^2$ | Ընդամենը 185 մ2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KNAUF գիպսստվարաթղթե սալ | մ$^2$ | 4 | 740 |
| 2 | KNAUF Պրոֆիլ UW75 | գծմ | 0.7 | 129.5 |
| 3 | KNAUF Պրոֆիլ CW75 | գծմ | 2 | 370 |
| 4 | Պտուտագամ TN25 | հատ | 14 | 2590 |
| 5 | Պտուտագամ TN35 | հատ | 30 | 5550 |
| 6 | Ծեփամածիկ Knauf Fuggenfuller | կգ | 1.5 | 277.5 |
| 7 | Ամրացման ժապավեն | գծմ | 2.20 | 407 |
| 8 | Գամող դյուբել | հատ | 1.5 | 277.5 |
| 9 | Մեկուսիչ ժապավեն | գծմ | 1.2 | 222 |
| 10 | Հանքաբամբակ | մ$^2$ | 1 | 185 |

### Վերանորոգման աշխատանքներ (3-րդ հարկ)

| Հ.Հ. | Անվանումը | Չ.Մ. | Քանակը |
|---|---|---|---|
| 1 | Պատերի գաջե սվաղում | մ$^2$ | 88 |
| 2 | Պատերի գաջե սվաղի քսահարթում | մ$^2$ | 780 |
| 3 | Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով | մ$^2$ | 780 |
| 4 | Առաստաղի գաջի սվաղի քսահարթում | մ$^2$ | 230 |
| 5 | Առաստաղի բարձրորակ լատեքսային ներկում | մ$^2$ | 230 |
| 6 | Սվաղի անկյունակ | գմ | 330 |
| 7 | Հատակի ց/ավազե հարթեցնող շերտ 30 մմ | մ$^2$ | 375.0 |
| 8 | Լամինատե հատակ 8 մմ (սպունգով և շրիշակով) | մ$^2$ | 178.0 |
| 9 | Պրեսգրանիտե հատակ 7 մմ 60x60 | մ$^2$ | 55.0 |
| 10 | Պրեսգրանիտե շրիրակ 7 մմ 60x60 h=150 մմ | մ$^2$ | 8.25 |
| 11 | Օդափոխության ցանց 150x150մմ | հատ | 10 |
| 12 | Սանհանգույցի պատերի ց/ավազե սվաղում ցանցով | մ$^2$ | 65.0 |
| 13 | Սանհանգույցի պատերի երեսպատում հախճասալով | մ$^2$ | 65.0 |
| 14 | Սանհանգույցի հատակի ջրամեկուսիչ շերտ բիտումի մածիկով 2 շերտ | մ$^2$ | 12.0 |
| 15 | Խեցեսալե հատակ | մ$^2$ | 12.0 |
| 16 | Սանհանգույցի կախովի առաստաղ | մ$^2$ | 11.0 |
| 17 | Զուգարանակոնք | հատ | 2.0 |
| 18 | Լվացարան ոտնակով | հատ | 2.0 |
| 19 | Լոգախցիկ | հատ | 1.0 |
| 20 | Կոյուղու պլաստմասե խողովակ Φ100 | գծմ | 19.5 |
| 21 | Կոյուղու պլաստմասե խողովակ Φ50 | հատ | 7.5 |
| 22 | Կոյուղու պլաստմասե ձևավոր մասեր | հատ | 15.0 |
| 23 | Ջրամատակարարման խողովակ Φ15 | գծմ | 22.0 |
| 24 | Փական Φ 15 | հատ | 5.0 |
| 25 | Φ15 ձևավոր մասեր | հատ | 18.0 |
| 26 | Նիստերի դահլիճի և նախասրահի պատերի MDF երեսապատում h=2 մ | մ$^2$ | 128.0 |
| 27 | Նիստերի դահլիճի և նախասրահի կավրոլինե հատակ | մ$^2$ | 130.0 |
| 28 | Նիստերի դահլիճի և նախասրահի հատակի ֆաներա | մ$^2$ | 130.0 |
| 29 | Նիստերի դահլիճի և նախասրահի գիպսստվարաթղթե առաստաղ | մ$^2$ | 125.0 |
| 30 | Նիստերի դահլիճի և նախասրահի առաստաղի գիպսե դեկորատիվ քիվ | գծմ | 53.0 |
| 31 | Պատշգամբի դեկորատիվ ճաղաշար չժանգոտվող մետաղից | գծմ | 9.1 |
| 32 | Պատերի MDF երեսապատում (աթոռների հենակներ) b=250մմ | գծմ | 657.0 |
| 33 | Ջեռուցման մարտկոցների յուղաներկում | մ$^2$ | 45 |
| 34 | Ջեռուցման մարտկոցների վերամոնտաժում | ԷԿՄ | 72 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Երևան քաղաքի էրեբունի վարչական շրջանի վարչական շենքի հիմնանորոգում<br>Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան<br>Պատվեր՝ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ - 13/92» | | | |
| ՆԳՃ | Հ.Հովսեփյան | | | | | | |
| Նախագծ. | Ն.Սարդարյան | | | | | | |
| | | | | Ճարտարապետաշինարարական մաս | Փուլ | Թերթ | Թերթեր |
| | | | | | ՃՇ | | |
| | | | | Հիմնանորոգման աշխատանքային ծավալներ | «ՍՈՒՖԵՏ»ՍՊԸ | | |