

Վերանորոգման աշխատանքներ			
Գ/Գ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	Պատերի գաջե սվաղի վերանորոգում	մ ²	15
2	Առաստաղների գաջե սվաղի վերանորոգում	մ ²	10
3	Պատուհանների շեպերի գաջե սվաղում	մ ²	15
4	Պատերի գաջե սվաղի քսահարթում	մ ²	245
5	Առաստաղների գաջե սվաղի քսահարթում	մ ²	20
6	Առաստաղների բարձրորակ լատեքսային ներկում (կիսափայլուն)	մ ²	20
7	Պատերի բարձրորակ լատեքսային ներկում (կիսափայլուն)	մ ²	245
8	Պրեսգրամիտի տակ ց/ա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստութ.	մ ²	30
9	Խճանկ. հատակի վրա B _p -4 ցանցի տեղադրում, քայլը 100x100մմ (30մ ²)	կգ	7
10	Պրեսգրամիտե հատակի իրականացում 60x60սմ	մ ²	30
11	Պրեսգրամիտե հատակի շրիշակ h=15մմ	գծ.մ	25
12	Աստիճանների երեսպատում 40մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով	մ ²	110
13	Աստիճանների երեսպատ. 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով (ճակ.)	մ ²	50
14	Դեկորատիվ չժանգոտվող մետաղ. բազրիք	գծ.մ	36
15	Պատուհանների արտաքին շեպերի ց/ա սվաղում	մ ²	37.5
16	Կասաուլների գիպսակարդոնե երեսպատում	մ ²	80
17	Մուտքի աստիճանների նոր բազալտե քարերի տեղադրում	գծ.մ	17
18	Կասաուլների բարձրորակ լատեքսային ներկում (կիսափայլուն)	մ ²	80

Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ			
Գ/Գ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	Պատերի սոսնձաներկի մաքրում	մ ²	245
2	Առաստաղների սոսնձաներկի մաքրում	մ ²	20
3	Փայտյա երկշերտ պատուհանի ապամոնտաժում	մ ²	3.91
4	Մետաղական պատուհանի ապամոնտաժում	մ ²	11.6
5	Պատերի գաջե սվաղի կացնահարում	մ ²	245
6	Առաստաղների գաջե սվաղի կացնահարում	մ ²	20
7	Մուտքի աստիճանների բազալտե քարերի քանդում	գծ.մ	17
8	Գոյություն ունեցող մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում	գծ.մ	36

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ապամոնտաժված իրերը պահեստավորել
պատվիրատուի մոտ

				Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի վարչական շենքի հիմնանորոգում Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան Պատվեր՝ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ - 13/92»			
ՆԳՃ	Հ.Հովսեփյան						
Նախագծ.	Ա.Եղիզարյան						
				Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Աշխատանքային ծավալներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		