ՀՀ Արարատի մարզի Այնթապ համայնքում 300 տեղանոց մշակույթի տան կառուցում

Ծավալաթերթ

Մասհանում 2016թ / գյուղապետարան /

հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Գինը	Գումարը
1	2	3	4	5.00	6
☐	**Տանիքի կառուցում**	☐	☐	☐	☐
1	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում խարամով 15սմ	մ3	72.90	7.52	548.208
2	Ծածկի միաշերտ հիդրոմեկուսացում տոլով բիտումի մածիկի վրա	100 մ^2	4.86	73.94	359.348
3	Բետոնե թումբերի կառուցում B-12,5 դասի բետոնից	մ^3	1.15	48.64	55.936
4	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	մ^3	11.74	195.09	2290.36
5	Տանիքի ծածկի կառուցում "Կասկադ" ներկված թիթեղից 0,55 մմ հաստ /կավարամածով/	100 մ^2	5.292	559.20	2959.29
6	Չորսու	մ^3	4.3	152.55	655.965
7	Գագաթնագծի կառուցում 0,55մմ ներկած g/թիթեղից	100մ^2	0.08	483.38	38.6704
8	Փոքր ծածկեր և միացման տեղերի կառուցում 0,55մմ ներկած g/թիթեղից	100մ^2	0.1	483.38	48.338
9	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ներկած 0,55մմ ցինկապատ թիթեղից	100մ	0.60	1269.11	761.466
10	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ3	11.74	15.48	181.735
11	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	100մ2	5.29	50.07	264.87
12	Ջեղնալուսամուտի տեղադրում	հատ	4	62.34	249.36
13	ճարմանդ	տն	0.0371	453.57	16.8274
14	Ջգալար	տն	0.0287	453.57	13.0175
☐	**Պատեր**	☐	☐	☐	☐
1	Պատի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից	մ^3	151.204	22.89	3461.06
☐	**" Ա " մասնաշենք ե/բ շրջանակներ**	☐	☐	☐	☐
☐	**Ե/բ շրջանակ ըստ Ա' առանցքի**	☐	☐	☐	☐
1	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B - 25 բետոնից	մ^3	0.85	86.39	73.4315
2	Ամրան Φ22 A500c	տն	0.15	442.64	66.396
3	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.044	442.64	19.4762
4	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.045	453.57	20.4107
5	Պողպատե թերթ -18x100x100	տն	0.0085	531.22	4.51537
6	Միազույլ ե/բ պարզունակի իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ^3	0.95	83.70	79.515
7	Ամրան Φ22 A500c	տն	0.113	442.64	50.0183
8	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.0285	453.57	12.9267
9	Պողպատե թերթ -18x100x100	տն	0.017	531.22	9.03074
10	Միազույլ ե/բ գոտու իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ^3	1.2	68.26	81.912
11	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.064	442.64	28.329
12	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.034	453.57	15.4214
☐	**Ե/բ շրջանակ ըստ Ա առանցքի**	☐	☐	☐	☐
1	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B - 25 բետոնից	մ^3	8.685	86.39	750.297
2	Ամրան Φ28 A500c	տն	0.39837	442.64	176.334
3	Ամրան Φ25 A500c	տն	0.3187	442.64	141.069
4	Ամրան Φ22 A500c	տն	0.49342	442.64	218.407
5	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.272	453.57	123.371
6	Միազույլ ե/բ պարզունակի իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ^3	4.2	83.70	351.54
7	Ամրան Φ28 A500c	տն	0.0439	442.64	19.4145
8	Ամրան Φ25 A500c	տն	0.03242	442.64	14.3504
9	Ամրան Φ22 A500c	տն	0.226	442.64	100.037
10	Ամրան Φ12 A500c	տն	0.20368	442.64	90.1569
11	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.7454	453.57	338.091
12	Պողպատե թերթ -18x100x100	տն	0.0115	531.22	6.10903

13	Պողպատե թերթ -20x100x100	տն	0.0107	531.22	5.68405
14	Միազույլ ե/բ գոտու իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ³	2.6	68.26	177.476
15	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.142	442.64	62.8549
16	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.078	442.64	34.5259
17	Միազույլ ե/բ կամարաձև գոտու իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ³	1.8	68.26	122.868
18	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.142	442.26	62.8009
19	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.057	453.57	25.8535
	Ե/բ շրջանակ ըստ Բ առանցքի				
1	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B - 25 բետոնից	մ³	8.13	86.39	702.351
2	Ամրան Φ25 A500c	տն	1.198	442.64	530.283
3	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.4792	453.57	217.351
4	Միազույլ ե/բ պարզունակի իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ³	5.60	83.70	468.72
5	Ամրան Φ25 A500c	տն	0.48867	442.64	216.305
6	Ամրան Φ22 A500c	տն	0.41533	442.64	183.842
7	Ամրան Φ12 A500c	տն	0.068	442.64	30.0995
8	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.350	453.57	158.75
9	Պողպատե թերթ -18x100x100	տն	0.02067	531.22	10.9803
10	Պողպատե թերթ -20x100x100	տն	0.02133	531.22	11.3309
11	Միաձույլ ե/բ երիզվածքների կառուցում B - 25 բետոնից	մ³	2.50	92.66	231.65
12	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.20	442.64	88.528
13	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.10	453.57	45.357
	Ե/բ շրջանակ ըստ Գ,Դ և Ե առանցքների				
1	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B - 25 բետոնից	մ³	19.20	92.01	1766.59
2	Ամրան Φ32A500c	տն	0.186	442.64	82.331
3	Ամրան Φ25 A500c	տն	1.068	442.64	472.74
4	Ամրան Φ22 A500c	տն	1.29	442.64	571.006
5	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.9285	453.57	421.14
6	Միազույլ ե/բ պարզունակի իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ³	39.00	74.83	2918.37
7	Ամրան Φ32A500c	տն	3.41	442.64	1509.4
8	Ամրան Φ28A500c	տն	1.16	442.64	513.462
9	Ամրան Φ25 A500c	տն	0.232	442.64	102.692
10	Ամրան Φ22 A500c	տն	0.35	442.64	154.924
11	Ամրան Φ12 A500c	տն	0.44	442.64	194.762
12	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	1.534	453.57	695.776
13	Պողպատե թերթ -20x100x100	տն	0.076	531.22	40.3727
14	Պողպատե թերթ -25x100x100	տն	0.048	531.22	25.4986
	Ե/բ շրջանակ ըստ Զ առանցքի				
1	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B - 25 բետոնից	մ³	5.60	86.39	483.784
2	Ամրան Φ25 A500c	տն	0.7998	442.64	354.023
3	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.1945	453.57	88.2194
4	Միազույլ ե/բ պարզունակի իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ³	5.60	83.80	469.28
5	Ամրան Φ25 A500c	տն	0.51333	442.64	227.22
6	Ամրան Φ22 A500c	տն	0.39800	442.64	176.171
7	Ամրան Φ12 A500c	տն	0.068	442.64	30.0995
8	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.35	453.57	158.75
9	Պողպատե թերթ -18x100x100	տն	0.02067	531.22	10.9803
10	Պողպատե թերթ -20x100x100	տն	0.02133	531.22	11.3309
	Ե/բ շրջանակ ըստ է առանցքի				
1	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B - 25 բետոնից	մ³	5.60	86.39	483.784
2	Ամրան Φ25 A500c	տն	0.7998	442.64	354.023

3	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.19450	453.57	88.2194
4	Միազույլ ե/բ պարզունակի իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ³	6.20	83.80	519.56
5	Ամրան Φ25 A500c	տն	0.51333	442.64	227.22
6	Ամրան Φ22 A500c	տն	0.398	442.64	176.171
7	Ամրան Φ12 A500c	տն	0.068	442.64	30.0995
8	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.37	453.57	167.821
9	Պողպատե թերթ -18x100x100	տն	0.02067	531.22	10.9803
10	Պողպատե թերթ -20x100x100	տն	0.02133	531.22	11.3309
	Ե/բ շրջանակ ըստ 2 առանցքի				
1	Միազույլ ե/բ գոտու իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ³	11.2	68.26	764.512
2	Ամրան Φ20 A500c	տն	1.14	442.64	504.61
3	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.54667	453.57	247.953
4	Պողպատե թերթ -18x100x100	տն	0.04	531.22	21.2488
5	Միաձույլ ե/բ երիզվածքների կառուցում B - 25 բետոնից	մ³	5.0	92.66	463.3
6	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.38	442.64	168.203
7	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.20	453.57	90.714
8	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում B - 25 բետոնից	մ³	1.4	85.26	119.364
9	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.08	442.64	35.411
10	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.045	453.57	20.4107
	Ե/բ շրջանակ ըստ 3 և 6 առանցքի				
1	Միազույլ ե/բ գոտու իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ³	2.4	68.26	163.824
2	Ամրան Φ25 A500c	տն	0.15467	442.64	68.4631
3	Ամրան Φ22 A500c	տն	0.24	442.64	106.234
4	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.13733	442.64	60.7878
5	Պողպատե թերթ -18x100x100	տն	0.06	531.22	31.8732
6	Պողպատե թերթ -20x100x100	տն	0.03333	531.22	17.7056
	Ե/բ շրջանակ ըստ 4 առանցքի				
1	Միազույլ ե/բ պարզունակի իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ³	12.33333	83.80	1033.53
2	Ամրան Φ20 A500c	տն	1.26667	442.64	560.679
3	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.61333	453.57	278.188
4	Պողպատե թերթ -16x100x100	տն	0.04667	531.22	24.792
	Ե/բ շրջանակ ըստ 5 առանցքի				
1	Միազույլ ե/բ պարզունակի իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ³	2.66667	83.80	223.467
2	Ամրան Φ20 A500c	տն	0.25667	442.64	113.612
3	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.15667	453.57	71.0608
4	Պողպատե թերթ -16x100x100	տն	0.07333	531.22	38.9544
	Ե/բ շրջանակ ըստ 7 առանցքի				
1	Միազույլ ե/բ գոտու իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ³	11.33	68.26	773.386
2	Ամրան Φ20 A500c	տն	0.38	442.64	168.203
3	Ամրան Φ22 A500c	տն	0.91667	442.64	405.755
4	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.54667	453.57	247.953
5	Պողպատե թերթ -16x100x100	տն	0.02733	531.22	14.5182
6	Պողպատե թերթ -18x100x100	տն	0.01467	531.22	7.793
7	Միաձույլ ե/բ երիզվածքների կառուցում B - 25 բետոնից	մ³	5.00	92.66	463.3
8	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.38	442.64	168.203
9	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.20	453.57	90.714
10	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում B - 25 բետոնից	մ³	1.40	85.26	119.364
11	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.08000	442.64	35.4112
12	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.04500	453.57	20.4107
	Ծածկ 3,82 նիշի վրա				
1	Ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի մոնտաժում	հատ	60.00	14.25	855
2	1 ՍԿ 58.10-8ATV Թ-Ս սալերի արժեքը /L=5730 1հատ/	մ2	5.73	8.77	50.2521

3	1 ՍԿ 58.12-8ATV Թ-Ս սալերի արժեքը /L=5730 20 հատ/	մ2	137.6	8.77	1206.75
4	1 ՍԿ 58.12-8ATV Թ-Ս սալերի արժեքը /L=568024հատ/	մ2	163.6	8.77	1434.77
5	1 ՍԿ 31.12-8ATV Թ-Ս սալերի արժեքը /L=278015հատ/	մ2	50.04	8.77	438.851
6	Ծածկի ՄՏ-2 միաձույլ ե/բ տեղամասի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից	մ³	2.6	61.17	159.042
7	Ամրան Φ6 Ac-I	տն	0.0106	543.57	5.76184
8	Ամրան Φ10 A500c	տն	0.3274	450.30	147.428
9	Ծածկի ՄՀ-1միաձույլ ե/բ տեղամասի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից	մ³	4.84	60.00	290.4
10	Ամրան Φ6 Ac-I	տն	0.1056	453.57	47.897
11	Ամրան Φ12 A500c	տն	0.2343	450.30	105.505
12	Ծածկի ՄՀ-2 միաձույլ ե/բ տեղամասի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից	մ³	0.8	60.00	48
13	Ամրան Φ6 Ac-I	տն	0.0384	453.57	17.4171
14	Ամրան Φ12 A500c	տն	0.0852	444.29	37.8535
15	Ծածկի ՄՀ-3 միաձույլ ե/բ տեղամասի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից	մ³	0.7	60.00	42
16	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.036	453.57	16.3285
17	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.0379	442.64	16.7761
18	Ամրան Φ20 A500c	տն	0.0592	442.64	26.2043
19	Ծածկի միաձույլ ե/բ կողերի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից	մ³	8.4	60.00	504
20	Ամրան Φ6 Ac-I	տն	0.15715	453.57	71.2785
21	Ամրան Φ12 A500c	տն	0.80731	444.29	358.68
22	Ծածկի ՄՏ-5 միաձույլ ե/բ տեղամասի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից	մ³	0.8	60.00	48
23	Ամրան Φ6 Ac-I	տն	0.0037	453.57	1.67821
24	Ամրան Φ10 A500c	տն	0.1118	450.30	50.3435
25	Ծածկի ՄՀ-6 միաձույլ ե/բ տեղամասի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից	մ³	0.3	60.00	18
26	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.0095	453.57	4.30892
27	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.0322	442.64	14.253
28	Ծածկի ՄՀ-7 միաձույլ ե/բ տեղամասի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից	մ³	0.2	60.00	12
29	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.0052	453.57	2.35856
30	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.0175	442.64	7.7462
	Ծածկ 7,42 նիշի վրա				
1	Ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի մոնտաժում	հատ	62.00	14.25	883.5
2	1 ՍԿ 58.10-8ATV Թ-Ս սալերի արժեքը /L=5730 2հատ/	մ2	11.46	8.77	100.504
3	1 ՍԿ 58.12-8ATV Թ-Ս սալերի արժեքը /L=5730 17 հատ/	մ2	116.9	8.77	1025.21
4	1 ՍԿ 58.12-8ATV Թ-Ս սալերի արժեքը /L=5680 24հատ/	մ2	163.6	8.77	1434.77
5	1 ՍԿ 31.12-8ATV Թ-Ս սալերի արժեքը /L=278019հատ/	մ2	63.4	8.77	556.018
6	Ծածկի ՄՀ-1միաձույլ ե/բ տեղամասի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից	մ³	4.84	60.00	290.4
7	Ամրան Φ6 Ac-I	տն	0.1056	453.57	47.897
8	Ամրան Φ12 A500c	տն	0.2343	444.29	104.097
9	Ծածկի ՄՀ-2 միաձույլ ե/բ տեղամասի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից	մ³	0.8	60.00	48
10	Ամրան Φ6 Ac-I	տն	0.0384	453.57	17.4171
11	Ամրան Φ12 A500c	տն	0.0852	444.29	37.8535
12	Ծածկի միաձույլ ե/բ կողերի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից	մ³	7.5	60.00	450
13	Ամրան Φ6 Ac-I	տն	0.11055	453.57	50.1422
14	Ամրան Φ12 A500c	տն	0.71465	444.29	317.512
15	Ծածկի ՄՏ-3 միաձույլ ե/բ տեղամասի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից	մ³	0.7	60.00	42
16	Ամրան Φ6 Ac-I	տն	0.0028	453.57	1.27
17	Ամրան Φ10 A500c	տն	0.1763	450.30	79.3879
18	Ծածկի ՄՏ-5 միաձույլ ե/բ տեղամասի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից	մ³	0.8	60.00	48
19	Ամրան Φ6 Ac-I	տն	0.0037	453.57	1.67821
20	Ամրան Φ10 A500c	տն	0.1118	450.30	50.3435
21	Ծածկի ՄՀ-4 միաձույլ ե/բ տեղամասի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից	մ³	0.5	60.00	30
22	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.0165	453.57	7.48391
23	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.0568	442.64	25.142

24	Ծածկի ՄՀ-6 միաձույլ ե/բ տեղամասի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից	մ³	0.3	60.00	18
25	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.0095	453.57	4.30892
26	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.0322	442.64	14.253
27	Ծածկի ՄՀ-7 միաձույլ ե/բ տեղամասի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից	մ³	0.2	60.00	12
28	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.0052	453.57	2.35856
29	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.0175	442.64	7.7462
	Ներքին Աստիճաններ				
1	Միաձույլ ե/բ աստիճանների և աստիճանաքայլերի կառուցում Բ-25 դասի բետոնից	մ³	9.1	83.93	763.763
2	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.1516	444.29	67.3544
3	Ամրան Φ12 A500c	տն	0.6093	444.29	270.706
4	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.4842	453.57	219.619
5	Ամրան Φ6 Ac-I	տն	0.027	453.57	12.2464
	Բացվածքներ				
1	Բուրգի երեսապատում ալյումինե համապատասխան պրոֆիլներով, առաջին շերտը հարվածադիմացկուն , կապույտ, երկրորդ շերտը սպիտակ ապակեփաթեթով վիտրաժներով	մ²	52.00	156.32	8128.64
	Երդիկի մետաղական կարկաս				
1	Մետաղական կարկասի կառուցում	տ	0.494	156.58	77.3505
2	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 100*100*4մմ	գմ	41.2	5.39	222.068
3	Մետաղական դետալների յուղաներկում	100մ2	0.16	119.15	19.064
	Արտաքին աստիճաններ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Միաձույլ ե/բ աստիճանների և հարթակի կառուցում Բ-20 դասի բետոնից /բեմի հատված/	մ³	11.88	61.17	726.7
2	Ամրան Φ8 Ac-I	տն	0.73152	453.57	331.796
3	Բետոնե հենապատի կառուցում Բ20 դասի ծանր բետոնից	մ³	10.68	47.85	511.038
	Գլխավոր մուտք				
1	Խամքարի լիցք հարթակների և աստիճանների տակ	մ3	23.000	7.43	170.89
	Արտաքին հարդարում				
	Պատեր				
1	Ֆելզիտե 120*300 հարթ քիվերի կառուցում /Նոյեմբերյան /	գմ	83.00	30.80	2556.4
2	Ֆելզիտե 200*300 հարթ քիվերի կառուցում / Նոյեմբերյան /	գմ	59.00	32.14	1896.26

Ընդամենը	67094.74
Շահույթ 11 %	7380.42
Ընդամենը	74475.16
ԱԱՀ 20%	14895.03
Ընդամենը	89370.20