ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Կաթսայատան աշխատանքային նախագիծը մշակված է նախագծային առաջադրանքի հիման վրա, համաձայն (СНиП II-35-76):

Ջերմության հաշվարկային ծախսը կազմում է՝ Qջ.= 240647.0 կկալ/ժամ--280կվտ/ժամ

Նախատեսված է դպրոցի տարածքում գոյություն ունեցող կաթսայատան սարքավորումները ապամոնտաժել եվ տեղադրել նոր սարքավորումներ;

Քանի,որ 280x 1.1x0.7=215.6կվտ/ժամ,կաթսայատանը տեղադրում ենք 2 կաթսա N=220կվտ հզորությամբ:

Ջերմատարը ջուր է T1- T2=80^0 -60^{0}C:

Որպես հիմնական վառելիք ընդունված է բնական գազ:

Նախագծով նախատեսնված է կաթսայատանից ջերմացանց մինչեվ դպրոցի 2-րդ մասնաշենք:

Ջրամատակարարումն ու կոյուղին նայի՝ր նախագծի «Ջրամատակարարում և կոյուղի» մասում:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

——T_1——	Կաթսայի կոնտուրի մատակարարող խողովակ
——T_2——	Կաթսայի կոնտուրի հետադարձ խողովակ
——T_5——	Ապահովիչ խողովակ
——T_6——	Ընդարձակման խողովակ
——T_7——	Թողարկիչ խողովակ
——Ջ_1——	Սառը ջրի խողովակ
	Սողնակ, փական
	Հետադարձ փական
	Բեռնակիր ապահովիչ կափյուր
	Ավտոմատ օդահավաք
	Էլեկտրոկոնտակտային մանոմետր
	Մանոմետր
	Ջերմաչափ
	Խողովակների միացում
	Խողովակների հատում
	Նյութի շարժման ուղղությունը
	Սաքավորումների համարները

ԹԵՐԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

NN	Անվանումը	Թերթ
1	Բացատրագիր և պայմանական նշաններ	ՋՄ-1
2	Աշխատանքային ծավալներ	ՋՄ-2
3	Յատակագիծ Մ1:50 սարքավորումներով	ՋՄ-3
4	Յատակագիծ Մ1:50 խողովակաշարերով	ՋՄ-4
5	Սկզբունքային սխեմա	ՋՄ-5
6	Ջերմացանց; Ð³ï³ï³·ÇÍ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí, Մ 1:500	ՋՑ-1
7	Ջերմացանց; Ð³ï³ï³·ÇÍ ËáÕáí³ï³ß³ñ»ñáí, Մ 1:500	ՋՑ-2

«ՏԱՎՐՈՍ» ՍՊԸ	ՆԳԾ	Է.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՋՈՒԼԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
	ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Հ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ	
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԻԳ» ՊՀ		ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
			ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	ՋՄ-1	7