ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հ/Հ	Անվանում	Թերթ
1	Բովանդակություն, բացատրագիր	ՃՇ-1
2	Տանիքի հատակագիծ Մ 1:200: Չափագրություն	ՃՇ-2
3	Տանիքի հատակագիծ Մ 1:200	ՃՇ-3
4	Ծպեղների հատակագիծ Մ 1:200	ՃՇ-4
5	Տանիքի մանրամասներ	ՃՇ-5

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի 11 փողոց 16 բազմաբնակարան շենքը ուղղանկյունաձև (12.60x70.60) չափերի հինգ հարկանի կառույցներ է: Տանիքը լանջավոր է, փայտե ծպեղներով, մետաղական ցվիքով, ազբոշիֆե-րային ծածկույթով և կազմակերպված ջրահեռացման համակարգով:

Տանիքի փայտամածը գտնվում է տեխնիկապես բավարար վիճակում: Նախա-գծում փայտամածի հետ կապված նախատեսվում է մշակում հականեխիչ և հակա-հրդեհային լուծույթներով:

Տանիքների ազբոշիֆերային ծածկը, մետաղական ցվիքի, ջրահավաքների և ջրահեռացման խողովակների հետ միասին գտնվում են տեխնիկապես ոչ բավա-րար վիճակում: Նախագծում նախատեսվում է տանիքների ծածկի փոխարինում՝ ազբոշիֆրերը պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղներով, մետաղա-կան ցվիքները, ջրհավաքները, ջրահեռացման խողովակները հարթ ցինկապատ թիթեղներից:

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Բնակելի, հասարակական և արտադրական

Աշխատանքային ռեսուրսներ

Աշխղեկ՝ ինժեներ-շինարար«ԱՔՇ» առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով:

Տեխնիկական միջոցներ

Ինքնաթափ ավտոմեքենա - 1 հատ

Ավտոկռունկ - 1 հատ

Համաձայնեցված է

Նուբարաշեն վարչական շրջանի
ղեկավարի աշխատակազմի ԿՏԲԲ
բաժնի պետ՝ Ս. Յահյան

Պայմանագիր «ԵՔ-ՊԸԱՇՋԲ-15/51»			
ՀՀ Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի 11 փողոց 16 շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգում			
Ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԱՆ	ՃՇ-1	5
Բովանդակություն, բացատրագիր	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԼԵՎՈՆՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ՄԻՐԶՈՅԱՆ	[signature]