

Պատուհանների տեղադրման մասնագիր																					
ՀՀ	Տեսակը	Չափման միավորը	Քանակը	Ծավալը /դրից բացվող է/	Ամբողջ ծավալը /դրից բացվող է/	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Ամբողջ ծավալը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Ամբողջ ծավալը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Ամբողջ ծավալը				
1	Պ-1	ւ ²	19	3.15 /2.25/	59.85 /42.75/	պատուհանագրգի տեղադրում, b=60սմ	գծ.մ.	1.6	30.4	պատուհանաշեպերի իրականացում	ւ ²	3.42	64.98	Արտաքին շեպերի իրականացում	գծ.մ.	7.2	86.4	պատուհանաշեպերի ներկում ծեփամածկմամբ	ւ ²	3.42	64.98
2	Պ-2	ւ ²	4	2.25 /2.25/	9.0 /9.0/	պատուհանագրգի տեղադրում, b=60սմ	գծ.մ.	1.6	6.4	պատուհանաշեպերի իրականացում	ւ ²	2.7	10.8	Արտաքին շեպերի իրականացում	գծ.մ.	0	0	պատուհանաշեպերի ներկում ծեփամածկմամբ	ւ ²	2.7	10.8
3	Պ-3	ւ ²	8	0.4 /0.4/	3.2 /3.2/	պատուհանագրգի տեղադրում	գծ.մ.	0	0	պատուհանաշեպերի իրականացում	ւ ²	0.56	4.48	Արտաքին շեպերի իրականացում	գծ.մ.	0	0	պատուհանաշեպերի ներկում ծեփամածկմամբ	ւ ²	0.56	4.48
4	Պ-4	ւ ²	5	1.96 /1.96/	9.8 /9.8/	պատուհանագրգի տեղադրում, b=60սմ	գծ.մ.	1.6	8	պատուհանաշեպերի իրականացում	ւ ²	2.52	12.6	Արտաքին շեպերի իրականացում	գծ.մ.	5.6	28	պատուհանաշեպերի ներկում ծեփամածկմամբ	ւ ²	2.52	12.6
5	Պ-5	ւ ²	8	3.98 /1.05/	31.84 /8.4/	պատուհանագրգի տեղադրում, b=70սմ	գծ.մ.	1.9	15.2	պատուհանաշեպերի իրականացում	ւ ²	4.06	32.48	Արտաքին շեպերի իրականացում	գծ.մ.	0	0	պատուհանաշեպերի ներկում ծեփամածկմամբ	ւ ²	4.06	32.48
6	Պ-6	ւ ²	2	3.14 /2.25/	6.28 /4.5/	պատուհանագրգի տեղադրում, b=60սմ	գծ.մ.	1.6	3.2	պատուհանաշեպերի իրականացում	ւ ²	3.213	6.426	Արտաքին շեպերի իրականացում	գծ.մ.	0	0	պատուհանաշեպերի ներկում ծեփամածկմամբ	ւ ²	3.213	6.426
7	Պ-7	ւ ²	19	2.925 /2.25/	55.575 /42.75/	պատուհանագրգի տեղադրում, b=50սմ	գծ.մ.	1.6	30.4	պատուհանաշեպերի իրականացում	ւ ²	2.7	51.3	Արտաքին շեպերի իրականացում	գծ.մ.	6.9	75.9	պատուհանաշեպերի ներկում ծեփամածկմամբ	ւ ²	2.7	51.3
8	Պ-8	ւ ²	2	3.12 /0/	6.24 /0/	պատուհանագրգի տեղադրում	գծ.մ.	0	0	պատուհանաշեպերի իրականացում	ւ ²	1.52	3.04	Արտաքին շեպերի իրականացում	գծ.մ.	0	0	պատուհանաշեպերի ներկում ծեփամածկմամբ	ւ ²	1.52	3.04
9	Պ-9	ւ ²	1	5.39 /0/	5.39 /0/	պատուհանագրգի տեղադրում	գծ.մ.	0	0	պատուհանաշեպերի իրականացում	ւ ²	2.4	2.4	Արտաքին շեպերի իրականացում	գծ.մ.	0	0	պատուհանաշեպերի ներկում ծեփամածկմամբ	ւ ²	2.4	2.4
10	Պ-10	ւ ²	2	3.32 /1.2/	6.64 /2.4/	պատուհանագրգի տեղադրում, b=50սմ	գծ.մ.	2	2	պատուհանաշեպերի իրականացում	ւ ²	2.49	4.985	Արտաքին շեպերի իրականացում	գծ.մ.	0	0	պատուհանաշեպերի ներկում ծեփամածկմամբ	ւ ²	2.49	4.985
11	Վ-1	ւ ²	1	5.32 /2.46/	5.32 /2.46/	պատուհանագրգի տեղադրում	գծ.մ.	0	0	պատուհանաշեպերի իրականացում	ւ ²	3.54	3.54	Արտաքին շեպերի իրականացում	գծ.մ.	0	0	պատուհանաշեպերի ներկում ծեփամածկմամբ	ւ ²	3.54	3.54
12	Վ-1'	ւ ²	1	5.32 /0/	5.32 /0/	պատուհանագրգի տեղադրում	գծ.մ.	0	0	պատուհանաշեպերի իրականացում	ւ ²	3.54	3.54	Արտաքին շեպերի իրականացում	գծ.մ.	0	0	պատուհանաշեպերի ներկում ծեփամածկմամբ	ւ ²	3.54	3.54
ԸՆԴ		ւ ²	204.455 /125.26/				գծ.մ.				ւ ²	200.571			գծ.մ.	190.3			ւ ²	200.571	

Պատուհանների քանդման մասնագիր /պատուհանագրգերով/					
ՀՀ	Տեսակը	Չափման միավորը	Քանակը	Ծավալը	Ամբողջ ծավալը
1	Պ-1	ւ ²	19	3.15	59.85
2	Պ-2	ւ ²	4	2.25	9
3	Պ-3	ւ ²	8	0.4	3.2
4	Պ-4	ւ ²	5	1.96	9.8
5	Պ-5	ւ ²	8	3.98	31.84
6	Պ-6	ւ ²	2	3.14	6.28
7	Պ-7	ւ ²	19	2.925	55.575
8	Պ-8	ւ ²	2	3.12	6.24
9	Պ-9	ւ ²	1	5.39	5.39
10	Պ-10	ւ ²	2	3.32	6.64
11	Վ-1	ւ ²	1	5.32	5.32
12	Վ-1'	ւ ²	1	5.32	5.32
ԸՆԴ		ւ ²	204.455		

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԺԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																			
Կող	Անվանում	Մակերես (մ²)																	
								Առաստաղ					Պատեր						
			Մանրահատակի քանդում	Ցեմենտ-պղակի հարթաշերտ	քմ	Շրիշակ	զծ.մ	Գաթի սվայի քանդում առաստակից	քմ	Կավովի առաստաղ	քմ	Ներկի քերում առաստակից	քմ	Պատի զաշև շերտի քանդում	քմ	Ներկի քերում պատերից	քմ	Փայտե կրակամուճակի քանդում պատերից	քմ
1	1	17.9				17.00		1.00			17.90		3.00		58.50				
2	2	9.3				12.00		0.50			9.30		2.00		35.00				
3	3	7.8				11.00		0.50			7.80		2.00		32.00				
4	4	9.0				8.30		0.50			9.00		2.00		35.00		7.00		
5	5	28.7				20.70		1.50			28.70		3.00		70.00				
6	6	14.3	14.30			16.50		1.00			14.30		3.00		58.00				
7	7	15.2	15.20			16.80		1.00			15.20		3.00		59.00				
8	8	14.9	14.90			16.70		1.00			14.90		3.00		58.00				
9	9																		
10	10																		
11	11																		
12	12	2.7																	
13	13	15.3	15.30			16.70		1.00			15.30		3.00		59.50				
14	14	120.0	120.00	120.00		81.00		10.00			120.00		25.00		350.00				
15	15	31.2						1.00			31.20		3.00		72.50				
16	16	17.8						1.00			17.80		3.00		61.00				
17	17	16.5						1.00			16.50		3.00		69.50				
18	18																		
19	19																		
20	20	34.0	34.00			29.00		2.00			34.00		10.00		130.00				
21	21	12.5	12.50			11.50		1.00			12.50		2.00		49.00				
22	22	16.5	16.50			18.00		1.00			16.50		3.00		71.00				
23	23	33.2	33.20			22.10		1.50			33.20		3.00		75.00				
24	24	15.2	15.20			15.00		1.00			15.20		3.00		54.00				
25	25	13.6				17.00		1.50	13.60		13.60		4.00		61.50		57.00		
	Ընդամենը	445.60	291.10	120.00		329.30		29.00	13.60		442.90		83.00		1458.50		64.00		

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																									
Կող	Անվանում	Մակերես (մ²)	Վերանորոգման աշխատանքներ																						
			Հատակ								Առաստաղ				Պատեր										
			Ցեմենտ-պղակի խորաշերտ h=30մմ	քմ	Պրեպարմիտ ավելներ	քմ	Պրեպարմիտ շրիշակ h=10մմ	զծ.մ	Լամինատ հատակ	քմ	Մանրահատակի եզերում երկշերտ լարագույնում	քմ	Շրիշակ	զծ.մ	Բարելավված զաջի պղտ	քմ	Քիլի լատերային ների օ եվանտկմամբ	քմ	Լատերային ների օ եվանտկմամբ	քմ	Բարելավված զաջի պղտ	քմ	Լատերային ների օ եվանտկմամբ	քմ	
1	1	17.9											17.90	17.00		1.00	5.40	17.90					3.00	58.50	
2	2	9.3											9.30	12.00		0.50	1.95	9.30					2.00	35.00	
3	3	7.8											7.80	11.00		0.50	1.85	7.80					2.00	32.00	
4	4	9.0											9.00	8.30		0.50	2.50	9.00					2.00	35.00	
5	5	28.7											28.70	20.70		1.50	6.50	28.70					3.00	70.00	
6	6	14.3							14.30					16.50		1.00	4.95	14.30					3.00	58.00	
7	7	15.2							15.20					16.80		1.00	5.05	15.20					3.00	59.00	
8	8	14.9							14.90					16.70		1.00	5.00	14.90					3.00	58.00	
9	9																								
10	10																								
11	11																								
12	12																								
13	13	15.3							15.30					16.70		1.00	5.00	15.30					3.00	59.50	
14	14	120.0	120.00	120.00	81.00											10.00	24.50	120.00					25.00	350.00	
15	15	31.2														1.00	6.70	31.20					3.00	72.50	
16	16	17.8														1.00	5.30	17.80					3.00	61.00	
17	17	16.5														1.00	5.30	16.50					3.00	69.50	
18	18																								
19	19																								
20	20	34.0							34.00					29.00		2.00		34.00					10.00	130.00	
21	21	12.5							12.50					11.50		1.00	4.40	12.50					2.00	49.00	
22	22	16.5							16.50					18.00		1.00	5.40	16.50					3.00	71.00	
23	23	33.2							33.20					22.10		1.50	6.90	33.20					3.00	75.00	
24	24	15.2							15.20					15.00		1.00	5.00	15.20					3.00	54.00	
25	25	13.6											13.60	17.00		1.50		13.60					4.00	61.50	
ԸՆԴՀԱՄԵՆՈՒ		442.90	120.00	120.00	81.00	171.10	86.30	248.30					29.00	101.70	442.90	83.00	1458.50								

	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՇԵՆՂԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆ, Գ. ՆԺԴԵՂԻ 26 ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				Պատվեր N ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-15/111-1		
				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ	Ս. ՍԱԳՅԱՆ	ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	ԱՆ	ՃԵ-11	11
					«ՍԵՂԱՍԵՏՐ» ՍՊԸ		