ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

«Շենգավիթ վարչական շրջանի Տարոնցի h1 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման» աշխատանքային նախագիծը կատարվել է՝ ըստ պատվիրատուի կողմից տրված նախագծման առաջադրանքի, տեղում օբյեկտի մասնագիտական ուսումնասիրության , չափագրական գծագրերի, համապատասխան Հայաստանի Հանրապետությանում գործող շինարարական նորմերին և կանոններին:

Բազմաբնակարան շենք ունի ուղղանկյունաձև հատակագիծ 52.0x18.4 մ առանցքային չափեր:

Ըստ նախագծման առաջադրանքի.

Շենքի տանիքի ուսումնասիրելուց հետո որոշվեց ամբողջովին փոխել ծածկի թիթեղը: Նոր ծածկը իրականցնել ցինկապատ պրոֆիլավորված /КП-25-0,55/ և հարթ d=0.55մմ թիթեղներով:

Փոխվում են նաև ջրհորդանները, ջրհոսները, ջրահավաքները, ձագարները, ջրահեռացման խողովակները և ծածկի պատուհաների թիթեղները: Գոյություն ունեցող տանիքի ցինկապատը և արտաքին հակահրդեհային աստիճանները գտնվում են բարվոք վիճակում, անհրաժեշտ է այն ներկել համապատասխան մետաղի ներկով 2 շերտ: Տանիքի փայտյա էլեմենտները ՝ ծպեղները,կանգնակները ,կավարածը ,ծպեղնաթեքան, մարդակը, քիվահանը, պատուհանը գտնվում են բարվոք վիճակում:

Թիթեղների քանդման ժամանակ անհրաժեշտ է նորոգել կամ փոխել վնասված փայտե էլեմենտները: Նախքան նոր ծածկի իրականցնելը պետք է պատել հականեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով: Տանիք քառալանջ է, ջրահեռացումը կազմակերպված, իրականցվում է 140մմ տրամագծով ցինկապատ թիթեղից խողովակներից, ջրհորդանները պատրաստվում են 0,55մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից:

Շինարարության տեղանքը գտնվում է III սեյսմիկ գոտում:

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ		
1	Իրավիճակային հատակագիծ Մ 1:2000	ՃՇ-1
2	Բացատրագիր , Անվանացանկ	ՃՇ-2
3	Տանիքի չափագրություն	ՃՇ-3
4	Տանիքի հատակագիծ	ՃՇ-4
5	Տանիքի կոնստրուկտիվ սխեմա	ՃՇ-5
6	Տանիքի կտրվածքներ	ՃՇ-6
7	Տանիքի հանգույցներ	ՃՇ-7

Համաձայնեցված է՝

Շենգավիթ վարչական շրջանի

Megametr	*Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Տարոնցի փող. h.1 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում*			*ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 2016-1*		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	*ՓՈՒԼ*	*ԹԵՐԹ*	*ԹԵՐԹԵՐ*
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	*Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ*		Բացատրագիր ,Անվանացանկ	*ԱՆ*	*ՃՇ-2*	*7*
				«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		