

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
Արմավիրի մարզի Հացիկ համայնքի
մշակույթի տան տանիքի վերանորոգում

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Արժեքը հազ.դր.	
				Միավորի	Ընդհանուր
1	3	4	5	6	7
1	Ազդեցման տանիքածածկի քանդում	100քմ	8.85	20.33	179.90
2	Ջրհորդանների խողովակների քանդում	100զմ	0.56	10.35	5.80
3	Տափազերանների առանձին մասերի	զմ	17.5	9.37	164.02
4	Ծփեղնառուքերի փոխում	զմ	24.5	4.75	116.28
5	Ծփեղնառուքերի ուժեղացում	զմ	24	3.97	95.20
6	Ծփեղնառուքերի ուղղում	զմ	17.5	12.43	217.44
7	Տանիքի կավարամածի փոխում 25% նոր նյութի ծախսորոշումով	քմ	223.5	0.60	133.77
8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների սատուաստում/նախճաններ/	խմ	1.4	202.48	283.48
9	Տախտակամածի պատրաստում 3սմ հաստ. տախտակներից ջրհորդանի տակ	քմ	25.0	8.75	218.77
10	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,55մմ և ավելի հաստ թիթեղից	քմ	885.00	5.29	4679.61
11	Ջրհորդանի խողովակների պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստ, ներառյալ ջրհոս ձագարներ L=6 մ	կտ	10	30.25	302.51
12	Ջրհորդանի պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ(առանց	զմ	109.4	7.44	813.65
13	Ձեղնապատուհանների պատրաստում շեռտափեղեկով	հատ	4	74.25	297.00
14	Ցինկապատ թիթեղից ծածկոցների պատրաստում 0,55մմ	քմ	8	3.82	30.59
15	Շին.աղբի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափերի վրա և հեռացում 6կմ	տն	24.5	5.27	129.01
	Ընդամենը				7667.04
	Վերադիր ծախսեր		13.30%		1019.72
	Ընդամենը				8686.76
	Շահույթ		11%		955.54
	Ընդամենը				9642.30
	Ժամանակավոր կառույցներ		1.50%		144.63
	Ընդամենը				9786.93
	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն		0.70%		68.51
	Փոքր ծավալի ՇՄԱ		2.00%		195.74
	Գոյացած ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր		0.15%		1.47
	Ընդամենը				10052.65
	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ		3.00%		301.58
	Ընդամենը				10354.23
	ԱԱՀ		20.00%		2070.85
	Ընդամենը				12425.08