

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է թերությունների ակտի հիման վրա:

Հինարարական աշխատանքների արժեքը հաշված է ըստ շինարարական նորմերի արժեքի հաշվարկման կարգի, զրո կառավարության 2011թ. հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման:

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

Վերադիր ծախսեր	13.3%
Շահույթ	11.0%
Տեխնիկական հսկողություն	2%
Ավելացված Արժեքի Հարկ	20.0%

Միավոր գներ

1. Աշխատավորների հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա, ընդունելով շինարարությունում գրառված բանվորների միջին (ամսեկան) աշխատավարձը-(հազ. դրամ)
 219.188
 կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը
 2024.63

2. Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է՝


1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա
 կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը
 2814.14

3. Նյութերի արժեքների հաշվարկը կատարված է՝

զրո ֆինանսների նախարարության 2016թ. թիվ 1 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» հիման վրա
 1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները

նյութերի տեղափոխման, (տրանսպորտային) ծախսեր	q= 1.07
նորմատիվներով չհաշվարկվող, (ոչ հիմնական)	q= 1.05
նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստման ծախսեր	q= 1.02

Կազմեց՝ Մ.Քեռյան



ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ

ՀՀ Արարատի մարզի Հովտաշատ համայնքի Շահունյան փողոցի/ տուն N28-ից տուն N29-ը, L=250գծն./ ասֆալտյա ծածկի նորոգման աշխատանքների

Նախահաշվի արժեքը 11907.60 հազ. դրամ																		
NN ը/կ	Հիմնա- վորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Մեկ միա- վորի ընդհանու ր	Այդ թվում՝										Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ		Նյութերի արժեք ը հազ. դրամ q=1,14 6
						աշխատա- վարձը		մեխ-ի շահագործ- ման արժեքը		անվանում	ինժեռնացիոն տեղեկագրի համապատաս խան գլխի և տողի համարները (հինգ ընդունելով տվյալ պահի դրությամբ վերջին անգամ հրապարակվա ծ	Հափ միա վոր ը	քա-նակը	արժեք	ընդհա- նուր արժեքը			
						ըստ նոր- մերի մերի գծն-րով	գործող ծող գնե-րով	ըստ նոր- մերի մերի գնե-րով	գործող գնե-րով									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	27-29	Հարեցնող շերտի կատուցում խոշորահատիկ ասֆալտեռոնե խառնուրդով /ծածկի 30 %- չափով/ 3 սմ. հաստ.	տ	32.40	34.39	0.31	0.63	0.53	1.49	Ասֆալտեռ տոն խոշոր.	Գլուխ 2, տող 19	տ	1.010	27.88	28.16	1114.21	32.27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	27-164-2 27-165-2	5 սմ հաստ. մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկի կառուցում	100մ ²	15.00	436.82	2.08	4.21	4.74	13.34	Ասֆալտե տուն մանր.	Գլուխ 2, տող 20	տ	12.160	30.09	365.86	6552.36	419.27
3	27-229-1 27-229-3	կողմակների ամրացում 5 սմ հաստ. ակազակաձային խառնուրդով	100մ ²	2.50	27.58	1.67	3.38	4.77	13.42	ակազակո պձային խառնուրդ ջուր	Գլուխ 1, տող 14	մ ³	6.200	1.50	9.30	68.96	10.66
												մ ³	0.70	0.15	0.11		0.12

7735.52

Ընդամենը

վերադիր ծախսեր-13,3%

Ընդամենը

Շահույթ-11%

Ընդամենը

Տեխնիկական հսկողություն-2%

Ընդամենը

ԱԱՀ-20%

Ընդամենը

1028.8248

8764.35

964.07843

9728.43

194.56856

9923.00

1984.5993

11907.60



Հիմնարարական նյութերի գների
ուսումնասիրման բաժնի պետ

Օրի Ավետիսյան

Հիմնարարական նյութերի գների
ուսումնասիրման բաժնի ինժեներ-մաթեմատիկոս

Մարիետա Քեյրյան