«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս	1
2	Տեղադիրքային հատակագիծ	2
3	Հատակագիծ Մ 1:100 (Չափագրություն)	3
4	Կտրվածք 1-1,2-2 Մ 1:100 (Չափագրություն),Վերանորոգման ենթակա հանգույց	4
5	**Հատակագիծ Մ 1:100 (Վերանորոգում)**	5
6	Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ	6

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով՝քաղաքապետարանի և "Կամարաշար ընկերության միջև կնքված № " ԵՋ-ՊԸԱԸՇՁԲ-14/101" պայմանագրի ու նրա անբաժանելի մաս կազմող տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն:
Աշխատանքային նախագծի շրջանակներում իրականացված հետազոտությունների և վերլուծությունների համար հիմք են հանդիսացել մեր կողմից կատարված այցելությունները դեպի վերանորոգման ենթակա տեղամաս:
Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի, մեր կողմից ուսումնասիրվել է Չարենցի 1ը հասցեում գտնվող փողոցային աստիճանի տեխնիկական վիճակը և տրվել լուծումներ՝ վերջինիս վերանորոգման համար:
Վերանորոգվող աստիճանը լրիվությամբ իրականացված է մշակված բազալտե քարերից: Երկարատև շահագործման ընթացքում քայքայվել է աստիճանների մի մասը: Այն մասամբ պատված է գռունտային շերտով, մասամբ էլ խոտածածկով:
Անհրաժեշտություն է առաջանում աստիճանները մաքրել խոտածածկից և գռունտից, քանդել ու վերականգնել վնասված հատվածները:
Նախագծով նախատեսված է մետաղական բազրիքի տեղադրում, որը պետք է ամրացվի պատերին:
Հարկ է նշել, որ բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն ձեռքով:

Տնօրեն		Ա. Սարգսյան	[signature]	
Գլխ.ճարտ.		Է. Օհանյան	[signature]	
Նախագծ.		Հ. մանուկյան	[signature]	

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № " ԵՋ-ՊԸԱԸՇՁԲ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ	Թերթեր	Փուլ
1	6	ԱՆ

Չարենցի 1ը

Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս

Դեկտեմբեր, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»